

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA – ME
INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Coremas - PB

À
Prefeitura Municipal de Coremas
Comissão Permanente de Licitação
Rua Maria Alves Barbosa, s/n - Centro, Coremas/PB

Modalidade: Tomada de Preços nº 40006/2023
Tipo: Menor Valor Global
Processos: nº 111/2023
Data e Hora do Certame: 22/06/2023 - 11:00hrs
Objeto: Construção da Praça da Campinada do Município de Coremas/PB

PROPOSTA DE PREÇO


A Proposta que faz A empresa Obraplan Empresa de Limpeza e Serviços Urbanos EIRELI com sede à Rua Raimundo Bernardo da Silva, s/nº, Linha de Ferro, Município de Coremas inscrita no C.N.P.J. n.º 26.764.981/0001-37, por intermédio de seu representante legal e Responsável Técnico, infra-assinado, e para os fins do Tomada de Preços nº 40006/2023, do tipo Menor Valor Global, apresenta Proposta de Preço para o fornecimento licitado.

Pelo presente propõe executar o objeto desta licitação, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, pelo **VALOR GLOBAL é de R\$ 60.348,97 (sessenta mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos)**

- ✓ **Validade desta proposta:** 60 (sessenta) dias, a contar da abertura do certame;
- ✓ **Prazo de e/ou Prestação dos Serviços:** O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão da Ordem de Serviço: Início dos serviços: Em até 07 (Sete) dias, contado a partir da emissão da ordem de serviços. Conclusão dos Serviços: Em até 04 (quatro) meses, contado a partir da emissão da ordem de serviços. O prazo de vigência para pagamento será de acordo com o cronograma fisco-financeiro e os boletins de medições apresentados, e a vigência do presente contrato será de 01 (um) ano, contados a partir de sua assinatura;
- ✓ **Condições de Pagamento:** O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo ORC., da seguinte maneira: O pagamento será efetuado pela Prefeitura, através de medições com base no cumprimento das etapas previstas no cronograma físico-financeiro apresentado pela contratada, acompanhadas da Nota Fiscal emitidas em nome do Município de Coremas devidamente atestadas pela Fiscalização do Município.;
- ✓ **Dados Bancários:** 001 - Banco do Brasil S/A; Agência: 2001-X Coremas/PB; Conta Corrente: 14.138-0 Titular: Obraplan Empresa de Limpeza e Serviços Urbanos EIRELI;

DECLARAÇÕES

- ✓ Declaramos que somos optante pelo Simples Nacional sob a alíquota máxima de 18% do ICMS e a alíquota de 5% do ISS;
- ✓ Declaro estar de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos e que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, descarrego, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação;



OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA – ME
INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro – Coremas - PB

- ✓ Declaramos atender as demais exigências pertinentes a proposta de preços exigidas no Termo de Referência e/ou especificações do objeto;
- ✓ Declaramos, para todos os fins, que o fornecimento do objeto se dará de acordo com as especificações definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido no Edital e seus Anexos;
- ✓ Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Pregão e seus anexos, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta;
- ✓ Declaramos que nos preços cotados, estão incluídas todas as despesas necessárias à entrega do objeto, como também todos os custos necessários para a prestação de serviço objeto da presente licitação, bem como todos os materiais, equipamentos, impostos, encargos (trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, etc.), taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal transporte cargas e descargas até o destino, treinamento, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado constante da proposta.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINTURA DA ATA DE REGISTRO E CONTRATO

Nome: Geraldo Virgolino da Silva

Endereço: Rua Raimundo Bernardo da Silva, s/nº, Linha de Ferro - Coremas/PB

CPF: 087.906.378-52

RG/Órgão Eexpedidos: 19.520.291-0

Cargo/Função: Administrador

Naturalidade: Coremas/PB

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Casado

Coremas/PB, 21 de Junho de 2023

GERALDO VIRGOLINO
DA SILVA:08790637852

Assinado de forma digital por
GERALDO VIRGOLINO DA
SILVA:08790637852
Dados: 2023.06.21 16:21:51 -03'00'



Documento assinado digitalmente
JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
Data: 21/06/2023 17:56:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Obraplan Empresa de Limpeza e Serviços Urbanos EIRELI
CNPJ 26.764.981/0001-37
Geraldo Virgolino da Silva
Administrador
RG 19.520.291-0
CPF 087.906.378-52

Jefferson Honório Gomes da Silva
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB n.º 161372793-3
R.G. n.º 3.267.492 SSP/PB
C.P.F. n.º 070.649.804-60

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME
INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha do Ferro - Coremas - PB

OBRA:		CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CAMPINADA DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB.		ORSE	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES	REF.	BDI : 22,47%	
DESCRIÇÃO:		CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CAMPINADA DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB.		2022/11			111,84%	70,18%	02/2023		
LOCAL:		COREMAS-PB.					84,05%	46,32%	02/2023		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									4.263,98	7,07
2	PISOS									21.750,93	36,04
3	CANTEIROS									9.949,29	16,48
4	BANCOS									2.706,24	4,48
5	DETALHAMENTO DE ALVENARIA									1.384,54	2,29
6	OUTROS ITENS									19.294,09	31,97
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									999,90	1,66
										11.072,70	100,00
										49.276,27	
										60.348,97	

Assinado de forma digital por: GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
Dados: 2023.06.21 16:19:37 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva
Administrador
RG: 195.202.910 SSP/SP
C.P.F. n.º 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente
gov.br JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA
Data: 21/06/2023 17:13:47-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Jefferson Honório Gomes da Silva
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB n.º 161372793-3
C.P.F. n.º 070.649.804-60

39

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME
INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Coremas - PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	BDI : 22,47%		
								DATA : 22/06/2023	HORA	MES
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB.		ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023		
DESCRIÇÃO:		CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB.		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	02/2023		
LOCAL:		Coremas-PB.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.263,98			
1.1	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	72,86	57,90	4.224,38			
1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	330,00	0,12	39,60			
2	PISOS						21.750,93			
2.1	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	97,10	76,74	7.451,45			
2.2	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	67,00	60,87	4.078,29			
2.3	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	SINAPI	M2	40,00	156,66	6.266,40			
2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	65,00	53,04	3.447,60			
2.5	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	SINAPI	M	3,36	51,39	172,67			
2.6	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	0,29	832,92	241,55			

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
DA SILVA:08790637852 Dados: 2023.06.21 16:19:37 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva
Administrador
RG: 195.202.910 SSP/SP
C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente
gov.br
JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
Data: 21/06/2023 17:15:47-0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

Jefferson Honório Gomes da Silva
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA/PB nº 161372793-3
C.P.F. nº 070.649.804-60

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME
INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha do Ferro - Cordeiros - PB

2.7	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	68,36	1,36	92,97
3	CANTEIROS						
3.1	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	91,60	57,78	5.292,65
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	SINAPI	M	85,60	53,04	4.540,22
3.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	85,60	1,36	116,42
4	BANCOS						
4.1	COMP 1	BANCO DE CONCRETO REVESTIDA EM GRANITO		UNID	4,00	676,56	2.706,24
5	DETALHAMENTO DE ALVENARIA						
5.1	COMP 2	DETALHE EM ALVENARIA REVESTIDA EM TEXTURA		UNID	1,00	819,29	819,29
5.2	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	7,00	6,60	46,20
5.3	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	7,00	53,29	373,03
5.4	88421	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UNA COR. AF_06/2014	SINAPI	M2	7,00	20,86	146,02
6	OUTROS ITENS						
6.1	103187	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATJ, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	UN	1,00	5.713,59	5.713,59
6.2	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATJ, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	UN	1,00	3.078,86	3.078,86
6.3	103193	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATJ, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	SINAPI	UN	2,00	2.280,31	4.560,62
							19.294,09

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO
VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
DA SILVA:08790637852 Dados: 2023.06.21 16:19:37 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva
Administrador
RG: 195.202.910 SSP/SP
C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente
JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA
Data: 21/06/2023 17:15:47-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Jefferson Honório Gomes da Silva
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB n.º 161372793-3
C.P.F. n.º 070.649.804-60

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME
INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Coremas - PB

6.4	COM-12680404	INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL (ESCORREGADOR)	UN	1,00	2.257,12	2.257,12
6.5	COM-60436821	INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL (BALANÇO)	UN	1,00	2.138,33	2.138,33
6.6	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_1/1/2021	SINAPI	1,00	1.545,57	1.545,57
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					999,90
7.1	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	SINAPI	330,00	3,03	999,90
					VALOR BDI TOTAL:	11.072,70
					VALOR ORÇAMENTO:	49.276,27
					VALOR TOTAL:	60.348,97



GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO
DA SILVA:08790637852 VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
RG: 195.202.910 SSP/SP Dados: 2023.06.21 16:19:37 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva
Administrador
RG: 195.202.910 SSP/SP
C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente
gov.br JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
Data: 21/06/2023 17:15:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jefferson Honório Gomes da Silva
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA/PB n.º 161372793-3
C.P.F. n.º 070.649.804-60

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME

INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.754.983/0001-37

Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Coremas - PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução da Construção da Praça da Campinhada do município de Coremas-PB.	DATA : 22/06/2023	BDI : 22,47%
		VERSÃO	MES
DESCRIÇÃO:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução da Construção da Praça da Campinhada do município de Coremas-PB.	ORSE	11,84%
		SINAPI	84,05%
LOCAL:	Coremas-PB.	2023/01 COM DESONERAÇÃO	46,32%

99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

Equipamento	Custo Horário	Fonte	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHIDIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01634452	18,40	0,30
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CH P	0,00379425	19,41	0,07
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		0,37
Material		Fonte	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO 6 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,41250000	19,91	8,21
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11100000	22,70	2,51
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,74450000	5,54	4,12
00010567	TABUA 2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	15,52	8,53
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02560000	18,14	0,46
				TOTAL Material:		23,89
					PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Mão de Obra com Encargos Complementares

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
 DA SILVA:08790637852 Dados: 2023.06.21 16:19:37 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva
 Administrador
 RG: 195.202.910 SSP/SP
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente
gov.br JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
 Data: 21/06/2023 17:15:47-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jefferson Honório Gomes da Silva
 Engenheiro Civil - Responsável Técnico
 CREA/PB nº 161372793-3
 C.P.F. nº 070.649.804-60

(Handwritten signature and initials)

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME
INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-87
Rue Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Coremas - PB

88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34664015	15,37	5,32
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69318302	19,23	13,32
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Com plementares:		18,64
Serviço		FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00447528	410,48	1,83
99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SINAPI	UN	1,45377712	1,80	2,61
				TOTAL Serviço:		4,44
				VALOR:	47,28	
100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)						
		FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00100000	74,38	0,07
5992	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CH P	0,00010000	225,93	0,02
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		0,09
		FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	Mão de Obra com Encargos Complementares	SINAPI	H	0,00100000	15,47	0,01
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			TOTAL Mão de Obra com Encargos Com plementares:		0,01
				VALOR:	0,10	
93679 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)						

GERALDO VIRGOLINO
Assinado de forma digital por GERALDO
VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
Dados: 2023.06.21 16:19:37 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva
Administrador
RG: 195.202.910 SSP/SP
C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente
JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA
Data: 21/06/2023 17:15:47-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Jefferson Honório Gomes da Silva
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA/PB nº 161372793-3
C.P.F. nº 070.649.804-60

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME
INSC. MUNICIPAL: 00453/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
Rua Reimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Coremas - PB

Equipamento	Fonte	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	SINAPI	CHI	0,13359957	1,26	0,16
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO D E 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015					
91283	SINAPI	CH P	0,04784641	9,55	0,45
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO D E 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015					
91278	SINAPI	CHI	0,15926895	0,55	0,08
PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015					
91277	SINAPI	CH P	0,00399532	8,00	0,03
PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015					
			TOTAL Equipamento Custo Horário:		0,72
Material	Fonte	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	SINAPI	M3	0,05660000	111,55	6,33
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)					
00036156	SINAPI	M2	1,03000000	40,69	41,91
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/7UOLINHO/PAVERHOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO					
00004741	SINAPI	M3	0,00980000	109,38	1,07
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)					
			TOTAL Materiais:		49,31
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	SINAPI	H	0,36247443	19,41	7,03
CALÇATEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88316	SINAPI	H	0,36234321	15,47	5,60
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Com plementares:		12,63
			VALOR:		62,66

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO
DA SILVA:08790637852 VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
Dados: 2023.06.21 16:19:37 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva
Administrador
RG: 195.202.910 SSP/SP
C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente
gov.br
JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
Data: 21/06/2023 17:15:47 -0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Jefferson Honório Gomes da Silva
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA/PB n.º 161372793-3
C.P.F. n.º 070.649.804-60

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME
 INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001.37
 Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha do Ferro - Coremas - PB

92397 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

Equipamento	Custo Horário	Fonte	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO D E 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,08725641	1,26	0,10
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO D E 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CH P	0,00268208	9,55	0,02
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,07671669	0,55	0,04
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CH P	0,0027361	8,00	0,02
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		0,18
Material	Fonte	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,05680000	111,55	6,33	
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVERHOLANDES/PARALELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,00410000	35,13	35,27	
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,00980000	109,38	1,07	
				TOTAL Material:	42,67	
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88260	CALÇATEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19671571	19,41	3,81	
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19709968	15,47	3,04	

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
 DA SILVA:08790637852 Dados: 2023.06.21 16:19:37 -03'00'

Gerardo Virgolino da Silva
 Administrador
 RG: 195.202.910 SSP/SP
 C.P.F. n.º 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente
 JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA
 Data: 21/06/2023 17:15:47 -0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Jefferson Honório Gomes da Silva
 Engenheiro Civil - Responsável Técnico
 CREA/PB n.º 161372793-3
 C.P.F. n.º 070.649.804-60

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME
INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.961/0001-57
Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Coremas - PB

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		VALOR:		6,85	
87260 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 (M2)		VALOR:		49,70	
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	KG	SINAPI	8,62000000	2,23	19,22
00021108	M2	SINAPI	1,06000000	91,58	97,49
00034357	KG	SINAPI	0,24000000	4,27	1,02
TOTAL Material:					117,73
Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	H	SINAPI	0,37665011	19,46	7,32
88316	H	SINAPI	0,18599899	15,47	2,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Com complementares:					10,19
VALOR:					127,92
94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)					
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	M3	SINAPI	0,00700000	111,55	0,78
00004059	M	SINAPI	1,00500000	27,88	28,01
TOTAL Material:					28,79
Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

GERALDO VIRGOLINO
DA SILVA:08790637852

Documento assinado digitalmente
JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
Data: 21/06/2023 17:15:47-0900
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Assinado de forma digital por GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
Dados: 2023.06.21 16:19:37 -03'00'

Jefferson Honório Gomes da Silva
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA/PB n.º 161372793-3
C.P.F. n.º 070.649.804-60

Geraldo Virgolino da Silva
Administrador
RG: 195.202.910 SSP/SP
C.P.F. n.º 087.906.378-52

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME
 INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
 Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Coremas - PB

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38276951	19,56	7,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38328075	15,47	5,92
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		13,40
		FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00194558	580,33	1,12
				TOTAL Serviço:		1,12
				VALOR:		43,31
94276 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 (M)						
Material						
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	M3	0,00700000	111,55	0,78
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP T.M. 20 X 12/15' CM (H X L/L2)	SINAPI	UN	1,00500000	25,24	25,36
				TOTAL Material:		26,14
		FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43579319	19,56	8,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43630443	15,47	6,74
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		15,26
		FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00097172	580,33	0,56
				TOTAL Serviço:		0,56
				VALOR:		41,96

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
 DA SILVA:08790637852 Dados: 2023.06.21 16:19:37 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva
 Administrador
 RG: 195.202.910 SSP/SP
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente
gov.br JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA
 Data: 21/06/2023 17:15:47-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Jefferson Honório Gomes da Silva
 Engenheiro Civil - Responsável Técnico
 CREA/PB n.º 161372793-3
 C.P.F. n.º 070.649.804-60

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME
 INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
 Rue Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de ferro - Coremas - PB

94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)									
Material	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692		L	0,02130000	8,81	0,18	SINAPI			
00005068		KG	0,29940000	22,70	6,79	SINAPI			
00004509		M	3,12500000	6,96	21,75	SINAPI			
00004517		M	2,50000000	4,80	12,00	SINAPI			
									TOTAL Material: 40,72
Mão de Obra com Encargos Complementares									
	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262		H	1,6181346	19,23	30,99	SINAPI			
88309		H	1,40186654	19,56	27,42	SINAPI			
88316		H	3,01367900	15,47	46,62	SINAPI			
									TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 105,03
Serviço									
	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964		M3	1,22015507	437,94	534,35	SINAPI			
									TOTAL Serviço: 534,35
									VALOR: 680,10
102498 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇÃO). AF_05/2021 (M)									
Material	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161		KG	0,10600000	1,29	0,13	SINAPI			

Documento assinado digitalmente

JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
 Data: 21/06/2023 17:15:47-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Jefferson Honório Gomes da Silva
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA/PB n.º 161372793-3
 C.P.F. n.º 070.649.804-60

Assinado de forma digital por GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
 Dados: 2023.06.21 16:19:37 -03'00'

GERALDO VIRGOLINO
 DA SILVA:08790637852

Geraldo Virgolino da Silva
 Administrador
 RG: 195.202.910 SSP/SP
 C.P.F. n.º 087.906.378-52

OBRAPRAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME
 INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
 Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Coremas - PB

Mão de Obra com Encargos Complementares		TOTAL Material:	
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86310	0,03601769	20,81	0,74
86316	0,01557522	15,47	0,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			0,98
VALOR:		1,11	
92391 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)			
Equipamento Custo Horário		TOTAL	
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	0,04430609	1,26	0,05
91288	0,00379196	9,55	0,03
91278	0,04400672	0,55	0,02
91277	0,00409132	8,00	0,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:			0,13
Material		TOTAL	
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	0,05680000	111,55	6,33
00040517	1,00450000	37,20	37,36

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por: GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
 DA SILVA:08790637852 Dados: 2023.06.21 16:19:37 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva
 Administrador
 RG: 195.202.910 SSP/SP
 C.P.F. nº 087.906.378-52




Documento assinado digitalmente
gov.br JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
 Data: 21/06/2023 17:15:47-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Jefferson Honório Gomes da Silva
 Engenheiro Civil - Responsável Técnico
 CREA/PB n.º 161372793-3
 C.P.F. n.º 070.649.804-60

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME
 INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
 Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Coremas - PB

SINAPI	M3	0,00110000	109,38	0,12
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA)FORNECEDOR, SEM FRETE)				
TOTAL Material: 43,61				
Mão de Obra com Encargos Complementares				
88280	CALÇATEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
		H	0,05094433	19,41
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
		H	0,05609631	15,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Com plementares: 3,24				
VALOR: 47,18				
COMP 1 - BANCO DE CONCRETO REVESTIDA EM GRANITO (UNID)				
Não Oficial				
COMP 1	BANCO DE CONCRETO REVESTIDA EM GRANITO	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
		UNI D	1,00000000	569,52
TOTAL Não Oficial: 569,52				
VALOR: 569,52				
COMP 2 - DETALHE EM ALVENARIA REVESTIDA EM TEXTURA (UNID)				
Não Oficial				
COMP 2	DETALHE EM ALVENARIA REVESTIDA EM TEXTURA	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
		UNI D	1,00000000	689,66
TOTAL Não Oficial: 689,66				
VALOR: 689,66				
87893 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)				
Mão de Obra com Encargos Complementares				
TOTAL				

Documento assinado digitalmente
 JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
 Data: 21/05/2023 17:15:47-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>
Jefferson Honório Gomes da Silva
 Engenheiro Civil - Responsável Técnico
 CREA/PB n.º 161372793-3
 C.P.F. n.º 070.649.804-60

Assinado de forma digital por GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
 Dados: 2023.06.21 16:19:37 -03'00'
GERALDO VIRGOLINO
 DA SILVA:08790637852

Geraldo Virgolino da Silva
 Administrador
 RG: 195.202.910 SSP/SP
 C.P.F. n.º 087.906.378-52

[Handwritten signature]

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME
 INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 20.764.981/0001-37
 Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha do Ferro - Coremas - PB

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13611107	19,56	2,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04540290	15,47	0,70
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Com plementares:		3,38
Serviço		FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00361270	564,07	2,03
					TOTAL Serviço:	2,03
					VALOR:	5,39
87777 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)						
Materia		FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,13880000	21,33	2,96
					TOTAL Material:	2,96
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66381429	19,56	12,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66432553	15,47	10,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Com plementares:	23,25
Serviço		FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03072138	563,26	17,30
					TOTAL Serviço:	17,30
					VALOR:	43,51

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO
 VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
DA SILVA:08790637852 Dados: 2023.06.21 16:19:37 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva
 Administrador
 RG: 195.202.910 SSP/SP
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente
JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA
 Data: 21/06/2023 17:15:47-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jefferson Honório Gomes da Silva
 Engenheiro Civil - Responsável Técnico
 CREA/PB nº 161372793-3
 C.P.F. nº 070.649.804-60

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA -- ME
 INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
 Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Corumbá - PB

88421 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 (M2)						
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038877	KG	SINAPI	1,93800000	4,33	8,39	
					TOTAL Materiais:	8,39
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310	H	SINAPI	0,35091623	20,81	7,30	
88316	H	SINAPI	0,08724436	15,47	1,34	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Com-plementares:	8,64
					VALOR:	17,03
103187 - INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)						
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00042433	UN	SINAPI	1,00000000	4.604,59	4.604,59	
					TOTAL Materiais:	4.604,59
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	H	SINAPI	2,23310670	19,56	43,67	
88316	H	SINAPI	1,10200079	15,47	17,04	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Com-plementares:	60,71
					VALOR:	4.665,30

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
 DA SILVA:08790637852 Dados: 2023.06.21 16:19:37 -03'00'



Geraldo Virgolino da Silva
 Administrador
 RG: 195.202.910 SSP/SP
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente
gov.br JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
 Data: 21/06/2023 17:15:47-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Jefferson Honório Gomes da Silva
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA/PB nº 161372793-3
 C.P.F. nº 070.649.804-60

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME
INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.983/0001-37
Rua Reimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Cordeiros - PB

103189 - INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042435	1	UN	2.481,31	2.481,31
SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI				
TOTAL Material: 2.481,31				
Mão de Obra com Encargos Complementares				
88309	1	UN	19,56	19,56
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
88316	1	H	15,47	15,47
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 32,66				
VALOR: 2.513,97				

103193 - INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 (UN)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004721	1	M3	115,79	115,79
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE				
00005088	1	KG	22,70	22,70
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)				
00042437	1	UN	1.772,32	1.772,32
ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI				
00004517	1	M	4,80	4,80
SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA				
TOTAL Material: 1.772,32				
Mão de Obra com Encargos Complementares				
88309	1	H	19,56	19,56
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
TOTAL Material: 1.772,32				

GERALDO VIRGOLINO
Assinado de forma digital por GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
Dados: 2023.06.21 16:19:37 -03'00'

Documento assinado digitalmente
JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA
Data: 21/06/2023 17:15:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GERALDO VIRGOLINO
Administrador
RG: 195.202.910 SSP/SP
C.P.F. nº 087.906.378-52

Jefferson Honório Gomes da Silva
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA/PB nº 161372793-3
C.P.F. nº 070.649.804-60

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME
 INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
 Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Coremas - PB

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82503384	15,47	12,76
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	45,18	
Serviço	Fonte	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,06483824	608,59	39,45	
				TOTAL Serviço:	39,45	
				VALOR:	1,861,93	
COM-12680404 - INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL (ESCORREGADOR) (UN)						
Materiais	Fonte	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,11791322	111,55	124,70	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	301,95594650	0,68	205,33	
INS-87321537	ESCORREGADOR INFANTIL DE FERRO ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	Composições	1,00000000	1.115,50	1.115,50	
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,24966705	115,79	28,93	
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,72338267	116,40	84,20	
				TOTAL Materiais:	1.558,66	
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,37217105	19,56	124,64	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,35328632	15,47	159,70	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	284,34	
				VALOR:	1,843,80	

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
 DA SILVA:08790637852 Dados: 2023.06.21 16:19:37 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva
 Administrador
 RG: 195.202.910 SSP/SP
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Jefferson Honório Gomes da Silva
 Engenheiro Civil - Responsável Técnico
 CREA/PB nº 161372793-3
 C.P.F. nº 070.649.804-60

Documento assinado digitalmente
 JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
 Data: 21/06/2023 17:15:47-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME
 INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
 Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Carreiras - PB

COM-60436821 - INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL (BALANÇO) (UN)

Material	Descrição	FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,44695786	111,55	49,86
INS-01785 276	BALANÇO DE 3 LUGARES PARA PARQUINHO INFANTIL DE FERRO E MADEIRA.	Composiç ões	UN	1,00000000	1.455,00	1.455,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	120,79800138	0,68	82,14
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,09988879	115,79	11,57
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,28923509	116,40	33,67
				TOTAL Material:	1.632,24	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,54960955	19,56	49,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,13019803	15,47	63,89
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Com plementares:		113,76
				VALOR:	1,746,	00
103307 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (UN)						
Equipamento Custo Horário						
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,25156189	16,94	4,26
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CH P	0,07405747	19,38	1,43
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		5,69
Material	Descrição	FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO
 VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
 DA SILVA:08790637852 Dados: 2023.06.21 16:19:37 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva
 Administrador
 RG: 195.202.910 SSP/SP
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente
gov.br
 JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
 Data: 21/06/2023 17:35:47-0300
 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jefferson Honório Gomes da Silva
 Engenheiro Civil - Responsável Técnico
 CREA/PB n.º 161372793-3
 C.P.F. n.º 070.649.804-60

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME
 INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
 Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Coremas - PB

		SINAPI	UN	1,00000000	1.188,28	1.188,28	28
00042440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 80L, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, GESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA A CADEIA DO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT	SINAPI					
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00120000	115,79	0,13	
					TOTAL Material: 1.188,41		
		FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
Mão de Obra com Encargos Complementares							
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,79535869	19,56	35,19	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20208396	15,47	18,59	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Com plementares: 53,78		
		FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
Serviço							
87288	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00154781	604,09	0,93	
102486	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02168911	606,59	13,19	
					TOTAL Serviço: 14,12		
					VALOR: 1.262,00		
99811 - LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 (M2)							
		FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
Mão de Obra com Encargos Complementares							
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16031027	15,47	2,47	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Com plementares: 2,47		
					VALOR: 2,47		

Documento assinado digitalmente
gov.br
 JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA
 Data: 21/06/2023 17:15:47-0300
 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jefferson Honório Gomes da Silva
 Engenheiro Civil - Responsável Técnico
 CREA/PB n.º 161372793-3
 C.P.F. n.º 070.649.804-60

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO
 VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
DA SILVA:08790637852 Dados: 2023.06.21 16:19:37 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva
 Administrador
 RG: 1.95.202.910 SSP/SP
 C.P.F. nº 087.906.378-52



OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA – ME
INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.991/0001-37
Rue Reimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Coremas - PB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS				Total parcela		
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.263,98	100,00%				100,00' %'		
2	PISOS	21.750,93	50,00%	50,00%			4.263,98		
3	CANTEIROS	9.949,29	10,875,47	10,875,46	53,20%	1,17%	100,00' %'		
4	BANCOS	2.706,24		4,539,86	5,293,02	116,41	21.750,93		
5	DETALHAMENTO DE ALVENARIA	1.384,54			100,00%		100,00' %'		
6	OUTROS ITENS	19.294,09		89,45%	2.706,24	10,55%	9.949,29		
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	999,90		1.238,47		146,07	100,00' %'		
		60.348,97	15.139,45	16.653,79	7.999,26	20.556,47	19.294,09		
			15.139,45	31.793,24	39.792,50	60.348,97	100,00' %'		
						999,90	999,90		
							60.348,97		

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
DADOS: 2023.06.21 16:19:37 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva
Administrador
RG: 195.202.910 SSP/SP
C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente
gov.br
JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
Data: 21/06/2023 17:15:47-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Jefferson Honório Gomes da Silva
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB nº 161372793-3
C.P.F. nº 070.649.804-60


29


OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME
INSC. MUNICIPAL: 00056/2017 / CNPJ: 26.764.988/0001-37
Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Coremas - PB

COMPOSIÇÃO DO BDI	
COD	DESCRIÇÃO
	Despesas Indiretas
AC	Administração central 3,00
DF	Despesas financeiras 0,59
R	Riscos 0,97
	TOTAL 4,56
	Benefício
S + G	Garantia/seguros 0,80
L	Lucro 12,40
	TOTAL 13,20
	Impostos
ISS	ISS 2,00
	PIIS 0,00
	COFINS 1,28
	TOTAL 3,28
	BDI = 22,47%
	$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO
DA SILVA 08790637852 VIRGOLINO DA SILVA.08790637852
Dados: 2023.06.21 16:19:37 -03'00'


Geraldo Virgolino da Silva
Administrador
RG: 195.202.910 SSP/SP
C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente
 JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA
Data: 21/06/2023 17:15:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jefferson Honório Gomes da Silva
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA/PB n.º 161372793-3
C.P.F. n.º 070.649.804-60

OBRAPLAN


EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME
INSC. MUNICIPAL: 00056/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Cordeiros - PB

TABELA DOS ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A			
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B			
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,02	0,00
B2	Feriatos	4,31	0,00
B3	Auxil Io - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	10,96	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,02	0,00

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
DA SILVA:08790637852 Dados: 2023.06.21 16:19:37 -03'00'



Geraldo Virgolino da Silva
Administrador
RG: 195.202.910 SSP/SP
C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente
gov.br
JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
Data: 21/06/2023 17:15:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jefferson Honório Gomes da Silva
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA/PB n.º 161372793-3
C.P.F. n.º 070.649.804-60

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA -- ME
INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CUIP: 26.764.981/0001-37
Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro -- Coremas - PB

B8	Auxílio Acidente de Trabalho		0,10	0,08
B9	Férias Gozadas		9,64	7,33
B10	Salário Maternidade		0,04	0,03
	TOTAL		46,76	17,04


C	GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado		4,53	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado		0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas		4,24	3,23
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa		2,99	2,28
C5	Indenização Adicional		0,38	0,29
	TOTAL		12,25	9,33

D	GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		7,86	2,86
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,38	0,29
	TOTAL		8,24	3,15

Horista = 84,05%
Mensalista = 46,32%

A + B + C + D

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO
DA SILVA:08790637852 VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
Dados: 2023.06.21 16:19:37 -03'00'



Geraldo Virgolino da Silva
Administrador
RG: 195.202.910 SSP/SP
C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente
gov.br JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA
Data: 21/06/2023 17:15:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jefferson Honório Gomes da Silva
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB nº 161372793-3
C.P.F. nº 070.649.804-60