




# PROPOSTA DE PREÇOS

ABIK ENGENHARIA

ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 34.746.608/0001-81  
ENDEREÇO: AVENIDA JULIO MARQUES DO NASCIMENTO, Nº 572 – B, CAJAZEIRAS – PB; CEP: 58900-000  
FONE: (83) 99317-8627



## PROPOSTA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS – PB.

OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução da Construção da Praça da Campinada do município de Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custo.

ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

CNPJ: 34.746.608/0001-81

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução da Construção da Praça da Campinada do município de Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custo.	OBRA	1	R\$ 60.202,67

VALOR TOTAL: R\$ 60.202,67 (Sessenta Mil Duzentos e Dois reais e Sessenta e Sete centavos)


PRAZO: CONFORME EDITAL;

PAGAMENTO: CONFORME EDITAL;

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

Cajazeiras-PB, 22 DE JUNHO DE 2023

ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
CNPJ: 34.746.608/0001-81


  
José Kellson Lima Carolino / Engenheiro civil  
CREA 161871049-4

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




<b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMPINADA DO MUNICIPIO DE COREMAS - PB	<b>DATA :</b> 20/06/2023	<b>BDI :</b> 22,47%
<b>DESCRIÇÃO:</b> CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMPINADA DO MUNICIPIO DE COREMAS - PB	<b>FONTES:</b> SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 84,05% 46,32% 02/2023	<b>HOJA MES DATA:</b> SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 84,05% 46,32% 02/2023
<b>LOCAL:</b> MUNICIPIO DE COREMAS-PB	<b>Composições:</b> PROPRIA 0,00% 0,00%	
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIOS		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	72,96	47,07	57,65	3.434,23	4.206,14
1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	330,00	0,12	0,15	39,60	49,50
<b>2 PISOS</b>									
2.1	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	97,10	62,21	76,19	6.040,59	7.398,05
2.2	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	67,00	49,32	60,40	3.304,44	4.046,80
2.3	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	SINAPI	M2	40,00	126,77	155,26	5.070,80	6.210,40
2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	65,00	43,03	52,70	2.796,95	3.425,50
2.5	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	SINAPI	M	3,36	41,70	51,07	140,11	171,60
2.6	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	0,29	674,34	825,86	195,56	239,50
2.7	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALIÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	68,36	1,13	1,38	77,25	94,34
<b>3 CANTEIROS</b>									
3.1	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	91,60	46,80	57,32	4.286,88	5.250,51
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	85,60	43,03	52,70	3.683,37	4.511,12
3.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALIÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	85,60	1,13	1,38	96,73	118,13
<b>4 BANCOS</b>									
4.1	COMP. POSIÇÃO 1	BANCO DE CONCRETO REVESTIDO EM GRANITO		UND	4,00	569,52	697,49	2.278,08	2.789,96
<b>5 DETALHAMENTO EM ALVENARIA</b>									
5.1	COMP. POSIÇÃO 2	DETALHE EM ALVENARIA REVESTIDA EM TEXTURA		UND	1,00	689,66	844,63	689,66	844,63
5.2	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E	SINAPI	M2	7,00	5,39	6,60	37,73	46,20

José Kellison   
 Engenheiro Civil

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



**OBRA:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMPINADA DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB  
**DESCRIÇÃO:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMPINADA DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE COREMAS-PB  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB

**DATA:** 20/06/2023 **BDI:** 22,47%  
**FORTE:** SINAPI **VERSÃO:** 2023/01 **HORA:** 84,05% **MEB:** 46,32% **DATAFIB:** 02/2023  
**SINAPI:** 2023/01 **COM DESONERAÇÃO:** 0,00% **PROPRIA:** 0,00% **COMPOSIÇÕES:** 0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6	OUTROS ITENS								
6.1	103187	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF 10/2021	SINAPI	UN	1,00	4.617,83	5.655,46	4.617,83	5.655,46
6.2	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF 10/2021	SINAPI	UN	1,00	2.488,40	3.047,54	2.488,40	3.047,54
6.3	103193	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO AF 10/2021	SINAPI	UN	2,00	1.843,25	2.257,43	3.686,50	4.514,86
6.4	PROPRIO 1	INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL (ESCORREGADOR)		UND	1,00	1.900,00	2.326,93	1.900,00	2.326,93
6.5	PROPRIO 2	INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND (BALANÇO)		UND	1,00	1.800,00	2.204,46	1.800,00	2.204,46
6.6	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF 11/2021	SINAPI	UN	1,00	1.249,67	1.530,47	1.249,67	1.530,47
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
7.1	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO AF 04/2019	SINAPI	M2	330,00	2,48	3,04	818,40	1.003,20
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>11.047,44</b>		
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>49.155,23</b>		
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>60.202,67</b>		

Sessenta Mil Duzentos e Dois reais e Sessenta e Sete centavos

José Kellsor Lima Carolino  
 Engenheiro Civil  
 CREA 618710494


Jose Kellson Lima Carolino  
Engenheiro Civil  
CREA - 1618710494


Sessenta Mil Duzentos e Dois reais e Sessenta e Sete centavos

VALOR BDI TOTAL: 11.047,44  
VALOR ORÇAMENTO: 49.155,23  
VALOR TOTAL: 60.202,67

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.255,64	7,07
2	PISOS	21.586,19	35,86
3	CANTEIROS	9.879,76	16,41
4	BANCOS	2.789,96	4,63
5	DETALHAMENTO EM ALVENARIA	1.408,20	2,34
6	OUTROS ITENS	19.279,72	32,02
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.003,20	1,67

RESUMO DO ORÇAMENTO		CÓDIGO		DESCRIÇÃO	
<p>DATA : 20/06/2023</p> <p>BDI : 22,47%</p>		<p>OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMPINADA DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB</p>		<p>DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMPINADA DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB</p>	
<p>SINAPI 2023/01 COM DESONERFAÇÃO</p> <p>VERBA: HORA MEB</p> <p>FEH: 02/2023</p>		<p>LOCAL: MUNICÍPIO DE COREMAS-PB</p>		<p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB</p>	
<p>Composição</p> <p>PRÓPRIA 0,00%</p> <p>84,05%</p> <p>46,32%</p> <p>0,00%</p>					





<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE COREMAS-PB
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMPANADA DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB
<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMPANADA DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB
<b>DATA:</b>	20/06/2023
<b>BDI:</b>	22.47%
<b>HORA:</b>	02/2023
<b>VERSAO:</b>	02/2023
<b>COMPOSICAO:</b>	2023/01 COM DESONERACAO
<b>SINAPI:</b>	84.05%
<b>PROPRIA:</b>	46.32%
<b>COMPOSICAO:</b>	0.00%
<b>PROPRIA:</b>	0.00%

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

99059 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF\_10/2018 (M)

Equipamento	Custo Horário	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	UNID	FONTES	TOTAL
91693	0,30	17,80	0,01680000	CHI	SINAPI	0,30
91692	0,07	18,84	0,00390000	CHP	SINAPI	0,07
TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,37						

Material	UNID	FONTES	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	M	SINAPI	0,41250000	19,71	8,13
00050568	KG	SINAPI	0,11100000	22,46	2,49
00004417	M	SINAPI	0,74450000	5,48	4,08
00010567	M	SINAPI	0,55000000	15,36	8,45
00007356	L	SINAPI	0,02560000	17,95	0,46
TOTAL Material: 23,61					

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	FONTES	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	H	SINAPI	0,35630000	14,92	5,32
88262	H	SINAPI	0,71250000	18,63	13,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 18,59					

Serviço	UNID	FONTES	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	M3	SINAPI	0,00460000	403,85	1,86
99062	UN	SINAPI	1,50000000	1,76	2,64
TOTAL Serviço: 4,50					


Valor:	47,07
--------	-------

Equipamento	Custo Horário	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	UNID	FONTES	TOTAL
5934	0,08	75,18	0,00100000	CHI	SINAPI	0,08
5932	0,02	228,05	0,00010000	CHP	SINAPI	0,02
TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,10						

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	FONTES	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	H	SINAPI	0,00100000	15,03	0,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 0,02					

Valor:	0,12
--------	------

93679 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF\_10/2022 (M2)



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>ORRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMPINADA DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMPINADA DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE COREMAS-PB
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
<b>DATA:</b>	20/06/2023
<b>VERSAO:</b>	02/2023
<b>FECH:</b>	02/2023
<b>COMPOSIÇÃO:</b>	SINAPI 2023/01 COM DESONERAÇÃO 84,05% 46,32% 0,00%
<b>PROPRIA:</b>	0,00%
<b>BDI:</b>	22,47%

José Kells Lima de  
Engenheiro Civil  
CREA 1161871049

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	M3	0,05680000	110,40	6,27
00036156	M2	1,03000000	40,27	41,48
91277	CHP	0,00410000	7,98	0,03
91278	CHI	0,18210000	0,58	0,11
91283	CHP	0,04910000	9,60	0,47
91285	CHI	0,13710000	1,31	0,18
TOTAL EQUIPAMENTO CUSTO HORARIO:				0,79

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	M3	0,05680000	110,40	6,27
00036156	M2	1,03000000	40,27	41,48
91277	CHP	0,00410000	7,98	0,03
91278	CHI	0,18210000	0,58	0,11
91283	CHP	0,04910000	9,60	0,47
91285	CHI	0,13710000	1,31	0,18
TOTAL EQUIPAMENTO CUSTO HORARIO:				0,79

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	H	0,37250000	18,81	7,01
88316	H	0,37250000	15,03	5,60
TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES:				12,61

**92397 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF\_10/2022 (M2)**

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CHI	0,09700000	1,31	0,13
91283	CHP	0,00380000	9,60	0,04
91278	CHI	0,09670000	0,58	0,06
91277	CHP	0,00410000	7,98	0,03
TOTAL EQUIPAMENTO CUSTO HORARIO:				0,26

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	M3	0,05680000	110,40	6,27
00036155	M2	1,00410000	34,77	34,91
00004741	M3	0,00980000	108,25	1,06
TOTAL MATERIAL:				42,24

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMPANADA DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB	<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
<b>DESCRIÇÃO:</b> CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMPANADA DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB	<b>LOCAL:</b> MUNICÍPIO DE COREMAS-PB
<b>DATA:</b> 20/06/2023	<b>COMPOSIÇÃO:</b> 2023/01 COM DESONERAÇÃO
<b>VERSIÃO:</b> 01	<b>PROPRIA:</b> 0,00%
<b>HORA:</b> HCS	<b>02/2023:</b> 46,32%
<b>BDI:</b> 22,47%	<b>0,00%:</b> 0,00%

**FONTE:** SINAPI

**Engenheiro Civil**  
 José Kellsouza Catolino  
 CR-4  
 187

Mão de Obra com Encargos Complementares		TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		VALOR:
88260	CALÇATEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20150000	3,79
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20150000	3,03
			15,03	6,82
			<b>TOTAL</b>	<b>49,32</b>

Materiais		TOTAL Material:		VALOR:
88260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 (M2)	M2	1,06000000	96,49
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	8,62000000	2,21
00021108	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,06000000	91,03
00034357	REJUNTE CIMENTICÍO, QUALQUER COR	KG	0,24000000	4,22
			4,22	1,01
			<b>TOTAL</b>	<b>116,55</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		VALOR:
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39000000	7,36
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19000000	15,03
			15,03	10,22
			<b>TOTAL</b>	<b>126,77</b>

Material		TOTAL Material:		VALOR:
00000370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00700000	110,40
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	1,00500000	27,59
			27,59	28,50
			<b>TOTAL</b>	<b>28,50</b>


Mão de Obra com Encargos Complementares		TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		VALOR:
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39400000	7,47
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39400000	15,03
			15,03	5,92
			<b>TOTAL</b>	<b>13,39</b>

Serviço		TOTAL Serviço:		VALOR:
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA UMDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,00200000	1,14
			570,52	1,14
			<b>TOTAL</b>	<b>43,03</b>

Material		TOTAL Material:		VALOR:
00000370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00700000	110,40
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	UN	1,00500000	24,98
			24,98	25,10
			<b>TOTAL</b>	<b>25,87</b>

**94276 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF\_06/2016 (M)**





<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMPANADA DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB												
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMPANADA DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB												
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE COREMAS-PB												
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB												
<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>													
<b>DATA:</b>	20/06/2023												
<b>BDI:</b>	22.47%												
<b>COMPOSIÇÃO:</b>	<table border="1"> <tr> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84.05%</td> <td>46.32%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>PROPRIA</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> </table>	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84.05%	46.32%	02/2023	PROPRIA	0.00%	0.00%					
2023/01 COM DESONERAÇÃO	84.05%	46.32%	02/2023										
PROPRIA	0.00%	0.00%											
<b>FONTES:</b>	<table border="1"> <tr> <td>VERBAS</td> <td>84.05%</td> <td>46.32%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>RENTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OUTROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	VERBAS	84.05%	46.32%	02/2023	RENTES				OUTROS			
VERBAS	84.05%	46.32%	02/2023										
RENTES													
OUTROS													

<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL	18,96
COEFICIENTE	0,44900000
PREÇO UNITÁRIO	18,96
PREÇO UNITÁRIO	8,51
UNID	H
UNID	H
COEFICIENTE	0,44900000
PREÇO UNITÁRIO	15,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	15,26
TOTAL Serviço:	0,57
VALOR:	41,70

<b>Serviço</b>	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (UMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019
TOTAL	570,52
COEFICIENTE	0,00100000
PREÇO UNITÁRIO	570,52
PREÇO UNITÁRIO	0,57
UNID	M3
UNID	M3
COEFICIENTE	0,00100000
PREÇO UNITÁRIO	0,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,57

<b>Materiais</b>	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)
00004509	SARRAFO 2,5 X 10° CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5° CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL	8,72
COEFICIENTE	0,02130000
PREÇO UNITÁRIO	8,72
PREÇO UNITÁRIO	0,19
UNID	L
UNID	L
COEFICIENTE	0,02130000
PREÇO UNITÁRIO	0,29940000
COEFICIENTE	3,12500000
PREÇO UNITÁRIO	6,89
UNID	M
UNID	M
COEFICIENTE	2,50000000
PREÇO UNITÁRIO	4,75
TOTAL Material:	40,32

<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL	18,63
COEFICIENTE	1,62680000
PREÇO UNITÁRIO	18,63
PREÇO UNITÁRIO	30,31
UNID	H
UNID	H
COEFICIENTE	1,41490000
PREÇO UNITÁRIO	18,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	102,86
TOTAL Serviço:	531,16
VALOR:	674,34

<b>Serviço</b>	
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021
TOTAL	431,31
COEFICIENTE	1,23150000
PREÇO UNITÁRIO	431,31
PREÇO UNITÁRIO	531,16
UNID	M3
UNID	M3
COEFICIENTE	1,23150000
PREÇO UNITÁRIO	0,10600000
TOTAL Material:	0,14

<b>Materiais</b>	
0001161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA
TOTAL	1,28
COEFICIENTE	0,10600000
PREÇO UNITÁRIO	1,28
PREÇO UNITÁRIO	0,14
UNID	KG
UNID	KG
COEFICIENTE	0,10600000
PREÇO UNITÁRIO	0,03700000
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,99
TOTAL Serviço:	1,13

<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL	20,21
COEFICIENTE	0,03700000
PREÇO UNITÁRIO	20,21
PREÇO UNITÁRIO	0,75
UNID	H
UNID	H
COEFICIENTE	0,03700000
PREÇO UNITÁRIO	15,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,99

<b>Equipamento Custo Horário</b>	
92391 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_10/2022 (M2)	
TOTAL	

Mão de Obra com Encargos Complementares					
QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	H	0,13940000	18,96	2,64	
88316	H	0,04650000	15,03	0,70	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,34
<b>87893 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022 (M2)</b>					

Mão Oficial					
COMPOSIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO 2 - DETALHE EM ALVENARIA REVESTIDA EM TEXTURA	UND	1,00000000	689,66	689,66	
TOTAL Mão Oficial:					689,66
<b>VALOR: 689,66</b>					

Mão Oficial					
COMPOSIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO 1 - BANCO DE CONCRETO REVESTIDO EM GRANITO	UND	1,00000000	569,52	569,52	
TOTAL Mão Oficial:					569,52
<b>VALOR: 569,52</b>					


Mão de Obra com Encargos Complementares					
QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	H	0,09630000	18,81	1,81	
88316	H	0,09630000	15,03	1,45	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,26

Material					
QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003070	M3	0,05680000	110,40	6,27	
00040517	M2	1,00450000	36,82	36,99	
0004741	M3	0,00110000	108,25	0,12	
TOTAL Material:					43,38

TOTAL Equipamento Custo Horário:					
QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CHI	0,04440000	1,31	0,16	
91283	CHP	0,00380000	9,60	0,04	
91278	CHI	0,04410000	0,58	0,03	
91277	CHP	0,00410000	7,98	0,03	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ORÇAMENTO	ORÇAMENTO	ORÇAMENTO	ORÇAMENTO	ORÇAMENTO	ORÇAMENTO
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMPANADA DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB	CONSTRUCÃO DA PRAÇA CAMPANADA DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB	MUNICÍPIO DE COREMAS-PB	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB	CLIENTE:	
DATA: 20/06/2023	VERSAO	HORA	HEB	DESCRÇÃO:	
BDI: 22,47%				LOCAL:	

Jose Nelson Lima Carollino  
 Engenheiro Civil  
 CRÉDITO Nº 161871-5



<b>ORÇAMENTO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>	<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
<b>LOCAL:</b> MUNICÍPIO DE COREMAS-PB	<b>COMPOSIÇÃO:</b> 2023/01 COM DESONERAÇÃO
<b>DESCRÇÃO:</b> CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMPANADA DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB	<b>DATA:</b> 20/06/2023
<b>ORÇAMENTO:</b> 46,32%	<b>VERSAO:</b> 01
<b>COMPOSIÇÃO:</b> 4,05%	<b>DATA:</b> 22,47%
<b>PROPRIA:</b> 0,00%	<b>BDI:</b> 22,47%
<b>0,00%</b>	<b>DATA:</b> 20/06/2023

87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA (UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	553,92	2,05	TOTAL Serviço:	2,05	VALOR:	5,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 2,05										

<b>87777 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF_08/2022 (M2)</b>										
Material										
00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,13880000	21,11	2,93	TOTAL Material:	2,93		
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 23,08										

<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>										
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	18,96	12,87				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	15,03	10,21				
TOTAL										

<b>Serviço</b>										
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03140000	553,45	17,38	TOTAL Serviço:	17,38	VALOR: 43,39	
TOTAL										

<b>88421 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR, AF_06/2014 (M2)</b>										
Material										
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,93800000	4,28	8,29	TOTAL Material:	8,29		
TOTAL										

<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>										
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36200000	20,21	7,32				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	15,03	1,35				
TOTAL										

<b>VALOR: 16,96</b>										
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 8,67										

<b>Material</b>										
00042433	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPO, EM TUBO DE AÇO CARBONO PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	4.557,12	4.557,12	TOTAL Material:	4.557,12		
TOTAL										

<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>										
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,29350000	18,96	43,48				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14670000	15,03	17,23				
TOTAL										

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		ABIK ENGENHARIA	
<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMPINADA DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMPINADA DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB	<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE COREMAS-PB
<b>DATA:</b>	20/06/2023	<b>COMPOSIÇÃO</b>	PRÓPRIA 0,00% 2023/01 COM DESONERAÇÃO 84,05% HONORÁRIOS 46,32% MATERIAL 02,20%
<b>BDI:</b>	22,47%	<b>VALOR:</b>	4.617,83

103189 - INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATÍ, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)		MATERIAL	
00042435	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATÍ	UN	1,00000000
TOTAL			2.455,73
Mão de Obra com Encargos Complementares			2.455,73
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,96
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,03
TOTAL			23,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			32,67
TOTAL			2.488,40

103193 - INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATÍ, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 (UN)		MATERIAL	
0004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,00120000
0005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,03950000
00042437	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATÍ	UN	1,00000000
0004517	SARFAÇO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,82500000
TOTAL			114,60
Mão de Obra com Encargos Complementares			114,60
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,96
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,03
TOTAL			32,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			12,70
TOTAL			44,74

PROPRIO 1 - INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL (ESCORREGADOR) (UND)		MÃO DE OBRA	
102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,06590000
TOTAL			39,52
Mão de Obra com Encargos Complementares			39,52
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,96
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,03
TOTAL			32,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			12,70
TOTAL			44,74

PROPRIO 1 - INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL (ESCORREGADOR) (UND)		MÃO DE OBRA	
102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,06590000
TOTAL			39,52
Mão de Obra com Encargos Complementares			39,52
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,96
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,03
TOTAL			32,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			12,70
TOTAL			44,74

PROPRIO 2 - INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND (BALANÇO) (UND)		MÃO DE OBRA	
102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,06590000
TOTAL			39,52
Mão de Obra com Encargos Complementares			39,52
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,96
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,03
TOTAL			32,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			12,70
TOTAL			44,74

PROPRIO 2 - INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND (BALANÇO) (UND)		MÃO DE OBRA	
102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,06590000
TOTAL			39,52
Mão de Obra com Encargos Complementares			39,52
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,96
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,03
TOTAL			32,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			12,70
TOTAL			44,74

Mão de Obra com Encargos Complementares				
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	H	0,16500000	15,03	2,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				2,48
VALOR:				2,48

Serviço				
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	M3	0,00160000	594,81	0,95
102486	M3	0,02220000	599,73	13,31
TOTAL Serviço:				14,26
VALOR:				1.249,67

Mão de Obra com Encargos Complementares				
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	H	1,84610000	18,96	35,00
88316	H	1,23080000	15,03	18,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				53,50

Material				
LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE / ACADÊMIA DA TERCEIRA IDADE - ATÍ	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042440	UN	1,00000000	1.176,03	1.176,03
00004721	M3	0,00120000	114,60	0,14
TOTAL Material:				1.176,17

Equipamento Custo Horário				
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	CHI	0,25850000	16,54	4,28
5795	CHP	0,07680000	19,05	1,46
TOTAL Equipamento Custo Horário:				5,74

103307 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (UN)				
PROPRIO 2	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND (BALANÇO)	UND	1,00000000	1.800,00	1.800,00
TOTAL Não Oficial:				1.800,00
VALOR:				1.800,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		CLIENTE: PREFEREITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB	
DATA : 20/06/2023 BDI : 22,47% HORA: 14:55 VERSÃO: 02/2023 FIC: 0003		LOCAL: MUNICÍPIO DE COREMAS-PB DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMPANADA DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMPANADA DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB	
FONTE: SINAPE 2023/01 COM DESONERAÇÃO 84,05% COMPOSIÇÃO: 46,32% PROPRIA: 0,00%		LOCAL: MUNICÍPIO DE COREMAS-PB CLIENTE: PREFEREITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB	

1034 Kellison  
 Engenheiro Civil  
 10/11/2020

X



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMPINADA DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB  
**DESCRIÇÃO:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMPINADA DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE COREMAS-PB  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB

**DATA:** 20/06/2023      **BDI:** 22,47%  
**FONTE:** SINAPI      **VERSÃO:** 2023/01 COM DESONERAÇÃO      **FORMA:** PROPRIA      **MES:** 02/2023  
**Composições:**      **PROPRIA:** 0,00%      **0,00%**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		Total parcela
			Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.255,64	4.255,64	100,00 %							4.255,64 100,00 %
2	PISOS	21.586,19	10.793,10	50,00 %	10.793,09	50,00 %					21.586,19 100,00 %
3	CANTEIROS	9.879,76			4.508,13	45,63 %	5.256,03	53,20 %	115,60	1,17 %	9.879,76 100,00 %
4	BANCOS	2.789,96					2.789,96	100,00 %			2.789,96 100,00 %
5	DETALHAMENTO EM ALVENARIA	1.408,20			1.259,63	89,45 %			148,57	10,55 %	1.408,20 100,00 %
6	OUTROS ITENS	19.279,72							19.279,72	100,00 %	19.279,72 100,00 %
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.003,20							1.003,20	100,00 %	1.003,20 100,00 %
		60.202,67	15.048,74		16.560,85		8.045,99		20.547,09		60.202,67
			15.048,74		31.609,59		39.655,58		60.202,67		60.202,67

**José Kellsory Lima Carolino**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 018710494


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


BDI = 22,47%

COD	DESCRIÇÃO	%
S + G	Benefício	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96
AC	Despesas Indiretas	3,00
DF	Administração central	0,59
R	Despesas financeiras	0,97
Riscos		0,97
TOTAL		4,56
I	Impostos	3,00
	COFINS	0,50
	ISS	0,50
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		8,65

José Kellison Lima Carolino  
 Engenheiro Civil  
 CREA 1618710494

COMPOSIÇÃO DO BDI	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMPANADA DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMPANADA DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB
LOCAL:	MUNICÍPIO DE COREMAS-PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
DATA:	20/06/2023
VERSÃO:	HORA
FEF	MES
BDI:	22,47%
CONTE	PROPRIA
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO
Composição	84,05% 46,32% 0,00%
	0,00%
	0,00%





ABK ENGENHARIA

<b>TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS</b> DATA : 20/06/2023 BDI : 22,47% FONTE : VEREHO HORA : MÊS BDI : 22,47% PROPRIA 0,00% 2023/01 COM DESONERFAÇÃO 84,05% SINAPI 2023/01 48,32% 02/2023 0,00% Compoçõe	<b>ORBA:</b> CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMPINADA DO MUNICIPIO DE COREMAS - PB	<b>DESCRÇÃO:</b> CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMPINADA DO MUNICIPIO DE COREMAS - PB	<b>LOCAL:</b> MUNICIPIO DE COREMAS-PB	<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
--	---	---	---------------------------------------	--

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>	0,00	0,00
A1	INSS	1,50	0,00
A2	SESI	1,50	0,00
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	0,60
A8	FGTS	3,00	2,50
A9	SECONCI	8,00	3,00
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>	0,00	0,00
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,02	0,00
B2	Ferados	4,31	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	10,96	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,02	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,64	7,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>46,76</b>	<b>17,04</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>	3,45	3,45
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,53	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	4,24	3,23
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,99	2,28
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
<b>TOTAL</b>		<b>12,25</b>	<b>9,33</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>	2,86	3,15
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,86	2,86
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Indenizado do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,29
<b>TOTAL</b>		<b>8,24</b>	<b>3,15</b>

Horista = 84,05%  
Mensalista = 46,32%

A + B + C + D

José Kellson Lima Carolino  
Engenheiro Civil  
CREA 71618710494