



# PARAYBA

SERVIÇOS E LOCAÇÕES  
CNPJ.: 37.325.870/0001-40

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS – PB.

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 4003/2023.

**OBJETO:** Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução do Passeio da Entrada da Cidade de Coremas-PB.

A empresa PARAYBA SERVIÇOS E LOCAÇÕES – F. COSTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ:37325.870/0001-40, sediada na Rua Boa Ventura Rocha, 10, Sala 02, Centro, Sousa - PB, vem informar a seguinte Conta Bancária - BANCO ITAÚ – AGÊNCIA: 6685 – CONTA: 999860-8.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
01	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução do Passeio da Entrada da Cidade de Coremas-PB.	UND	01	272.076,00	272.076,00

**Valor Total – R\$ 272.076,00 – Duzentos e Setenta e Dois Mil e Setenta e Seis Reais.**

Proposta Válida por 60 dias

Atendemos todas as condições do Edital.

Todos os impostos, tributos, taxas ou outras despesas estão inclusos no preço ofertado.

**Prazo de execução – DE ACORDO COM O EDITAL**

**A REFERIDA PROPOSTA É COMPOSTA DE 7 FOLHAS ASSINADAS E RUBRICADAS.**


Sousa – PB, 12 de Abril de 2023

  
**PARAYBA SERVIÇOS E LOCAÇÕES**  
**F. COSTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**  
CNPJ:37.325.870/0001-40

F. COSTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES

Rua Boa Ventura Rocha, nº10, Sala 02, Centro, Sousa -PB, CEP.: 58.800-540

(83) 98659-5016


	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>				
	<b>OBRA:</b>	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução do Passeio da Entrada da Cidade de CoremasPB	<b>DATA :</b> 13/04/2023		<b>BDI :</b> 23,38%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução do Passeio da Entrada da Cidade de CoremasPB	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b> <b>MES</b> <b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	Coremas-PB	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,24%   46,62%   12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%   0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>CALÇADA</b>						<b>209.061,00</b>
1.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	2.250,00	85,58	192.555,00
1.2	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	225,00	73,36	16.506,00
2	<b>MEIO-FIO</b>						<b>63.015,00</b>
2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	1.500,00	41,83	62.745,00
2.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	225,00	1,20	270,00
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>							<b>51.569,25</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>220.506,75</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>272.076,00</b>

**PARAHYBA**  
SERVIÇOS E LOCAÇÕES  
CNPJ: 37.325.870/0001-40

  
Dalton César Pereira de Olivera  
Engenheiro Civil  
CREA/PB 1600910645



 <b>PARAHYBA</b> <small>CONSTRUTORA PARAHYBA</small> <small>END: RUA 13/133, 4705-9001/402</small>	<b>RESUMO DO ORÇAMENTO</b>							
	<b>OBRA:</b>	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução do Passeio da Entrada da Cidade de CoremasPB			<b>DATA:</b> 13/04/2023	<b>BDI:</b> 23,38%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução do Passeio da Entrada da Cidade de CoremasPB			<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>		
	<b>LOCAL:</b>	Coremas-PB			<b>HORA</b>	<b>MES</b>		
				<b>REF.</b>				
				SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,24%	46,62%	12/2022
				Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	CALÇADA	209.061,00	76,84
2	MEIO-FIO	63.015,00	23,16
		<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>51.569,25</b>
		<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>220.506,75</b>
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>272.076,00</b>

**PARAHYBA**  
**SERVIÇOS E LOCAÇÕES**  
 CNPJ: 37.325.870/0001-40

**Dalton César Pereira de Oliveira**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/PB 1600910645





PARAHYBA  
SOLUÇÕES EM ENGENHARIA  
E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução do Passeio da Entrada da Cidade de CoremasPB	DATA : 13/04/2023		BDI : 23,38%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução do Passeio da Entrada da Cidade de CoremasPB	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	Coremas-PB	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,24%	46,62%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

### 101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF\_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,11930724	50,34	6,00
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00282545	135,25	0,38
TOTAL Equipamento Custo Horário:						6,38

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	94,72	10,79
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	946,63	31,23
TOTAL Material:						42,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36597140	19,31	7,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36583865	15,37	5,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,68

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01859333	445,64	8,28
TOTAL Serviço:						8,28
VALOR:						69,36

### 103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	0,60	16,98
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	34,28	0,17
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	2,24	0,94
TOTAL Material:						18,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37916869	19,45	26,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68958434	15,37	10,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						37,41

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00779530	509,06	3,96
TOTAL Serviço:						3,96
VALOR:						59,46

### 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF\_06/2016 (M)

PARAHYBA  
SERVIÇOS E LOCAÇÕES  
FONE: 37 325 870/0001-40

Dalton César Pereira de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA/PB 1600940645



PARAHYBA  
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES  
CREA/1600910645

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução do Passeio da Entrada da Cidade de CoremasPB	DATA : 13/04/2023		BDI : 23,38%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução do Passeio da Entrada da Cidade de CoremasPB	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	Coremas-PB	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,24%	46,62%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	93,50	0,65
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	20,49	20,59
TOTAL Material:						21,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33809161	19,45	6,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33860574	15,37	5,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,77

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00171881	521,53	0,89
TOTAL Serviço:						0,89
<b>VALOR:</b>						<b>33,90</b>

### 102498 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF\_05/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10600000	1,13	0,11
TOTAL Material:						0,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03185048	20,71	0,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01398198	15,37	0,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,86
<b>VALOR:</b>						<b>0,97</b>

**PARAHYBA**  
SERVIÇOS E LOCAÇÕES  
CNPJ: 37.325.870/0001-40

**Dalton César Pereira de Oliveira**  
Engenheiro Civil  
CREA/1600910645

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


<b>OBRA:</b>	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução do Passeio da Entrada da Cidade de CoremasPB	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução do Passeio da Entrada da Cidade de CoremasPB	
<b>LOCAL:</b>	Coremas-PB	
<b>DATA :</b> 13/04/2023 <b>BDI :</b> 23,38% <b>VERSÃO :</b> <b>FONTE :</b> SINAPI <b>2022111 COM DESONERAÇÃO</b> <b>HORA :</b> 84,24% <b>MES :</b> 46,62% <b>DATA REF :</b> 12/2022 <b>PROPRIA :</b> 0,00% <b>0,00%</b>		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÉS 1	MÉS 2	MÉS 3	MÉS 4	Total parcela
1	CALÇADA	209.061,00	25,00 % 52.265,25	25,00 % 52.265,25	25,00 % 52.265,25	25,00 % 52.265,25	100,00 % 209.061,00
2	MEIO-FIO	63.015,00	25,00 % 15.753,75	25,00 % 15.753,75	25,00 % 15.753,75	25,00 % 15.753,75	100,00 % 63.015,00
		272.076,00	68.019,00	68.019,00	68.019,00	68.019,00	272.076,00
			68.019,00	136.038,00	204.057,00	272.076,00	

  
**PARAHYBA**  
**SERVIÇOS E LOCAÇÕES**  
 CNPJ: 37.325.870/0001-40

  
**Dalton César Pereira de Oliveira**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/PB 1600910645



COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução do Passeio da Entrada da Cidade de CoremasPB	DATA : 13/04/2023		BDI : 23,38%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução do Passeio da Entrada da Cidade de CoremasPB	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
LOCAL:	Coremas-PB	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,24%	46,62% 12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32</b>
I	<b>Impostos</b>	
	COFINS	3,00
	ISSQN	5,00
	PIS	0,65
	<b>TOTAL</b>	<b>8,65</b>

BDI = 23,38%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

  
**PARAHYBA**  
**SERVIÇOS E LOCAÇÕES**  
 CNPJ: 37.225.870/0001-40

  
**Dalton César Pereira de Oliveira**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/PB 1600910645

  
 Página: 6



PARAHYBA  
SERVIÇOS E LOCAÇÕES  
CNPJ: 37.325.870/0001-40

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução do Passeio da Entrada da Cidade de CoremasPB	<b>DATA :</b> 13/04/2023		<b>BDI :</b> 23,38%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução do Passeio da Entrada da Cidade de CoremasPB	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	Coremas-PB	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,24%	46,62%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,02	0,00
B2	Feridos	4,30	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,66
B4	13º Salário	10,91	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,00	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,89	6,79
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>45,92</b>	<b>16,50</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,51	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	5,21	3,98
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,22	2,46
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
	<b>TOTAL</b>	<b>13,43</b>	<b>10,26</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,71	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,29
	<b>TOTAL</b>	<b>8,09</b>	<b>3,06</b>

Horista = 84,24%  
Mensalista = 46,62%

A + B + C + D

  
Dalton César Pereira de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA/PB 1600910645

  
PARAHYBA  
SERVIÇOS E LOCAÇÕES  
CNPJ: 37.325.870/0001-40

