

**A CASA**  
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

# **A CASA**

**CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
**CNPJ. 20.256.412/0001-02**

**PREFEITURA MUNICIPAL COREMAS/PB**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇOS N° 40003/2023**

# **PROPOSTA DE PREÇOS**

**A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
Rua Nilson Manoel de Souza, 16 - Bairro: Centro - Cajazeiras-PB / CEP: 58900-000  
CNPJ: 20.256.412/0001-02 - Inscrição Municipal 51214-1  
☎ 9 9153-3333  
acasaconstrucoes@hotmail.com





A CASA  
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

**TOMADA DE PREÇOS Nº. TP 40003/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40003/2023**

Eu, **EDUARDO TEMÓTEO LINS** portador do RG Nº **2241179 SSP/PB** e do CPF Nº **913.286.593-72**, como diretor da empresa **A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº **20.256.412/0001-02**, sediada na Rua Nilson Manoel de Souza, 16 – Centro – Cajazeiras/PB – CEP: 58.900-000 doravante denominado, para fins do disposto na **Tomada de Preços nº 40003/2023**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da **Tomada de Preços nº 40003/2023** foi elaborada de maneira independente pela **A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preços nº 40003/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **Tomada de Preços nº 40003/2023** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preços 40003/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preços 40003/2023** quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **Tomada de Preços 40003/2023** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preços 40003/2023** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **Tomada de Preços 40003/2023** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PB** antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Cajazeiras/PB, 13 de abril de 2023.

**Eduardo Temóteo Lins**

TITULAR  
CPF: 913.286.593-72  
Casa Construções e Serviços Eirelli

**EDUARDO TEMÓTEO LINS**

CPF: 913.286.593-72 / RG: 2241179-SSP/PB

**DIRETOR**

**FRANCISCO DE ASSIS MOURA**

CREA: 100102239-5  
ENGENHEIRO CIVIL


**A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Rua Nilson Manoel de Souza, 16 - Bairro: Centro - Cajazeiras-PB / CEP: 58900-000  
CNPJ: 20.256.412/0001-02 - Inscrição Municipal 51214-1

☎ **9 9153-3333**

acasaconstrucoes@hotmail.com





**A CASA**  
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

**À**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PB**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 40003/2023**

**OBJETO:** Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia para execução do Passeio da entrada da Cidade de Coremas/PB.

### **PROPOSTA DE PREÇOS**

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

a) Executaremos as Obras de Engenharia para execução das obras de **OBJETO ACIMA DESCRITO**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Conforme projeto, planilha orçamentaria e cronograma físico-financeiro, pelo preço global de **R\$ Valor Total: 296.958,00 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS)**.

b) Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta.

c) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da sua apresentação.

d) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exijam a **FISCALIZAÇÃO**.

e) Na execução das obras observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões da **PREFEITURA**.

Cajazeiras/PB, 13 de abril de 2023.

**Eduardo Temóteo Lins**  
TITULAR  
CPF: 913.286.593-72  
Casa Construções e Serviços Eirelli

**EDUARDO TEMÓTEO LINS**  
CPF: 913.286.593-72 / RG: 2241179-SSP/PB  
DIRETOR

**A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
Rua Nilson Manoel de Souza, 16 - Bairro: Centro - Cajazeiras-PB / CEP: 58900-000  
CNPJ: 20.256.412/0001-02 - Inscrição Municipal 51214-1  
☎ 9 9153-3333  
acasaconstrucoes@hotmail.com



Proposta de Preços – 07 Folhas



A CASA

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PARALELEPÍPEDO NA ENTRADA DA CIDADE DE COREMAS-PB	DATA : 10/04/2023	BDI : 23,38%			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PARALELEPÍPEDO NA ENTRADA DA CIDADE DE COREMAS-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	COREMAS-PB	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,24%	48,62%	12/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>CALÇADA</b>						<b>228.321,00</b>
1.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	2.250,00	93,45	210.262,50
1.2	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	SINAPI	M2	225,00	80,26	18.058,50
2	<b>MEIO-FIO</b>						<b>68.637,00</b>
2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	1.500,00	45,56	68.340,00
2.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	SINAPI	M	225,00	1,32	297,00

VALOR BDI TOTAL: 56.271,00

VALOR ORÇAMENTO: 240.687,00

VALOR TOTAL: 296.958,00

Duzentos e Noventa e Seis Mil Novecentos e Cinquenta e Oito reais

Francisco de Assis Moura  
ENGENHEIRO  
CREA: 160702239-5



## RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PARALELEPÍEDO NA ENTRADA DA CIDADE DE COREMAS-PB	DATA : 10/04/2023	BDI : 23,38%			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PARALELEPÍEDO NA ENTRADA DA CIDADE DE COREMAS-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	COREMAS-PB	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,24%	46,62%	12/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	CALÇADA	228.321,00	76,89
2	MEIO-FIO	68.637,00	23,11

VALOR BDI TOTAL: 56.271,00 100,00

VALOR ORÇAMENTO: 240.687,00

VALOR TOTAL: 296.958,00

Duzentos e Noventa e Seis Mil Novecentos e Cinquenta e Oito reais

Francisco de Assis Moura  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 160102239-5



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PARALELEPÍEDO NA ENTRADA DA CIDADE DE COREMAS-PB	<b>DATA:</b> 10/04/2023	<b>BDI:</b> 23,38%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PARALELEPÍEDO NA ENTRADA DA CIDADE DE COREMAS-PB	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	COREMAS-PB	SINAPI	2022/1 COM DESONERAÇÃO	84,24%	46,62%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS				<b>REF</b> 12/2022

### 1.1. 101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF\_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	54,43	7,12
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	149,60	0,46
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>7,58</b>

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	102,52	11,68
00004385	PARALELEPIEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	1.024,59	33,81
<b>TOTAL Material:</b>						<b>45,49</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	18,10	7,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	14,46	5,81
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>13,08</b>

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	470,19	9,59
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>9,59</b>

**VALOR: 75,74**

### 1.2. 103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	0,64	18,11
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	37,10	0,18
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	2,42	1,01
<b>TOTAL Material:</b>						<b>19,30</b>

Mão do Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	18,22	29,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	14,46	11,64
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>40,97</b>


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	525,70	4,78
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>4,78</b>

**VALOR: 65,05**

### 2.1. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TREGUO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF\_06/2016 (M)

Francisco de Assis Moura  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 16010/0-5

Página 3

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PARALELEPIEDO NA ENTRADA DA CIDADE DE COREMAS-PB	DATA : 10/04/2023	BDI : 23,38%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PARALELEPIEDO NA ENTRADA DA CIDADE DE COREMAS-PB	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	COREMAS-PB	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,24%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS	MES	46,62%	REF. 12/2022

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	101,20	0,70
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	22,18	22,29
					TOTAL Material:	22,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	18,22	7,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	14,46	5,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	12,86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	541,29	1,08
					TOTAL Serviço	1,08
					VALOR:	36,93

## 2.2. 102498 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF\_05/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10600000	1,22	0,12
					TOTAL Material:	0,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03700000	19,49	0,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01600000	14,46	0,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,95
					VALOR:	1,07


Francisco de Assis Moura  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 160762739-5

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PARALELEPIPEDO NA ENTRADA DA CIDADE DE COREIMAS-PB  
**DATA :** 10/04/2023 **BDI :** 23,38%  
**VERSÃO** **HORA** **MES** **DATA REF.**  
**SINAPI** 2022/11 COM DESONERAÇÃO 84,24% 46,62% 12/2022

**DESCRIÇÃO:** EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PARALELEPIPEDO NA ENTRADA DA CIDADE DE COREIMAS-PB  
**LOCAL:** COREIMAS-PB  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE COREIMAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	CALÇADA	228.321,00	25,00 % 57.080,25	25,00 % 57.080,25	25,00 % 57.080,25	25,00 % 57.080,25	100,00 % 228.321,00
2	MEIO-FIO	68.637,00	25,00 % 17.159,25	25,00 % 17.159,25	25,00 % 17.159,25	25,00 % 17.159,25	100,00 % 68.637,00
		296.958,00	74.239,50	74.239,50	74.239,50	74.239,50	296.958,00




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FRANCISCO de ASSIS MOURA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 160192239-5



## COMPOSIÇÃO DO BDI

 <b>A CASA</b>	OBRA:	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PARALELEPÍEDO NA ENTRADA DA CIDADE DE COREMAS-PB	DATA : 10/04/2023	BDI : 23,38%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PARALELEPÍEDO NA ENTRADA DA CIDADE DE COREMAS-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	COREMAS-PB	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,24%	46,62%	12/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS					

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
<b>TOTAL</b>		<b>5,32</b>

<b>BENEFICIO</b>		
L	LUCRO	6,64
S + G	SEGURO/GARANTIA	0,32
<b>TOTAL</b>		<b>6,96</b>

<b>I</b>		
<b>IMPOSTOS</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	0,50
	CPRB ( 4,50% APENAS QUANDO HOVER DESONERÇÃO - INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>8,65</b>

**BDI = 23,38%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Francisco de Assis Moura  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 160.782-30-5

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PARALELEPÍEDO NA ENTRADA DA CIDADE DE COREMAS-PB	DATA : 10/04/2023	BDI : 23,38%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PARALELEPÍEDO NA ENTRADA DA CIDADE DE COREMAS-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	COREMAS-PB	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,24%	46,62%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS				REF. 12/2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,02	0,00
B2	Feridos	4,30	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,66
B4	13º Salário	10,91	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,00	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,89	6,79
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>45,92</b>	<b>16,50</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,51	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	5,21	3,98
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,22	2,49
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
	<b>TOTAL</b>	<b>13,43</b>	<b>10,26</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,71	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,29
	<b>TOTAL</b>	<b>8,09</b>	<b>3,06</b>

**Horista = 84,24%**  
**Mensalista = 46,62%**

**A + B + C + D**

Rubens de Assis Moura  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 1601022-39-5