

# OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37  
Rua Raimundo Bernardo, 1/nº - Linha de Ferro - Coremas - PB

À  
Prefeitura Municipal de Coremas  
Comissão Permanente de Licitação  
Rua Maria Alves Barbosa, s/n - Centro, Coremas/PB

**Modalidade:** Tomada de Preço nº 40003/2023  
**Tipo:** Menor valor global  
**Processos:** nº 40003/2023  
**Data e Hora do Certame:** 13/04/2023 - 09:00hrs  
**Objeto:** Execução do passeio da entrada da cidade de Coremas/PB

## PROPOSTA DE PREÇO

A Proposta que faz A empresa Obraplan Empresa de Limpeza e Serviços Urbanos EIRELI com sede à Rua Raimundo Bernardo da Silva, s/nº, Linha de Ferro, Município de Coremas inscrita no C.N.P.J. n.º 26.764.981/0001-37, por intermédio de seu representante legal e Responsável Técnico, infra-assinado, e para os fins do Tomada de Preço nº 40003/2023, do tipo Menor valor global, apresenta Proposta de Preço para o fornecimento licitado.

Pelo presente propõe executar o objeto desta licitação, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, pelo **VALOR GLOBAL é de R\$ 256.041,00 (duzentos e cinquenta e seis mil e quarenta e um reais)**

- ✓ **Validade desta proposta:** 60 (sessenta) dias, a contar da abertura do certame;
- ✓ **Prazo de e/ou Prestação dos Serviços:** O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades do ORC, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão da Ordem de Serviço: Início dos serviços: Em até 07 (Sete) dias, contado a partir da emissão da ordem de serviços. Conclusão dos Serviços: Em até 04 (quatro) meses, contado a partir da emissão da ordem de serviços. O prazo de vigência para pagamento será de acordo com o cronograma físico-financeiro e os boletins de medições apresentados, e a vigência do presente contrato será de 01 (um) ano contado a partir de sua assinatura;
- ✓ **Condições de Pagamento:** O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: O pagamento será efetuado pela Prefeitura, através de medições com base no cumprimento das etapas previstas no cronograma físico-financeiro apresentado pela contratada, acompanhadas da Nota Fiscal emitidas em nome do Município de Coremas devidamente atestadas pela Fiscalização do Município.;
- ✓ **Dados Bancários:** 001 - Banco do Brasil S/A; Agência: 2001-X Coremas/PB; Conta Corrente: 14.138-0 Titular: Obraplan Empresa de Limpeza e Serviços Urbanos EIRELI;

## **DECLARAÇÕES**

- ✓ Declaramos que somos optante pelo Simples Nacional sob a alíquota máxima de 18% do ICMS e a alíquota de 5% do ISS;
- ✓ Declaro estar de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos e que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, descarrego, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação;
- ✓ Declaramos atender as demais exigências pertinentes a proposta de preços exigidas no Termo de Referência, e/ou especificações do objeto;

# OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA – ME  
INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37  
Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro – Coremas - PB

- ✓ Declaramos, para todos os fins, que o fornecimento do objeto se dará de acordo com as especificações definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido no Edital e seus Anexos;
- ✓ Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Pregão e seus anexos, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta;
- ✓ Declaramos que nos preços cotados, estão incluídas todas as despesas necessárias à entrega do objeto, como também todos os custos necessários para a prestação de serviço objeto da presente licitação, bem como todos os materiais, equipamentos, impostos, encargos (trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, etc.), taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal transporte cargas e descargas até o destino, treinamento, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado constante da proposta.

## DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINTURA DA ATA DE REGISTRO E CONTRATO

Nome: Geraldo Virgolino da Silva  
Endereço: Rua Raimundo Bernardo da Silva, s/nº, Linha de Ferro - Coremas/PB  
CPF: 087.906.378-52  
RG/Órgão Eexpedidos: 19.520.291-0  
Cargo/Função: Administrador  
Naturalidade: Coremas/PB  
Nacionalidade: Brasileira  
Estado Civil: Casado

Coremas/PB, 12 de Abril de 2023

**GERALDO VIRGOLINO**  
**DA SILVA:08790637852**  
Assinado de forma digital por  
GERALDO VIRGOLINO DA  
SILVA:08790637852  
Dados: 2023.04.12 15:47:52 -03'00'

**Obraplan Empresa de Limpeza e Serviços Urbanos EIRELI**  
CNPJ 26.764.981/0001-37  
Geraldo Virgolino da Silva  
Administrador  
RG 19.520.291-0  
CPF 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA  
Data: 12/04/2023 20:13:14-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
CREA/PB n.º 161372793-3  
R.G. n.º 3.267.492 SSP/PB  
C.P.F. n.º 070.649.804-60



# OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
RUA MUNICIPAL JOÃO/017 / CNPJ: 26.744.281/0001-57  
R. J. Raimundo Evaristo, s/nº - Linha do Fauro - Coremas - PE

RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução do Passeio da Entrada da Cidade de Coremas/PB		
DESCRIÇÃO:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução do Passeio da Entrada da Cidade de Coremas/PB		
LOCAL:	Coremas-PB		
DATA:	13/04/2023		
VERSÃO:	2022/11 COM DESONERAÇÃO		
PROPRIA:	PROPRIA		
FONTE:	SINAPI		
Composição:	Composição		
BDI:	23,38%		
HORA:	84,24%		
MES:	46,62%		
REF.:	12/2022		
1	CALÇADA	196.749,00	76,84
2	MEIO-FIO	59.292,00	23,16
	<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>48.515,25</b>	<b>100,00</b>
	<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>207.525,75</b>	
	<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>256.041,00</b>	

Assinado de forma digital por  
GERALDO VIRGOLINO DA  
DA SILVA:08790637852 SILVA:08790637852  
Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'

**Geraldo Virgolino da Silva**  
Administrador  
RG: 195.202.910 SSP/SP  
C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente  
**gambor**  
JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA  
Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
Verifique em <https://validar.rii.gov.br>

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
CREA/PB n.º 161372793-3  
C.P.F. n.º 070.649.804-60



EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
RUA RAFAEL DE BENEDETTI, 3100 - Linha do Fato - Coelhos - PB

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	BDI : 23,38%			
							OBRA:	DATA : 13/04/2023	VERSÃO	REF.
		Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução do Passeio da Entrada da Cidade de Coremas/PB	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	84,24%	46,62%	12/2022			
		Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução do Passeio da Entrada da Cidade de Coremas/PB	SINAPI	Composição	0,00%	0,00%				
		LOCAL: Coremas-PB								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$				
1	CALÇADA					196.749,00				
1.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	2.250,00	80,54	181.215,00				
1.2	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	M2	225,00	69,04	15.534,00				
2	MEIO-FIO					59.292,00				
2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X18X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	1.500,00	39,36	59.040,00				
2.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF_05/2021	M	225,00	1,12	252,00				
					VALOR BDI TOTAL:	48.515,25				
					VALOR ORÇAMENTO:	207.525,75				
					VALOR TOTAL:	256.041,00				

Assinado de forma digital por  
GERALDO VIRGOLINO DA  
SILVA:08790637852  
Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'



Documento assinado digitalmente  
JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA  
Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Geraldo Virgolino da Silva**  
Administrador  
RG: 195.202.910 SSP/SP  
C.P.F. nº 087.906.378-52

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
CREA/PB nº 161372793-3  
C.P.F. nº 070.649.804-60

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução do Passeio da Entrada da Cidade de Coremas-PB
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução do Passeio da Entrada da Cidade de Coremas-PB
<b>LOCAL:</b>	Coremas-PB

DATA:	13/04/2023	BDI:	23,38%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2022111 COM DESONERAÇÃO	84,24%	46,62%
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%

### 101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF\_05/2020 (M2)

Equipamento	Custo Horário	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5684			SINAPI	CHP	0,00272652	128,51	0,35
TOTAL Equipamento Custo Horário:							5,93
Material							
00000367		AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	89,14	10,16
000004385		PARALELEPÍEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	890,94	29,40
TOTAL Material:							39,56
TOTAL							6,82

Documento assinado digitalmente  
**gov.br**  
 JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA  
 Data: 11/04/2023 16:24:33-0300  
 Verifique em <http://validar.iti.gov.br>

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
 CREA/PB n.º 161372793-3  
 C.P.F. n.º 070.649.804-60

Assinado de forma digital por  
**GERALDO VIRGOLINO**  
 DA SILVA:08790637852  
 SILVA:08790637852  
 Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'

**Gerardo Virgolino da Silva**  
 Administrador  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. n.º 087.906.378-52



# COBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
 RUA MUNICIPAL GOV/2017 / Nº 16.764 B.L. 10001-57  
 RUA Romão de Barros, 9/02 - Linha de Ferro - Coaraci - PB

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35366634	15,37	5,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	12,25
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,01794227	420,28	7,54	
				TOTAL Serviço:	7,54	
				VALOR:	65,28	
<b>103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)</b>						
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007271	BLOCO CERAMICO / TUOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	28,31000000	0,56	15,85	
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	CENTO	0,00500000	32,26	0,16	
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADAZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,42000000	2,10	0,88	
				TOTAL Material:	16,89	
Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,30761424	19,45	25,43	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65380712	15,37	10,04	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	35,47	
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,00739086	488,25	3,60	
				TOTAL Serviço:	3,60	

Assinado de forma digital por  
**GERALDO VIRGOLINO**  
 DA SILVA:08790637852  
 Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'

**Geraldo Virgolino da Silva**  
 Administrador  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. n.º 087.906.378-52



Documento assinado digitalmente  
**JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA**  
 Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
 CREA/PB n.º 161372793-3  
 C.P.F. n.º 070.649.804-60

# ORÇAMENTO

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
 RUA DO PALMAREJO, 1017 / CNJ: 25.764.911/000137  
 Rua Normando Bernardo, s/nº - Ilha de Fora - Coaraci - BA

						VALOR: 55,96	
<b>94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)</b>							
<b>Material</b>							
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	0,61
				0,00700000	88,00	0,61	
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M. *30 X 12/15* CM (H X L/L2)	SINAPI	M	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	19,38
				1,00500000	19,29	19,38	
					TOTAL Material:		19,99
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>							
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	6,20
				0,31909268	19,45	6,20	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	4,91
				0,31960681	15,37	4,91	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		11,11
<b>Serviço</b>							
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	0,80
				0,00162236	486,33	0,80	
					TOTAL Serviço:		0,80
					VALOR:		31,90
<b>102498 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)</b>							
<b>Material</b>							
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	0,11
				0,10600000	1,06	0,11	
					TOTAL Material:		0,11
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>							

Assinado de forma digital por  
**GERALDO VIRGOLINO**  
 DA SILVA:08790637852  
 Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'

**Geraldo Virgolino da Silva**  
 Administrador  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. nº 087.906.378-52



Documento assinado digitalmente  
**JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA**  
 Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
 CREA/PB n.º 161372793-3  
 C.P.F. n.º 070.649.804-60


# CORRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
 R. AC. PAULO GAL. GALVÃO/2017 / CNPJ: 28.784.907/0001-57  
 Rua Maranhão Brasileira, s/nº - Linha de Forno - Corumbas - MS

	SINAPI	H	0,02966666	20,71	0,61
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01282882	15,37	0,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		0,80
			VALOR:		0,91

**GERALDO VIRGOLINO** Assinado de forma digital por  
 GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852  
 DA SILVA:08790637852 Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'

**Geraldo Virgolino da Silva**  
 Administrador  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. nº 087.906.378-52



Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA  
 Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
 CREA/PB nº 161372793-3  
 C.P.F. nº 070.649.804-60



# OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - EPL  
 RSC NUNCIANO L. SOUZA S/A / CNPJ: 15.764.983.0001-07  
 Rua Raimundo Bernaldo, 5402 - Limão de Leite - Coremas - PB

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS				Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	CALÇADA	196.749,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
			49.187,25	49.187,25	49.187,25	49.187,25	196.749,00
2	MEIO-FIO	59.292,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
			14.823,00	14.823,00	14.823,00	14.823,00	59.292,00
		256.041,00	64.010,25	64.010,25	64.010,25	64.010,25	256.041,00
			64.010,25	128.020,50	192.030,75	256.041,00	

OBRA: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução do Passeio da Entrada da Cidade de Coremas-PB

DESCRIÇÃO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução do Passeio da Entrada da Cidade de Coremas-PB

LOCAL: Coremas-PB

DATA : 13/04/2023

VERSÃO : 2022/11 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA

BDI : 23,38%

HORA : 84,24%


MES : 46,62%


REF. : 12/2022

SINAPI : Composição

Assinado de forma digital por  
 GERALDO VIRGOLINO DA  
 SILVA:08790637852  
 Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'

**Geraldo Virgolino da Silva**  
 Administrador  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. nº 087.906.378-52



Documento assinado digitalmente  
  
 JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA  
 Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
 CREA/PB n.º 161372793-3  
 C.P.F. n.º 070.649.804-60

# COBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
 RUA RAFAEL PA... S/N... / Q... L... 754-551/7501-57  
 Rua Raimundo Estanislau, 509 - Limão de Fato - Cordeiros - PB


## COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32</b>
	<b>Impostos</b>	
	COFINS	3,00
	ISSQN	5,00
	PIS	0,65
	<b>TOTAL</b>	<b>8,65</b>
	<b>BDI = 23,38%</b>	
	<b>(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1</b>	

Assinado de forma digital por  
**GERALDO VIRGOLINO**  
 DA SILVA:08790637852  
 Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'



**Geraldo Virgolino da Silva**  
 Administrador  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente  
  
**JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA**  
 Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
 CREA/PB n.º 161372793-3  
 C.P.F. n.º 070.649.804-60

# COBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
 INSC. MUNICIPAL: 000079017 / C/P: 26.764.133/00137  
 Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha do Ferro - Coronas - PB


## TABELA DOS ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,02	0,00
B2	Feriatos	4,30	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,66	0,66
B4	13º Salário	10,91	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,00	0,00

Assinado de forma digital por  
**GERALDO VIRGOLINO**  
 DA SILVA:08790637852  
 Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'

**Geraldo Virgolino da Silva**  
 Administrador  
 RG: 195.202.910 SSP/SP  
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente  
  
**JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA**  
 Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
 CREA/PB nº 161372793-3  
 C.P.F. nº 070.649.804-60

# CORRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME  
RUA MUNICIPAL JOSÉ GOMES DE SAUS 26.704-990/0002  
Cidade de João Pessoa, PB

B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,89	6,79
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>45,92</b>	<b>16,50</b>

<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,51	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	5,21	3,98
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,22	2,46
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
<b>TOTAL</b>		<b>13,43</b>	<b>10,26</b>


<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,71	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,29
<b>TOTAL</b>		<b>8,09</b>	<b>3,06</b>

**Horista = 84,24%**  
**Mensalista = 46,62%**

**A + B + C + D**

GERALDO VIRGOLINO  
DA SILVA:08790637852  
Assinado de forma digital por  
GERALDO VIRGOLINO DA  
SILVA:08790637852  
Dados: 2023.04.11 14:55:37 -03'00'

**Geraldo Virgolino da Silva**  
Administrador  
RG: 195.202.910 SSP/SP  
C.P.F. nº 087.906.378-52



Documento assinado digitalmente  
JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA  
Data: 11/04/2023 16:24:31-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



**Jefferson Honório Gomes da Silva**  
Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
CREA/PB n.º 161372793-3  
C.P.F. n.º 070.649.804-60