



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇOS Nº 40004/2023

COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ-MF n.º 15.705.860/0001-06, sediada no Chagas Soares, 57 - Centro - Itaporanga - PB, tendo examinado o Edital, vem apresentar a proposta para execução dos serviços nele referidos, no valor de R\$ 752.912,58 (Setecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e doze reais e cinquenta e oito centavos).


Outrossim, declara que:

- a) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- c) Que os serviços serão executados no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da emissão da ordem de serviço.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

Itaporanga - PB, 13 de Abril de 2023.

COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 15.705.860/0001-06



Francisco das Chagas Leandro Júnior
RG 2.877.849 SSP/PB CPF 848.477.744-80

Francisco das Chagas Leandro Junior


Sócio



COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ. 15.705.860/0001-06


José Flavio de Melo
CREA 140520987-4

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução de pavimentação em paralelepípedo nas Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão Rua Francisca Garrido de Sousa Rua Francisco Batista Silva Rua Bartolomeu Burity Rua Maria Farias de Assis Rua Roberto Wilson Moura Rua Cícero Eufrásio da Silva Rua Firmino da Silva Lacerda na sede da Cidade de Coremas-PB	DATA : 13/04/2023		BDI : 26,14%		
	DESCRIÇÃO:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução de pavimentação em paralelepípedo nas Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão Rua Francisca Garrido de Sousa Rua Francisco Batista Silva Rua Bartolomeu Burity Rua Maria Farias de Assis Rua Roberto Wilson Moura Rua Cícero Eufrásio da Silva Rua Firmino da Silva Lacerda na sede da Cidade de Coremas-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	Coremas-PB	ORSE	2022/06	111,51%	69,65%	08/2022
			SICRO	2022/04	-	-	07/2022
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	63,70%	48,17%	08/2022
			Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		PAVIMENTAÇÃO					752.912,58
1.1		RUA : OFICIAL DE JUSTIÇA VICENTE GREGÓRIO ANTÃO					151.363,03
1.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.289,04
1.1.1.1	PRO-46870444	PLACA INDICATIVA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (4,0M X 2,0M)	Composições Próprias	M²	8,00	161,13	1.289,04
1.1.2		SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM					2.701,98
1.1.2.1	COMP-16805780	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	Composições Próprias	M²	1.102,85	2,45	2.701,98
1.1.3		PAVIMENTAÇÃO					116.153,39
1.1.3.1	COMP-72053787	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	M²	1.102,85	0,45	496,28
1.1.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	353,89	51,33	18.165,17
1.1.3.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	1.102,85	88,40	97.491,94
1.1.4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					31.218,62
1.1.4.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	18,23	815,95	14.874,77
1.1.4.2	COM-89579220	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (87503)...	Composições Próprias	M²	54,52	50,10	2.731,45
1.1.4.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	5,26	815,95	4.291,90
1.1.4.4	CPU 9417	PISO TATIL EM RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA ACESSIVEL)		M²	54,67	114,95	6.284,32
1.1.4.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	SINAPI	M2	99,68	18,11	1.805,20
1.1.4.6	COMP-77648514	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA 0,60m, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,10m JÁ SENDO DESCONTADO A ALTURA QUE FICARÁ CONTINDO NA BASE, FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40 X 40 X 50	Composições Próprias	UNID	1,00	650,11	650,11
1.1.4.7	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF 05/2021	SINAPI	M	88,47	1,36	120,32
1.1.4.8	COMP-85149558	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMERO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20CM	Composições Próprias	UNID	1,00	460,55	460,55
1.2		RUA : FRANCISCA GARRIDO DE SOUSA					66.033,58
1.2.1		SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM					1.109,26
1.2.1.1	COMP-16805780	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	Composições Próprias	M²	452,76	2,45	1.109,26
1.2.2		PAVIMENTAÇÃO					48.150,51
1.2.2.1	COMP-72053787	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	M²	452,76	0,45	203,74
1.2.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	154,35	51,33	7.922,79
1.2.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	452,76	88,40	40.023,98
1.2.3		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					16.773,81
1.2.3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	8,89	815,95	7.253,80
1.2.3.2	COM-89579220	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (87503)...	Composições Próprias	M²	29,01	50,10	1.453,40
1.2.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	2,63	815,95	2.145,95
1.2.3.4	CPU 9417	PISO TATIL EM RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA ACESSIVEL)		M²	27,88	114,95	3.204,81
1.2.3.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	SINAPI	M2	49,84	18,11	902,60

COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 15.705.860/0001-06

Francisco das Chagas Leandro Júnior
Rg 2677.849 SSP/PB CPF 848.477.744-80

COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ. 15.705.860/0001-06

José Flavio de Matos
CREA 140520967-4

1.2.3.6	COMP-77648514	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA 0,60m, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,10m JÁ SENDO DESCONTADO A ALTURA QUE FICARÁ CONTENDO NA BASE, FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40 X 40 X 50	Composições Próprias	UNID	2,00	650,11	1.300,22
1.2.3.7	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	38,59	1,36	52,48
1.2.3.8	COMP-85149558	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMERO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20CM	Composições Próprias	UND	1,00	460,55	460,55
1.3	RUA : FRANCISCO BATISTA SILVA						99.545,94
1.3.1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						1.782,67
1.3.1.1	COMP-16805780	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	Composições Próprias	M²	727,62	2,45	1.782,67
1.3.2	PAVIMENTAÇÃO						76.128,88
1.3.2.1	COMP-72053787	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	M²	727,62	0,45	327,43
1.3.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	215,58	51,33	11.065,72
1.3.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	727,62	88,40	64.321,61
1.3.2.4	INS-37208357	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA.. (CORDÃO)	Composições Próprias	M	12,00	34,51	414,12
1.3.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						21.634,39
1.3.3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	12,29	815,95	10.028,03
1.3.3.2	COM-89579220	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (87503)..	Composições Próprias	M²	42,33	50,10	2.120,73
1.3.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	3,94	815,95	3.214,84
1.3.3.4	CPU 9417	PISO TATIL EM RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA ACESSIVEL)		M²	38,13	114,95	4.383,04
1.3.3.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	74,76	18,11	1.353,90
1.3.3.6	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	53,90	1,36	73,30
1.3.3.7	COMP-85149558	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMERO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20CM	Composições Próprias	UND	1,00	460,55	460,55
1.4	RUA : BARTOLOMEU BURITI						147.278,42
1.4.1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						2.530,61
1.4.1.1	COMP-16805780	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	Composições Próprias	M²	1.032,90	2,45	2.530,61
1.4.2	PAVIMENTAÇÃO						109.883,11
1.4.2.1	COMP-72053787	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	M²	1.032,90	0,45	464,81
1.4.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	348,78	51,33	17.902,88
1.4.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.032,90	88,40	91.308,36
1.4.2.4	INS-37208357	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA..	Composições Próprias	M	6,00	34,51	207,06
1.4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						34.864,70
1.4.3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	20,81	815,95	16.979,92
1.4.3.2	COM-89579220	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (87503)..	Composições Próprias	M²	67,53	50,10	3.383,25
1.4.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	5,26	815,95	4.291,90
1.4.3.4	CPU 9417	PISO TATIL EM RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA ACESSIVEL)		M²	62,42	114,95	7.175,18
1.4.3.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	99,68	18,11	1.805,20
1.4.3.6	COMP-77648514	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA 0,60m, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,10m JÁ SENDO DESCONTADO A ALTURA QUE FICARÁ CONTENDO NA BASE, FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40 X 40 X 50	Composições Próprias	UNID	1,00	650,11	650,11
1.4.3.7	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	87,20	1,36	118,59
1.4.3.8	COMP-85149558	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMERO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20CM	Composições Próprias	UND	1,00	460,55	460,55
1.5	RUA : MARIA FARIAS DE ASSIS						55.272,73
1.5.1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						955,52
1.5.1.1	COMP-16805780	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	Composições Próprias	M²	390,01	2,45	955,52
1.5.2	PAVIMENTAÇÃO						41.332,98

COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 15.705.860/0001-06

Francisco das Chagas Leandro Júnior
Rg 2.877.849 SSM/PB CPF 848.477.744-80

COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ. 15.705.860/0001-06

José Flavio de Matos
CREA 140520967

1.5.2.1	COMP-72053787	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	M²	390,01	0,45	175,50
1.5.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	130,15	51,33	6.680,60
1.5.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	390,01	88,40	34.476,88
1.5.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						6.397,05
1.5.3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	7,84	815,95	1.083,16
1.5.3.2	COM-89579220	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (87503)...	Composições Próprias	M²	21,62	50,10	1.068,89
1.5.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	1,31	815,95	2.828,92
1.5.3.4	CPU 9417	PISO TATIL EM RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA ACESSIVEL)		M²	24,61	114,95	451,30
1.5.3.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	SINAPI	M2	24,92	18,11	650,11
1.5.3.6	COMP-77648514	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA 0,60m, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,10m JÁ SENDO DESCONTADO A ALTURA QUE FICARÁ CONTINDO NA BASE, FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40 X 40 X 50	Composições Próprias	UNID	1,00	650,11	44,25
1.5.3.7	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	SINAPI	M	32,54	1,36	460,55
1.5.3.8	COMP-85149558	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMERO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20CM	Composições Próprias	UND	1,00	460,55	102.748,05
1.6	RUA : ROBERTO WILSON MOURA						1.797,66
1.6.1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						1.797,66
1.6.1.1	COMP-16805780	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	Composições Próprias	M²	733,74	2,45	77.817,10
1.6.2	PAVIMENTAÇÃO						330,18
1.6.2.1	COMP-72053787	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	M²	733,74	0,45	12.417,24
1.6.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	241,91	88,40	64.862,62
1.6.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	733,74	34,51	207,06
1.6.2.4	INS-37208357	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA (CORDÃO)	Composições Próprias	M	6,00	34,51	23.133,29
1.6.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						12.394,28
1.6.3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	15,19	815,95	1.988,97
1.6.3.2	COM-89579220	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (87503)...	Composições Próprias	M²	39,70	50,10	1.607,42
1.6.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	1,97	815,95	5.272,76
1.6.3.4	CPU 9417	PISO TATIL EM RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA ACESSIVEL)		M²	45,87	114,95	676,95
1.6.3.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	SINAPI	M2	37,38	18,11	650,11
1.6.3.6	COMP-77648514	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA 0,60m, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,10m JÁ SENDO DESCONTADO A ALTURA QUE FICARÁ CONTINDO NA BASE, FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40 X 40 X 50	Composições Próprias	UNID	1,00	650,11	82,25
1.6.3.7	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	SINAPI	M	60,48	1,36	460,55
1.6.3.8	COMP-85149558	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMERO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20CM	Composições Próprias	UND	1,00	460,55	74.269,48
1.7	RUA : CICERO EUFRÁSIO DA SILVA						1.283,31
1.7.1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						1.283,31
1.7.1.1	COMP-16805780	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	Composições Próprias	M²	523,80	2,45	55.332,66
1.7.2	PAVIMENTAÇÃO						235,71
1.7.2.1	COMP-72053787	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	M²	523,80	0,45	8.585,97
1.7.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	167,27	88,40	46.303,92
1.7.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	523,80	34,51	207,06
1.7.2.4	INS-37208357	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA (CORDÃO)	Composições Próprias	M	6,00	34,51	17.663,51
1.7.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						8.241,10
1.7.3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	10,10	815,95	8.241,10

COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 15.705.860/0001-06

Francisco das Chagas Leandro Júnior
Rg 2.577.849 SSP/PB CPF 848.477.744-60

COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ. 15.705.860/0001-06

José Flavio de Matos
CREA 140520967-4

1.7.3.2	COM-89579220	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (87503)...	Composições Próprias	M²	33,12	50,10	1.659,31
1.7.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	2,63	815,95	2.145,95
1.7.3.4	CPU 9417	PISO TATIL EM RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA ACESSIVEL)		M²	30,77	114,95	3.537,01
1.7.3.5	102481	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	SINAPI	M2	49,84	18,11	902,60
1.7.3.6	COMP-77648514	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA 0,60m, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,10m JÁ SENDO DESCONTADO A ALTURA QUE FICARÁ CONTINDO NA BASE, FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40 X 40 X 50	Composições Próprias	UNID	1,00	650,11	650,11
1.7.3.7	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	41,82	1,36	56,88
1.7.3.8	COMP-85149558	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMERO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20CM	Composições Próprias	UND	1,00	460,55	460,55
1.8	RUA : FIRMINO DA SILVA LACERDA						56.401,36
1.8.1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						944,33
1.8.1.1	COMP-16805780	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	Composições Próprias	M²	385,44	2,45	944,33
1.8.2	PAVIMENTAÇÃO						41.255,36
1.8.2.1	COMP-72053787	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	M²	385,44	0,45	173,45
1.8.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	128,48	51,33	6.594,88
1.8.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	385,44	88,40	34.072,90
1.8.2.4	INS-37208357	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA (CORDÃO)	Composições Próprias	M	12,00	34,51	414,12
1.8.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						14.201,67
1.8.3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	7,32	815,95	5.972,75
1.8.3.2	COM-89579220	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (87503)...	Composições Próprias	M²	26,90	50,10	1.347,69
1.8.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	2,63	815,95	2.145,95
1.8.3.4	CPU 9417	PISO TATIL EM RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA ACESSIVEL)		M²	23,30	114,95	2.678,34
1.8.3.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	SINAPI	M2	49,84	18,11	902,60
1.8.3.6	COMP-77648514	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA 0,60m, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,10m JÁ SENDO DESCONTADO A ALTURA QUE FICARÁ CONTINDO NA BASE, FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40 X 40 X 50	Composições Próprias	UNID	1,00	650,11	650,11
1.8.3.7	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	32,12	1,36	43,68
1.8.3.8	COMP-85149558	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMERO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20CM	Composições Próprias	UND	1,00	460,55	460,55
						VALOR BDI TOTAL:	156.027,30
						VALOR ORÇAMENTO:	596.885,28
						VALOR TOTAL:	752.912,58


COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 15 705.860/0001-06

Francisco das Chagas Leandro Júnior
Rg 2.874.849 SSP/PE CPF 848 477 744-80

COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ. 15 705.860/0001-06

José Flavio de Matos
CREA 140520967-4

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução de pavimentação em paralelepípedo nas Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão Rua Francisca Garrido de Sousa Rua Francisco Batista Silva Rua Bartolomeu Burti Rua Maria Farias de Assis Rua Roberto Wilson Moura Rua Cícero Eufrásio da Silva Rua Firmino da Silva Lacerda na sede da Cidade de Coremas-PB	DATA : 13/04/2023	BDI : 26,14%																											
	DESCRIÇÃO:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução de pavimentação em paralelepípedo nas Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão Rua Francisca Garrido de Sousa Rua Francisco Batista Silva Rua Bartolomeu Burti Rua Maria Farias de Assis Rua Roberto Wilson Moura Rua Cícero Eufrásio da Silva Rua Firmino da Silva Lacerda na sede da Cidade de Coremas-PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/06</td> <td>111,51%</td> <td>69,89%</td> <td>08/2022</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/04</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>07/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,70%</td> <td>48,17%</td> <td>08/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	ORSE	2022/06	111,51%	69,89%	08/2022	SICRO	2022/04	-	-	07/2022	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	08/2022	Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%			
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.																										
ORSE	2022/06	111,51%	69,89%	08/2022																											
SICRO	2022/04	-	-	07/2022																											
SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	08/2022																											
Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%																											
LOCAL:	Coremas-PB																														

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
			19,73%	21,37%	19,15%	11,26%	13,39%	15,08%	100,00%
1	PAVIMENTAÇÃO	752.912,58	148.549,65	160.897,42	144.182,76	84.928,54	100.814,99	113.539,22	752.912,58
		752.912,58	148.549,65	160.897,42	144.182,76	84.928,54	100.814,99	113.539,22	752.912,58
			148.549,65	309.447,07	453.629,83	538.558,37	639.373,36	752.912,58	


COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 15.705.860/0001-06

Francisco das Chagas Leandro Júnior
Rg 2.877.348-SS/PPB CPF 848.477.744-80

COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ. 15.705.860/0001-06

José Flavio de Matos
CREA 140520967-4

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução de pavimentação em paralelepípedo nas Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão Rua Francisca Garrido de Sousa Rua Francisco Batista Silva Rua Bartolomeu Burti Rua Maria Farias de Assis Rua Roberto Wilson Moura Rua Cícero Eufrásio da Silva Rua Firmino da Silva Lacerda na sede da Cidade de Coremas-PB	DATA : 13/04/2023	BDI : 26,14%																											
	DESCRIÇÃO:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução de pavimentação em paralelepípedo nas Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão Rua Francisca Garrido de Sousa Rua Francisco Batista Silva Rua Bartolomeu Burti Rua Maria Farias de Assis Rua Roberto Wilson Moura Rua Cícero Eufrásio da Silva Rua Firmino da Silva Lacerda na sede da Cidade de Coremas-PB	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/06</td> <td>111,51%</td> <td>68,89%</td> <td>08/2022</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/04</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>07/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,70%</td> <td>48,17%</td> <td>08/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	ORSE	2022/06	111,51%	68,89%	08/2022	SICRO	2022/04	-	-	07/2022	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	08/2022	Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%			
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.																										
ORSE	2022/06	111,51%	68,89%	08/2022																											
SICRO	2022/04	-	-	07/2022																											
SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	08/2022																											
Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%																											
LOCAL:	Coremas-PB																														

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	0,32
S + G	Garantia/seguros	6,64
L	Lucro	6,96
	TOTAL	6,96

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas indiretas	1,02
DF	Despesas financeiras	3,80
AC	Administração central	0,50
R	Riscos	5,32
	TOTAL	5,32

COD	DESCRIÇÃO	%
T	Impostos	10,65
	IMPOSTOS = PIS, COFINS, ISSQN E CPRB	10,65
	TOTAL	10,65

BDI = 26,14%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)-1$$


COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 15.705.860/0001-06

Francisco das Chagas Leandro Júnior
Rg 2.677.649 SSP/PB CPF 848.477.744-80

COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ. 15.705.860/0001-06

José Flavio de Matos
CREA 140520967-4

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução de pavimentação em paralelepípedo nas Rua engenharia na Execução de pavimentação em paralelepípedo nas Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão Rua Francisca Garrido de Sousa Rua Francisco Batista Silva Rua Bartolomeu Burti Rua Maria Farias de Assis Rua Roberto Wilson Moura Rua Cicero Eufrásio da Silva Rua Firmino da Silva Lacerda na sede da Cidade de Coremas-PB	DATA : 13/04/2023	BDI : 26,14%	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução de pavimentação em paralelepípedo nas Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão Rua Francisca Garrido de Sousa Rua Francisco Batista Silva Rua Bartolomeu Burti Rua Maria Farias de Assis Rua Roberto Wilson Moura Rua Cicero Eufrásio da Silva Rua Firmino da Silva Lacerda na sede da Cidade de Coremas-PB	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Coremas-PB	ORSE	2022/06	111,51%

REF.	MES	HORA
08/2022	69,89%	-
07/2022	-	-
08/2022	48,17%	85,70%
	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A	0,00	0,00
A1	INSS	1,50	1,50
A2	SESI	1,00	1,00
A3	SENAI	0,20	0,20
A4	INCRA	0,60	0,60
A5	SEBRAE	2,50	2,50
A6	Salário Educação	3,00	3,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00	8,00
A8	FGTS	0,00	0,00
A9	SECONCI	16,80	16,80
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B	18,01	0,00
B1	Repouso Semanal Remunerado	4,30	0,00
B2	Feridos	0,85	0,66
B3	Auxílio - Enfermidade	10,78	8,33
B4	13º Salário	0,07	0,06
B5	Licença PaternidadeE	0,72	0,56
B6	Faltas Justificadas	1,98	0,00
B7	Dias de Chuvas	0,10	0,08
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	13,70	10,59
B9	Férias Gozadas	0,03	0,02
B10	Salário Maternidade	50,54	20,30
	TOTAL	50,54	20,30

C	GRUPO C	4,45	3,45
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,10	0,08
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,50	0,39
C3	Férias Indenizadas	4,08	3,16
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,37	0,29
C5	Indenização Adicional	9,50	7,37
	TOTAL	9,50	7,37

D	GRUPO D	8,49	3,41
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,37	0,29
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	8,86	3,70
	TOTAL	8,86	3,70

Horista = 85,70%
Mensalista = 48,17%

A + B + C + D

COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 15 705.860/0001-06

Francisco das Chagas Leandro Júnior
Rg 2.877.849 SSP/PB CPF 846.477.744-80

COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ. 15 705.860/0001-06


José Flávio de Matos
CREA 140520967-4

b

85

A
0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução de pavimentação em paralelepípedo nas Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão Rua Francisca Garrido de Sousa Rua Francisco Batista Silva Rua Bartolomeu Burity Rua Maria Farias de Assis Rua Roberto Wilson Moura Rua Cicero Eufrásio da Silva Rua Firmino da Silva Lacerda na sede da Cidade de Coremas-PB	DATA: 13/04/2023	BDI: 26,14%		
	DESCRIÇÃO:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução de pavimentação em paralelepípedo nas Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão Rua Francisca Garrido de Sousa Rua Francisco Batista Silva Rua Bartolomeu Burity Rua Maria Farias de Assis Rua Roberto Wilson Moura Rua Cicero Eufrásio da Silva Rua Firmino da Silva Lacerda na sede da Cidade de Coremas-PB	COMP. FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	Coremas-PB	ORSE	2022/06	111,51%	69,89%	08/2022
		SICRO	2022/04	-	-	07/2022
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

PRO-46870444 - PLACA INDICATIVA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (4,0M X 2,0M) (M²)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-88700317	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Composições	M2	0,42710602	188,80	80,64
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,70842408	12,85	21,95
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,04698166	24,01	1,13
00004417	SARRAFO NÃO APARELHADO 2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,42710602	5,39	2,30
TOTAL Material:						106,02
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40440531	19,34	7,82
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80803022	15,53	12,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,37
Serviço						
	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇÃO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00406388	331,47	1,35
TOTAL Serviço:						1,35
VALOR:						127,74

COMP-16805780 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA (M²)						
Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00102123	49,70	0,05
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00153189	317,48	0,49
5690	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24? X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00127655	4,43	0,01
5689	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00127655	7,13	0,01
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00079148	69,82	0,06
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00176164	231,49	0,41
7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00255321	218,26	0,56
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00127655	33,69	0,04
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00127655	127,28	0,16
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,70
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	COMPASSO EMPREENDEIMENTOS LTDA	H	0,00956893	15,53	0,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,15
VALOR:						1,94

COMP-72053787 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M²)						
Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00092474	67,18	0,06
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,06
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006189	TABUA NÃO APARELHADA 2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,00288600	20,44	0,06
TOTAL Material:						0,06
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Handwritten signature and initials

88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00231184	13,99	0,03
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00184947	30,79	0,06
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00231184	17,45	0,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00693553	15,53	0,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,24
VALOR:						0,36

94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	103,84	0,72
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	25,72	25,84
TOTAL Material:						26,56
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37400759	19,57	7,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37387466	15,53	5,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,11
Serviço						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00188271	543,62	1,02
TOTAL Serviço:						1,02
VALOR:						40,69

101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_08/2014	SINAPI	CHI	0,12688308	52,04	6,60
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00300487	154,47	0,46
TOTAL Equipamento Custo Horário:						7,06
Material						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	105,19	11,99
00004385	PARALELEPÍPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	854,20	28,18
TOTAL Material:						40,17
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38924692	19,46	7,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38976079	15,53	6,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,62
Serviço						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01977398	467,19	9,23
TOTAL Serviço:						9,23
VALOR:						70,08

94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	4,49	8,98
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	7,00	17,50
TOTAL Material:						26,48
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,21481421	19,34	42,83
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,94679813	19,57	38,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,16161234	15,53	64,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						145,54
Serviço						
		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,19085533	398,74	474,84
TOTAL Serviço:						474,84
VALOR:						646,86

Francisco das Chagas Leandro Júnior
Rg 2.677.849-9/2019 CPF 848.477.744-80

José Flavio de Medeiros
CREA 140520967-4

COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 15.706.360/0001-06

COM-89579220 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (87503)... (M²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-44118140	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Composições	MIL	0,01915408	613,60	11,75
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00342894	38,07	0,13
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,28803129	2,14	0,62
TOTAL Material:						12,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,89092912	19,57	17,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44570697	15,53	6,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						24,36
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00637654	448,14	2,86
TOTAL Serviço:						2,86
VALOR:						39,72

CPU 9417 - PISO TATIL EM RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA ACESSIVEL) (M²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Não Oficial			M²	1,00000000	96,54	96,54
CPU 9417	PISO TATIL EM RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA ACESSIVEL)					
TOTAL Não Oficial:						96,54
VALOR:						96,54

102491 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	6,92	0,06
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	7,58	1,21
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	14,18	6,05
TOTAL Material:						7,32
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25991876	20,65	5,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10869329	15,53	1,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,04
VALOR:						14,36

COMP-77648514 - SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA 0,60m, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,10m JÁ SENDO DESCONTADO A ALTURA QUE FICARÁ CONTINDO NA BASE, FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40 X 40 X 50 (UNID)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	0,30000000	970,39	291,12
00021013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"). E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	2,60000000	84,56	219,86
TOTAL Material:						510,98
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28425512	15,53	4,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,41
VALOR:						515,39

102498 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10600000	1,26	0,13
TOTAL Material:						0,13
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03503539	20,65	0,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01515044	15,53	0,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,95
VALOR:						1,08

COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ. 15.705.850/0001-06
 José Flávio de Melo
 CREA 140520967-4

Francisco das Chagas Leandro Júnior
 R. 2.872-609 SSP/PA CEP: 848 477 744-80

COMP-85149558 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMERO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20CM (UND)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,19	0,76
00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA. *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	138,63	138,63
TOTAL Material:						139,39
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

[Handwritten signature]


88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	14,53450746	15,53	225,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	225,72
					VALOR:	365,11

INS-37208357 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA.. (CORDÃO) (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-37208357	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA..	Composições	M	1,00000000	27,29	27,29
					TOTAL Material:	27,29
					VALOR:	27,36

COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 15.705.860/0001-06


Francisco das Chagas Leandro Júnior
Rg 2.877.849 SSP/PB CPF 848 477 744-80

COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ. 15.705.860/0001-06


José Flavio de Melo
CREA 141520967/4


 27