



A handwritten signature or set of initials in black ink, located in the lower right quadrant of the page. The signature is highly stylized and cursive.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
TOMADA DE PREÇO 40004/2023

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO. Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução de pavimentação em paralelepípedo nas Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão Rua Francisca Garrido de Sousa Rua Francisco Batista Silva Rua Bartolomeu Buriti Rua Maria Farias de Assis Rua Roberto Wilson Moura Rua Cícero Eufrásio da Silva Rua Firmino da Silva Lacerda na sede da Cidade de CoremasPB conforme planilha orçamentária de custo Fonte de Recursos Contrato de repasse 1080659092021CAIXA e Próprio Diversos do Município

Empresa **JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI (CNPJ: 30.999.688/0001-26)**, situada à Rua Valdeci Sales, sn, Centro, Areis de Baraúnas/PB, CEP: 58.732-000;

Representante: **VALMIR BRITO DE ARAUJO**, portadora do RG Nº. 31.51.23-4(2ª via) SSDS/PB, CPF: 087.650.474-86, residente a Rua Professor Jose Araújo, Maternidade, PATOS/PB. CEP: 58.701-340;

DECLARA: Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTDE	PREÇO/UNIT	TOTAL (R\$)
1	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução de pavimentação em paralelepípedo nas Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão Rua Francisca Garrido de Sousa Rua Francisco Batista Silva Rua Bartolomeu Buriti Rua Maria Farias de Assis Rua Roberto Wilson Moura Rua Cícero Eufrásio da Silva Rua Firmino da Silva Lacerda na sede da Cidade de CoremasPB conforme planilha orçamentária de custo Fonte de Recursos Contrato de repasse 1080659092021CAIXA e Próprio Diversos do Município	OBRA	1	R\$ 797.972,21	R\$ 797.972,21
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					

VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R\$ 797.972,21

PRAZO - Item 5.0: Início: Conforme o edital Conclusão: Conforme o edital

PAGAMENTO – 30 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA - 70 (setenta) dias

Areia de Baraúnas – PB, 13 DE ABRIL DE 2023


VALMIR BRITO DE ARAUJO
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 087.650.474-86

JMSV CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME
30.999.688/0001-26




02

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

Planilha Orçamentária

Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
1.0			Serviços Preliminares					1.082,56	1.365,52
1.2	CPU 2	74209/1	Placa indicativa da obra em chapa de aço galvanizado.	m²	8,00	135,32	170,69	1.082,56	1.365,52
2.0			Serviços de Terraplanagem					2.271,87	2.867,41
2.1	DER/PB(JUL-SET/22)	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	1.102,85	2,06	2,50	2.271,87	2.867,41
3.0			Pavimentação					97.802,34	123.374,00
3.1	CPU	78472	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1.102,85	0,38	0,48	419,08	529,37
3.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	353,89	43,10	54,37	15.252,66	19.241,00
3.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	1.102,85	74,24	93,65	81.875,58	103.281,90
3.4	DER/PB(JUL-SET/22)	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica.(Cordão)	m	8,80	28,98	36,56	255,02	321,73
4.0			Serviços Complementares					26.217,81	33.072,01
4.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m²	18,23	685,23	864,35	12.491,74	15.757,10
4.2		CPU 6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	54,52	42,08	53,08	2.294,20	2.893,92
4.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m²	5,26	685,23	864,35	3.604,31	4.546,48
4.4	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	54,67	96,54	121,78	5.277,84	6.657,71
4.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador, af_05/2021	m²	99,68	15,21	19,19	1.516,13	1.912,86
4.6		CPU 5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50	unid	1,00	545,96	688,67	545,96	688,67
4.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caliação), af_05/2021	m²	88,47	1,14	1,44	100,86	127,40
4.8	CPU	73916/2	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
TOTAL.....								226.174,58	286.678,94

8

 03

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
1.0			Serviços de Terraplanagem					932,69	1.177,18
1.1	DER/PB(JUL-SET/22)	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	452,76	2,08	2,60	932,69	1.177,18
2.0			Pavimentação					40.437,44	51.010,30
2.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	452,76	0,38	0,48	172,05	217,32
2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	154,35	43,10	54,37	6.652,49	8.392,01
2.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	452,76	74,24	93,65	33.612,90	42.400,97
3.0			Serviços Complementares					14.086,87	17.769,60
3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 8 cm	m²	8,89	885,23	864,35	6.091,69	7.884,07
3.2		CPU 6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	29,01	42,08	53,08	1.220,74	1.539,85
3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m²	2,63	885,23	864,35	1.802,15	2.273,24
3.4	CPU 4	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	27,88	96,54	121,78	2.691,54	3.395,23
3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	49,84	15,21	19,19	758,07	956,43
3.6		CPU 5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50	unid	2,00	545,96	688,67	1.091,92	1.377,34
3.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m²	38,59	1,14	1,44	43,99	55,57
3.8		CPU 1	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
								457,85	69.957,08



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

Planilha Orçamentária

Rua Francisco Batista Silva

Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
1.0			Serviços de Terraplanagem					1.498,90	1.891,81
1.1	DER/PB(JUL-SET/22)	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	727,62	2,06	2,60	1.498,90	1.891,81
2.0			Pavimentação					63.934,27	80.650,67
2.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	727,62	0,38	0,48	276,50	349,26
2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	215,58	43,10	54,37	9.291,50	11.721,08
2.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	727,62	74,24	93,65	54.018,51	68.141,61
2.4	DER/PB(JUL-SET/22)	04.010.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica.(Cordão)	m	12,00	28,98	36,56	347,76	438,72
3.0			Serviços Complementares					18.168,93	22.918,88
3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m²	12,29	685,23	864,35	8.421,48	10.622,86
3.2		CPU 6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	42,33	42,08	53,08	1.781,25	2.246,88
3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m²	3,94	685,23	864,35	2.699,81	3.405,54
3.4	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	38,13	96,54	121,78	3.681,07	4.643,47
3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	74,78	15,21	19,19	1.137,10	1.434,64
3.6	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caliação). af_05/2021	m²	53,90	1,14	1,44	61,45	77,62
3.8		CPU 1	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
								63.602,10	80.545,36



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

Planilha Orçamentária

Rua Bartolomeu Buriti

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
1.0			Serviços de Terraplanagem					2.127,77	2.685,54
1.1	DER/PB(JUL-SET/22)	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	1.032,90	2,06	2,60	2.127,77	2.685,54
2.0			Pavimentação					92.281,30	116.409,41
2.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1.032,90	0,38	0,48	392,50	495,79
2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	348,78	43,10	54,37	15.032,42	18.963,17
2.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	1.032,90	74,24	93,65	76.682,50	96.731,09
2.4	DER/PB(JUL-SET/22)	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica.(Cordão)	m	6,00	28,98	36,56	173,88	219,36
3.0			Serviços Complementares					29.279,91	36.934,57
3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m²	20,81	685,23	864,35	14.259,64	17.987,12
3.2		CPU 6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	67,53	42,08	53,08	2.841,66	3.584,49
3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m²	5,26	685,23	864,35	3.604,31	4.546,48
3.4	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	62,42	96,54	121,78	6.026,03	7.601,51
3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	99,68	15,21	19,19	1.516,13	1.912,86
3.6		CPU 5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50	unid	1,00	545,98	688,67	545,96	688,67
3.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (calçação). af_05/2021	m²	87,20	1,14	1,44	99,41	125,57
3.7		CPU 1	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
TOTAL								23.686,96	29.279,91



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

Planilha Orçamentária

Rua Maria Farias de Assis

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
1.0			Serviços de Terraplanagem					803,42	1.014,03
1.1	DER/PB(JUL-SET/22)	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	390,01	2,08	2,60	803,42	1.014,03
2.0			Pavimentação					34.712,01	43.787,90
2.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	390,01	0,38	0,48	148,20	187,20
2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	130,15	43,10	54,37	5.609,47	7.076,26
2.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	390,01	74,24	93,85	28.954,34	36.524,44
3.0			Serviços Complementares					10.904,33	13.755,01
3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m²	7,84	685,23	884,35	5.372,20	6.776,50
3.2		CPU 6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 8x18x19cm (espessura 8cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	21,62	42,08	53,08	909,77	1.147,59
3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m²	1,31	685,23	884,35	897,65	1.132,30
3.4	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	24,81	96,54	121,78	2.375,85	2.997,01
3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	24,82	15,21	19,19	379,03	478,21
3.6		CPU 5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,80m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50	unid	1,00	545,98	688,67	545,98	688,67
3.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (calação). af_05/2021	m²	32,54	1,14	1,44	37,10	48,86
3.7		CPU 1	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
TOTAL								48.497,76	58.558,94




ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

Planilha Orçamentária

Rua Roberto Wilson Moura

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 28,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
1.0			Serviços de Terraplanagem					1.511,50	1.907,72
1.1	DER/PB(JUL-SET/22)	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	733,74	2,06	2,60	1.511,50	1.907,72
2.0			Pavimentação					65.351,88	82.438,96
2.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	733,74	0,38	0,48	278,82	352,20
2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	241,91	43,10	54,37	10.426,32	13.152,85
2.3	SINAPI	101189	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	733,74	74,24	93,65	54.472,86	68.714,75
2.4	DER/PB(JUL-SET/22)	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica (Cordão)	m	8,00	28,98	36,58	173,88	219,36
3.0			Serviços Complementares					19.427,64	24.506,53
3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m²	15,19	685,23	864,35	10.408,84	13.129,48
3.2		CPU 6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	39,70	42,08	53,08	1.670,58	2.107,28
3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m²	1,97	685,23	864,35	1.349,90	1.702,77
3.4	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	45,87	96,54	121,78	4.428,29	5.586,05
3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	37,38	15,21	19,19	568,55	717,32
3.6		CPU 5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50	unid	1,00	545,96	688,67	545,96	688,67
3.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caliação). af_05/2021	m²	60,48	1,14	1,44	68,95	87,09
3.7		CPU 1	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
T O T A L								291,02	108.853,33



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

Rua Cicero Eufrásio da Silva

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
1.0			Serviços de Terraplanagem					1.079,03	1.361,88
1.1	DER/PB(JUL-SET/22)	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	523,80	2,06	2,60	1.079,03	1.361,88
2.0			Pavimentação					46.468,17	58.619,12
2.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	523,80	0,38	0,48	199,04	251,42
2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	167,27	43,10	54,37	7.209,34	9.094,47
2.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1.3 (Cimento e areia)	m²	523,80	74,24	93,65	38.886,91	48.053,87
2.4	DER/PB(JUL-SET/22)	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica.(Cordão)	m	6,00	28,98	36,56	173,88	219,36
3.0			Serviços Complementares					14.825,67	18.701,55
3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m²	10,10	685,23	864,35	6.920,82	8.729,94
3.2		CPU 6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	33,12	42,08	53,08	1.393,69	1.758,01
3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m²	2,83	885,23	864,35	1.802,15	2.273,24
3.4	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	30,77	96,54	121,78	2.970,54	3.747,17
3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	49,84	15,21	19,19	758,07	956,43
3.6		CPU 5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50	unid	1,00	545,96	688,67	545,96	688,67
3.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (calçação). af_05/2021	m²	41,82	1,14	1,44	47,67	60,22
3.7		CPU 1	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
TOTAL								62.373,63	78.082,55

5
PR
00

ESTADO DA PARAIBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

Planilha Orçamentária

Rua Firmino da Silva Lacerda

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
1.0			Serviços de Terraplanagem					794,01	1.002,14
1.1	DER/PB(JUL-SET/22)	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	385,44	2,06	2,60	794,01	1.002,14
2.0			Pavimentação					34.646,79	43.705,65
2.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	385,44	0,38	0,48	146,47	185,01
2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	128,48	43,10	54,37	5.537,48	8.985,46
2.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	385,44	74,24	93,65	28.615,07	36.096,46
2.4	DER/PB(JUL-SET/22)	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica.(Cordão)	m	12,00	28,98	36,58	347,76	438,72
3.0			Serviços Complementares					11.926,78	15.044,82
3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m²	7,32	685,23	864,35	5.015,88	6.327,04
3.2		CPU 6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	26,90	42,08	53,08	1.131,95	1.427,85
3.3	SINAPI	84990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m²	2,63	685,23	864,35	1.802,15	2.273,24
3.4		CPU 9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	23,30	96,54	121,78	2.249,38	2.837,47
3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	49,84	15,21	19,19	758,07	958,43
3.6		CPU 5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50	unid	1,00	545,96	688,67	545,96	688,67
3.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caliação). af_05/2021	m²	32,12	1,14	1,44	36,62	46,25
3.7		CPU 1	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
TOTAL								47.367,58	58.752,61





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

Planilha Orçamentária Consolidada

1.0 Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
1.1			Serviços Preliminares					1.082,66	1.365,52
1.1.1		CPU 2	Placa indicativa da obra em chapa de aço galvanizado (4,0m x 2,0m)	m²	8,00	135,32	170,69	1.082,58	1.365,52
1.2			Serviços de Terraplanagem					2.271,87	2.867,41
1.2.1	DER/PB	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	1.102,85	2,06	2,60	2.271,87	2.867,41
1.3			Pavimentação					97.802,34	123.374,00
1.3.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1.102,85	0,38	0,48	419,08	529,37
1.3.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	353,89	43,10	54,37	15.252,66	19.241,00
1.3.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	1.102,85	74,24	93,65	81.875,58	103.281,90
1.4			Serviços Complementares					26.217,81	33.072,01
1.4.1	SINAPI	94890	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m²	18,23	685,23	864,35	12.491,74	15.757,10
1.4.2	CPU	87503	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	54,52	42,08	53,08	2.294,20	2.893,92
1.4.2	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m²	5,26	685,23	864,35	3.604,31	4.546,48
1.4.3	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	54,67	98,54	121,78	5.277,84	6.657,71
1.4.4	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	99,68	15,21	19,19	1.516,13	1.912,86
1.4.5		CPU 5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50	unid	1,00	545,96	688,67	545,96	688,67
1.4.6	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (calçação). af_05/2021	m²	88,47	1,14	1,44	100,86	127,40
1.4.6		CPU 1	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
SUBTOTAL 01								127.374,48	160.872,01

2.0 Rua Francisca Garrido de Sousa

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
2.1			Serviços de Terraplanagem					932,69	1.177,18
2.1.1	DER/PB	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	452,76	2,06	2,60	932,69	1.177,18
2.2			Pavimentação					40.437,44	51.010,30
2.2.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	452,76	0,38	0,48	172,05	217,32
2.2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	154,35	43,10	54,37	6.652,49	8.392,01
2.2.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	452,76	74,24	93,65	33.612,90	42.400,97

[Handwritten signature]


ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

Planilha Orçamentária Consolidada

							14.086,87	17.769,60	
2.3			Serviços Complementares						
2.3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m²	8,89	685,23	864,35	6.091,69	7.684,07
2.3.2	CPU	87503	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x18cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	29,01	42,08	53,08	1.220,74	1.539,85
2.3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m²	2,83	685,23	864,35	1.802,15	2.273,24
2.3.4	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	27,88	96,54	121,78	2.691,54	3.395,23
2.3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	49,84	15,21	19,19	758,07	956,43
2.3.6		CPU 5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50	unid	2,00	545,96	688,67	1.091,92	1.377,34
2.3.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m²	38,59	1,14	1,44	43,99	55,57
2.3.7		CPU 1	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
SUBTOTAL 02							56.336,60	69.957,08	

3.0 Rua Francisco Batista Silva

					Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%				
Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
3.1			Serviços de Terraplanagem					1.498,90	1.891,81
3.1.1	DER/PB	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	727,62	2,06	2,60	1.498,90	1.891,81
3.2			Pavimentação					63.934,27	80.650,67
3.2.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	727,62	0,38	0,48	276,50	349,26
3.2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	215,58	43,10	54,37	9.291,50	11.721,08
3.2.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	727,62	74,24	93,65	54.018,51	68.141,61
3.2.4	DER/PB	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica.(Cordão)	m	12,00	28,98	36,56	347,76	438,72
3.3			Serviços Complementares					18.168,93	22.918,88
3.3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m²	12,29	685,23	864,35	8.421,48	10.622,86
3.3.2		CPU 6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x18cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	42,33	42,08	53,08	1.781,25	2.248,88
3.3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m²	3,94	685,23	864,35	2.699,81	3.405,54
3.3.4	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	38,13	96,54	121,78	3.681,07	4.643,47
3.3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	74,76	15,21	19,19	1.137,10	1.434,84
3.3.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m²	53,90	1,14	1,44	61,45	77,62
3.3.8		CPU 1	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
TOTAL 03							83.602,49	104.561,36	




Plano Orçamentário Consolidado

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
4.1			Serviços de Terraplanagem					2.127,77	2.685,54
4.1.1	DER/PB	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	1.032,90	2,06	2,60	2.127,77	2.685,54
4.2			Pavimentação					92.281,30	116.409,41
4.2.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1.032,90	0,38	0,48	392,50	495,79
4.2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	348,78	43,10	54,37	15.032,42	18.963,17
4.2.3	SINAPI	101189	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	1.032,90	74,24	93,85	76.682,50	96.731,09
4.2.4	DER/PB	04.810.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica.(Cordão)	m	6,00	28,99	36,56	173,88	219,36
4.3			Serviços Complementares					29.279,91	36.934,57
4.3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m²	20,81	685,23	864,35	14.259,64	17.987,12
4.3.2		CPU 6	Aivenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 8x18x18cm (espessura 8cm)para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	67,53	42,08	53,08	2.841,66	3.584,49
4.3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m²	5,26	685,23	864,35	3.604,31	4.546,48
4.3.4	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	62,42	96,54	121,78	6.028,03	7.601,51
4.3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	99,88	15,21	19,19	1.516,13	1.912,86
4.3.6		CPU 5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50	unid	1,00	545,96	688,67	545,96	688,67
4.3.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (calçação). af_05/2021	m²	87,20	1,14	1,44	99,41	125,57
4.3.8	CPU 1		Toda estípite para identificação de número de ruas, dimensões 45x20cm	unid	1,00	388,77	487,87	388,77	487,87
SUBTOTAL 04								123.668,98	156.229,52

5.0 Rua Maria Farias de Assis

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
5.1			Serviços de Terraplanagem					803,42	1.014,03
5.1.1	DER/PB	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	390,01	2,06	2,60	803,42	1.014,03
5.2			Pavimentação					34.712,01	43.787,90
5.2.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	390,01	0,38	0,48	148,20	187,20
5.2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	130,15	43,10	54,37	5.609,47	7.076,28
5.2.3	SINAPI	101189	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	390,01	74,24	93,65	28.954,34	36.524,44
5.3			Serviços Complementares					10.904,33	13.755,01



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

Plano de Oramento para Capital									
5.3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m²	7,84	685,23	884,35	5.372,20	6.776,50
5.3.2		CPU 6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x18cm (espessura 8cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	21,62	42,08	53,08	909,77	1.147,59
5.3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m²	1,31	685,23	884,35	897,65	1.132,30
5.3.4	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	24,61	96,54	121,78	2.375,85	2.997,01
5.3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	24,92	15,21	19,19	379,03	478,21
5.3.6		CPU 5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50	unid	1,00	545,96	688,67	545,96	688,67
5.3.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m²	32,54	1,14	1,44	37,10	46,86
5.3.8		CPU 1	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
SUBTOTAL								48.419,76	58.556,94

6.0 Rua Roberto Wilson Moura

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
6.1			Serviços de Terraplanagem					1.611,60	1.907,72
6.1.1	DER/PB	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	733,74	2,06	2,60	1.511,50	1.907,72
6.2			Pavimentação					65.351,88	82.438,96
6.2.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	733,74	0,38	0,48	278,82	352,20
6.2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	241,91	43,10	54,37	10.426,32	13.152,65
6.2.3	SINAPI	101189	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	733,74	74,24	93,65	54.472,86	68.714,75
6.2.4	DER/PB	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica.(Cordão)	m	6,00	28,98	36,56	173,88	219,36
6.3			Serviços Complementares					19.427,64	24.506,53
6.3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m²	15,19	685,23	884,35	10.408,84	13.129,48
6.3.2		CPU 6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x18cm (espessura 8cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	39,70	42,08	53,08	1.670,58	2.107,28
6.3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m²	1,97	685,23	884,35	1.349,90	1.702,77
6.3.4	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	45,87	96,54	121,78	4.428,29	5.586,05
6.3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	37,38	15,21	19,19	588,55	717,32
6.3.6		CPU 5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50	unid	1,00	545,96	688,67	545,96	688,67
6.3.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m²	60,48	1,14	1,44	68,95	87,09
6.3.8		CPU 1	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
SUBTOTAL 06								95.288,22	119.832,21

Handwritten signature and initials.

Planilha Orçamentária Consolidada

7.0 Rua Cicero Eufrásio da Silva

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
7.1			Serviços de Terraplanagem					1.079,03	1.361,88
7.1.1	DER/PB	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	523,80	2,06	2,60	1.079,03	1.361,88
7.2			Pavimentação					46.469,17	58.619,12
7.2.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	523,80	0,38	0,48	199,04	251,42
7.2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	167,27	43,10	54,37	7.209,34	9.094,47
7.2.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	523,80	74,24	93,65	38.886,91	49.053,87
7.2.4	DER/PB	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica (Cordão)	m	6,00	28,98	36,56	173,88	219,36
7.3			Serviços Complementares					14.825,67	18.701,55
7.3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m²	10,10	685,23	864,35	6.920,82	8.729,94
7.3.2		CPU 6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x16x19cm (espessura 8cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	33,12	42,08	53,08	1.393,69	1.758,01
7.3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m²	2,63	685,23	864,35	1.802,15	2.273,24
7.3.4	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	30,77	98,54	121,78	2.970,54	3.747,17
7.3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	49,84	15,21	19,19	758,07	956,43
7.3.6		CPU 5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50	unid	1,00	545,96	688,67	545,96	688,67
7.3.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m²	41,82	1,14	1,44	47,67	60,22
7.3.8		CPU 1	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
SUBTOTAL:								62.373,97	78.682,55

8.0 Rua Firmino da Silva Lacerda

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
7.1			Serviços de Terraplanagem					794,01	1.002,14
7.1.1	DER/PB	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	385,44	2,06	2,60	794,01	1.002,14
7.2			Pavimentação					34.646,79	43.705,65
7.2.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	385,44	0,38	0,48	148,47	185,01
7.2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	128,48	43,10	54,37	5.537,49	6.985,46
7.2.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	385,44	74,24	93,65	28.615,07	36.096,46

5
28

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS


Planilha Orçamentária Consolidada

7.2.4	DER/PB	04.810.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica.(Cordão)	m	12,00	28,98	36,58	347,76	438,72
7.3			Serviços Complementares					11.926,78	15.044,82
7.3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m²	7,32	685,23	864,35	5.015,88	6.327,04
7.3.2		CPU 6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	26,90	42,08	53,08	1.131,95	1.427,85
7.3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m²	2,63	685,23	864,35	1.802,15	2.273,24
7.3.4	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	23,30	96,54	121,78	2.249,38	2.837,47
7.3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	49,84	15,21	19,19	758,07	956,43
7.3.6		CPU 5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50	unid	1,00	545,96	688,67	545,96	688,67
7.3.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caliação). af_05/2021	m²	32,12	1,14	1,44	36,62	46,25
7.3.8	CPU 1		Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
SUBTOTAL (07)								47,3	2,61
TOTAL GERAL								71	2,31



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - CT 1080659-09/2021

1.0			Serviços Preliminares						1.082,56	1.365,62
1.2		CPU 2	Placa indicativa da obra em chapa de aço galvanizado (4,0m x 2,0m)	m²	8,00	135,32	170,69		1.082,56	1.365,62
2.0			Serviços de Terraplanagem						11.019,19	13.907,71
2.1	DER/PB	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	5.349,12	2,08	2,60		11.019,19	13.907,71
3.0			Pavimentação						475.835,21	599.996,01
3.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide.	m²	5.349,12	0,38	0,48		2.032,67	2.567,57
3.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	1.740,41	43,10	54,37		75.011,69	94.628,10
3.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	5.349,12	74,24	93,65		397.118,67	500.945,09
3.4	DER/PB	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica (Cordão)	m	50,80	28,98	36,56		1.472,18	1.857,25
4.0			Serviços Complementares						144.837,95	182.702,97
4.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 8 cm	m²	100,67	685,23	864,35		68.982,09	87.014,11
4.2		CPU 6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 8x19x19cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	314,73	42,08	53,08		13.243,84	16.705,87
4.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m²	25,83	685,23	864,35		17.582,43	22.153,29
4.4		CPU 4	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	307,65	96,54	121,78		29.700,55	37.465,82
4.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	485,94	15,21	19,19		7.391,15	9.325,18
4.6		CPU 5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará confido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50	und	8,00	545,98	688,67		4.367,68	5.509,36
4.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (calceão). af_05/2021	m²	435,12	1,14	1,44		498,05	826,58
4.8		CPU 1	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	8,00	386,77	487,87		3.094,16	3.902,96



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Obra: Pavimentação de Ruas

GPU 1 Serviço: Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20 cm - unid
Base da Composição: Sinapi 73916/2 - Jan/2020

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Código SINAPI	Preço Total
1	Servente com encargos complementares	h	0,40000	15,53	88316 Compos	6,21
SUBTOTAL (MÃO-DE-OBRA)						6,21
2	Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda	unid	4,00000	0,20	11950 Insumos	0,80
3	Placa de aço esmaltada para identificação de rua, 45 cm x 20 cm	unid	1,00000	146,85	13521 Insumos	146,85
4	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm (2"), E = 3mm	m	2,60000	89,58	21013 Insumos	232,91
SUBTOTAL (MATERIAL)						380,56
TOTAL GERAL						386,77

GPU 2 Serviço: Placa de obra em aço galvanizado
Base da Composição: Sinapi 74209/1 - Jan/2020

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Código SINAPI	Preço Total
1	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	1,00000	19,34	88262 Compos	19,34
2	Servente com encargos complementares	h	2,00000	15,53	88316 Compos	31,06
SUBTOTAL (MÃO-DE-OBRA)						50,40
3	Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regioao	m²	1,00000	6,12	4417 Insumos	6,12
4	Pontalete de madeira nao aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regioao	m	4,00000	5,71	4491 Insumos	22,84
5	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 30, e = 0,35 mm (2,80kg/m²)	kg	2,80000	17,58	11061 Insumos	49,22
6	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,11000	25,43	5075 Insumos	2,80
7	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual	m3	0,01000	393,92	94974 Compos	3,94
SUBTOTAL (MATERIAL)						84,92
TOTAL GERAL						135,32

GPU 3 Serviço: Serviços topográficos para pavimentação (medição e nivelamento), inclusiva de serviços de acompanhamento e gravação
Base da Composição: Sinapi 17842 - Jan/2020

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Código SINAPI	Preço Total
1	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	h	0,00250	13,99	88253 Compos	0,03
2	Nivelador com encargos complementares	h	0,00250	17,45	88288 Compos	0,04
3	Desenhista detalhista com encargos complementares	h	0,00200	30,79	88597 Compos	0,06
4	Servente com encargos complementares	h	0,00750	15,53	88316 Compos	0,12
SUBTOTAL (MÃO-DE-OBRA)						0,25
5	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,002886	21,65	6189 Insumos	0,06
6	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas	chp	0,00100	70,09	92145 Compos	0,07
SUBTOTAL (MATERIAL)						0,13
TOTAL GERAL						0,38

Handwritten signature and initials



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS**

**COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Obra: Pavimentação de Ruas**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Código SINAPI	Preço Total
1	Calceiro com encargos complementares	h	0,17000	19,46	88260 Compos	3,31
2	Servente com encargos complementares	h	0,17000	15,53	88316 Compos	2,64
SUBTOTAL (MÃO-DE-OBRA)						5,95
3	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg	0,52000	4,40	34357 Insumos	2,29
4	Argamassa industrializada votomassa, AC-II ou similar	kg	4,00000	0,81	0371 Insumos	3,24
5	Piso táctil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 20x20 cm - para deficiente visual	m²	1,05000	81,01	38135 Insumos	85,06
SUBTOTAL (MATERIAL)						90,59
TOTAL GERAL						96,54

Item 5: Serviço: Sinalização permanente, variação com placa octogonal de aço, padrão dner, diâmetro 0,60m, com poste de madeira 2,60m fixado com base de concreto 40x40x40 - unid
Composição ORSE 4650

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Código SINAPI	Preço Total
1	Servente com encargos complementares	h	0,30000	15,53	88316 Compos	4,66
SUBTOTAL (MÃO-DE-OBRA)						4,66
2	Placa octogonal padrão dner, diâmetro = 0,60m	m²	0,30000	1027,96	34723 Insumos	308,39
3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm (2"), E = 3mm	m	2,60000	89,58	21013 Insumos	232,91
SUBTOTAL (MATERIAL)						541,30
TOTAL GERAL						545,96

Item 6: Serviço: Alvenaria de vedação de bloco cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm, espessura 9cm para produção de paredes e argamassa de assentamento com preparo mecânico. - m²
Composição SINAPI 87503

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Código SINAPI	Preço Total
1	Pedreiro com encargos complementares	h	1,37000	19,57	88309 Compos	26,81
2	Servente com encargos complementares	h	0,68500	15,53	88316 Compos	10,64
SUBTOTAL (MÃO-DE-OBRA)						37,45
3	Bloco cerâmico vazado para alvenaria de vedação, de 9 x 19 x 19 cm (l x a x c)	m²	0,02793	0,73	7271 Insumos	0,02
4	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af 08/2019	m	0,00980	470,25	87292 Compos	4,61
SUBTOTAL (MATERIAL)						4,63
TOTAL GERAL						42,08

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Initials]

RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Item	Ruas	Comprimento	Largura	Meio Fio	Área a Pavimentar	Área de Calçada	Rampas	Placas Sinaliz.	Valor
1.0	Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão	180,88	5,75	353,89	1.102,85	409,71	8,00	1,00	R\$ 160.878,94
2.0	Rua Francisca Garrido de Sousa	75,46	6,00	194,35	452,76	201,41	4,00	2,00	R\$ 69.957,08
3.0	Rua Francisco Batista Silva	121,27	6,00	215,58	727,62	283,19	6,00	-	R\$ 105.461,36
4.0	Rua Bartolomeu Burity	172,15	6,00	348,78	1.032,90	455,16	8,00	1,00	R\$ 156.029,52
5.0	Rua Maria Farias de Assis	64,55	6,03	130,15	390,01	160,91	2,00	1,00	R\$ 58.556,94
6.0	Rua Roberto Wilson Moura	122,29	6,00	241,91	733,74	301,18	3,00	1,00	R\$ 108.853,21
7.0	Rua Cleto Eufásio da Silva	87,30	6,00	167,27	523,80	222,27	4,00	1,00	R\$ 78.682,55
8.0	Rua Firmino da Silva Lacerda	64,24	6,00	128,48	385,44	173,44	4,00	1,00	R\$ 59.752,61
	Totais / Média (largura)	888,14	47,78	1.740,41	5.349,12	2.207,27	39,00	8,00	R\$ 797.972,21

