

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO nº 40004/2023

A Empresa MENDES E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA -ME, inscrita no CNPJ sob o nº 26.781.189/0001-90, com sede na rua Jose Inacio de Araujo nº 114centro Itaporanga -PB por intermédio do seu representante legal o Sr GILCLEAN DE SOUSA MENDES, RG 2.521.352- SSP/PB, CPF 034.546.874-03 e Sr. JOÃO PAULO FERREIRA, RG 2.752.589- SSP/PB, CPF 057.327.884-92 – declara:

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- a) Executaremos a Obra de Contratação de empresa de especializada, para. **PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS**, pelo preço global de R\$ 765.688,91 (SETECENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), conforme Planilha Orçamentária de Preços em anexo.
- b) O prazo máximo de execução dos serviços é de 180 (6 MÊS) dias, a contar do recebimento da ordem de serviço, conforme cronograma de execução físico-financeiro, em anexo. Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta.
- c) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da sua apresentação.
- d) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exijam a FISCALIZAÇÃO.
- e) Na execução das obras observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões da PREFEITURA.

Itaporanga, 13 de Abril 2023.



GILCLEAN DE SOUSA MENDES
SÓCIO- ADMINISTRADOR



JOÃO PAULO FERREIRA
SÓCIO- ADMINISTRADOR





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução de pavimentação em paralelepípedo nas Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão Rua Francisca Garrido de Sousa Rua Francisco Ballista Silva Rua Bartolomeu Burlli Rua Maria Farias de Assis Rua Roberto Wilson Moura Rua Cícero Eufrásio da Silva Rua Firmino da Silva Lacerda na sede da Cidade de Coremas-PB	DATA : 13/04/2023	BDI : 26,14%			
DESCRIÇÃO:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução de pavimentação em paralelepípedo nas Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão Rua Francisca Garrido de Sousa Rua Francisco Ballista Silva Rua Bartolomeu Burlli Rua Maria Farias de Assis Rua Roberto Wilson Moura Rua Cícero Eufrásio da Silva Rua Firmino da Silva Lacerda na sede da Cidade de Coremas-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Coremas-PB	ORSE	2022/06	111,51%	69,89%	08/2022
		SICRO	2022/04	-	-	07/2022
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		PAVIMENTAÇÃO					765.688,91
1.1		RUA : OFICIAL DE JUSTIÇA VICENTE GREGÓRIO ANTÃO					163.931,66
1.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.310,98
1.1.1.1	PRO-46870444	PLACA INDICATIVA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (4,0M X 2,0M)	Composições Próprias	M²	8,00	163,87	1.310,96
1.1.2		SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM					2.757,13
1.1.2.1	COMP-16805780	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	Composições Próprias	M²	1.102,85	2,50	2.757,13
1.1.3		PAVIMENTAÇÃO					118.115,66
1.1.3.1	COMP-72053787	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	M²	1.102,85	0,45	496,28
1.1.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	SINAPI	M	353,89	52,20	18.473,06
1.1.3.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	SINAPI	M2	1.102,85	89,90	99.146,22
1.1.4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					31.747,90
1.1.4.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	SINAPI	M3	18,23	829,77	15.126,71
1.1.4.2	COM-89579220	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (87503)	Composições Próprias	M²	54,52	50,96	2.778,34
1.1.4.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	SINAPI	M3	5,26	829,77	4.364,59
1.1.4.4	CPU 9417	PISO TÁTIL EM RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA ACESSIVEL)		M²	54,67	116,91	6.391,47
1.1.4.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	99,68	18,42	1.836,11
1.1.4.6	COMP-77648514	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA 0,60m, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,10m JÁ SENDO DESCONTADO A ALTURA QUE FICARÁ CONTINDO NA BASE, FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40 X 40 X 50	Composições Próprias	UNID	1,00	661,12	661,12
1.1.4.7	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	68,47	1,37	121,20
1.1.	COMP-85149558	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMERO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20CM	Composições Próprias	UND	1,00	468,36	468,36
1.2		RUA : FRANCISCA GARRIDO DE SOUSA					67.164,11
1.2.1		SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM					1.131,90
1.2.1.1	COMP-16805780	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	Composições Próprias	M²	452,76	2,50	1.131,90
1.2.2		PAVIMENTAÇÃO					48.963,93
1.2.2.1	COMP-72053787	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	M²	452,76	0,45	203,74
1.2.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	SINAPI	M	154,35	52,20	8.067,07
1.2.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	SINAPI	M2	452,76	89,90	40.703,12
1.2.3		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					17.068,28
1.2.3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	SINAPI	M3	8,89	829,77	7.376,66
1.2.3.2	COM-89579220	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (87503)	Composições Próprias	M²	29,01	50,96	1.478,35
1.2.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	SINAPI	M3	2,63	829,77	2.182,30

GILCLEAN DE SOUSA MENDES
SÓCIO- ADMINISTRADOR

JOÃO PAULO FERREIRA
SÓCIO- ADMINISTRADOR



1.2.3.4	CPU 9417	PISO TATIL EM RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA ACESSIVEL)		MP	27,88	116,91	3.259,45
1.2.3.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	49,84	18,42	918,05
1.2.3.6	COMP-77648514	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA 0,60m, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,10m JÁ SENDO DESCONTADO A ALTURA QUE FICARÁ CONTINDO NA BASE, FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40 X 40 X 50	Composições Próprias	UNID	2,00	661,12	1.322,24
1.2.3.7	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	38,59	1,37	52,87
1.2.3.8	COMP-85149558	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMERO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20CM	Composições Próprias	UND	1,00	468,36	468,36
1.3	RUA : FRANCISCO BATISTA SILVA						101.236,24
1.3.1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						1.819,08
1.3.1.1	COMP-16805780	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	Composições Próprias	MP	727,62	2,50	1.819,05
1.3.2	PAVIMENTAÇÃO						77.414,83
1.3.2.1	COMP-72053787	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	MP	727,62	0,45	327,43
1.3.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	215,58	52,20	11.253,28
1.3.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	727,62	89,90	65.413,04
1.3.2.4	INS-37208357	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA. (CORDÃO)	Composições Próprias	M	12,00	35,09	421,08
1.3.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						22.001,38
1.3.3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	SINAPI	M3	12,29	829,77	10.197,37
1.3.3.2	COM-89579220	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (87503).	Composições Próprias	MP	42,33	50,96	2.157,14
1.3.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	SINAPI	M3	3,94	829,77	3.269,29
1.3.3.4	CPU 9417	PISO TATIL EM RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA ACESSIVEL)		MP	38,13	116,91	4.457,78
1.3.3.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	74,76	18,42	1.377,08
1.3.3.6	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	53,90	1,37	73,84
1.3.3.7	COMP-85149558	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMERO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20CM	Composições Próprias	UND	1,00	468,36	468,36
1.4	RUA : BARTOLOMEU BURITI						149.777,63
1.4.1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						2.582,26
1.4.1.1	COMP-16805780	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	Composições Próprias	MP	1.032,90	2,50	2.582,25
1.4.2	PAVIMENTAÇÃO						111.739,38
1.4.2.1	COMP-72053787	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	MP	1.032,90	0,45	464,81
1.4.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	348,78	52,20	18.206,32
1.4.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.032,90	89,90	92.857,71
1.4.2.4	INS-37208357	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA.	Composições Próprias	M	6,00	35,09	210,54
1.4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						35.458,00
1.4.3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	SINAPI	M3	20,81	829,77	17.267,51
1.4.3.2	COM-89579220	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (87503).	Composições Próprias	MP	67,53	50,96	3.441,33
1.4.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	SINAPI	M3	5,26	829,77	4.364,59
1.4.3.4	CPU 9417	PISO TATIL EM RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA ACESSIVEL)		MP	62,42	116,91	7.297,52
1.4.3.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	99,68	18,42	1.836,11
1.4.3.6	COMP-77648514	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA 0,60m, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,10m JÁ SENDO DESCONTADO A ALTURA QUE FICARÁ CONTINDO NA BASE, FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40 X 40 X 50	Composições Próprias	UNID	1,00	661,12	661,12
1.4.3.7	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	87,20	1,37	119,46
1.4.3.8	COMP-85149558	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMERO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20CM	Composições Próprias	UND	1,00	468,36	468,36

GILCLEAN DE SOUSA MENDES
SÓCIO-ADMINISTRADOR

JOÃO PAULO FERREIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR

30



1.6	RUA : MARIA FARIAS DE ASSIS						58.210,67
1.6.1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						975,09
1.6.1.1	COMP-16805780	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	Composições Próprias	MP	390,01	2,50	975,03
1.6.2	PAVIMENTAÇÃO						42.031,23
1.6.2.1	COMP-72053787	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	MP	390,01	0,45	175,50
1.6.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	SINAPI	M	130,18	52,20	6.793,83
1.6.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	SINAPI	M2	390,01	89,90	35.061,90
1.6.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						13.204,41
1.6.3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	SINAPI	M3	7,84	829,77	6.505,40
1.6.3.2	COM-89579220	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (87503)	Composições Próprias	MP	21,62	50,96	1.101,76
1.6.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	SINAPI	M3	1,31	829,77	1.087,00
1.6.3.4	CPU 9417	PISO TATIL EM RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA ACESSIVEL)		MP	24,61	116,91	2.877,16
1.6.3.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	SINAPI	M2	24,92	18,42	459,03
1.6.3.6	COMP-77648514	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA 0,60m, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,10m JÁ SENDO DESCONTADO A ALTURA QUE FICARÁ CONTINDO NA BASE, FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40 X 40 X 50	Composições Próprias	UNID	1,00	661,12	661,12
1.6.3.7	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALIAÇÃO) AF_05/2021	SINAPI	M	32,54	1,37	44,58
1.6.3.8	COMP-85149558	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMERO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20CM	Composições Próprias	UND	1,00	468,36	468,36
1.6	RUA : ROBERTO WILSON MOURA						104.481,51
1.6.1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						1.834,35
1.6.1.1	COMP-16805780	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	Composições Próprias	MP	733,74	2,50	1.834,35
1.6.2	PAVIMENTAÇÃO						79.131,66
1.6.2.1	COMP-72053787	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	MP	733,74	0,45	330,18
1.6.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	SINAPI	M	241,91	52,20	12.627,70
1.6.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	SINAPI	M2	733,74	89,90	65.963,23
1.6.2.4	INS-37208357	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA (CORDÃO)	Composições Próprias	M	6,00	35,09	210,54
1.6.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						23.528,61
1.6.3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	SINAPI	M3	15,19	829,77	12.604,21
1.6.3.2	COM-89579220	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (87603)	Composições Próprias	MP	39,70	50,96	2.023,11
1.6.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	SINAPI	M3	1,97	829,77	1.634,65
1.6.3.4	CPU 9417	PISO TATIL EM RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA ACESSIVEL)		MP	46,87	116,91	5.362,66
1.6.3.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	SINAPI	M2	37,38	18,42	688,54
1.6.3.6	COMP-77648514	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA 0,60m, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,10m JÁ SENDO DESCONTADO A ALTURA QUE FICARÁ CONTINDO NA BASE, FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40 X 40 X 50	Composições Próprias	UNID	1,00	661,12	661,12
1.6.3.7	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALIAÇÃO) AF_05/2021	SINAPI	M	60,48	1,37	82,86
1.6.3.8	COMP-85149558	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMERO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20CM	Composições Próprias	UND	1,00	468,36	468,36
1.7	RUA : CICERO EUFRÁSIO DA SILVA						75.629,78
1.7.1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						1.309,50
1.7.1.1	COMP-16805780	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	Composições Próprias	MP	523,60	2,50	1.309,50
1.7.2	PAVIMENTAÇÃO						88.287,38


GILCLEAN DE SOUSA MENDES
SÓCIO- ADMINISTRADOR


JOÃO PAULO FERREIRA
SÓCIO- ADMINISTRADOR

50



1.7.2.1	COMP-72053787	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	MP	523,80	0,45	235,71
1.7.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	167,27	52,20	8.731,49
1.7.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1.3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	SINAPI	M2	523,80	89,90	47.089,62
1.7.2.4	INS-37208357	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA (CORDÃO)	Composições Próprias	M	6,00	35,09	210,54
1.7.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						17.952,92
1.7.3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	SINAPI	M3	10,10	829,77	8.360,68
1.7.3.2	COM-89579220	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (87503)	Composições Próprias	MP	33,12	50,96	1.687,60
1.7.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	SINAPI	M3	2,63	829,77	2.182,30
1.7.3.4	CPU 9417	PISO TÁTIL EM RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA ACESSIVEL)		MP	30,77	116,91	3.597,32
1.7.3.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_09/2021	SINAPI	M2	49,84	18,42	918,05
1.7.3.6	COMP-77648514	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA 0,60m, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,10m JÁ SENDO DESCONTADO A ALTURA QUE FICARÁ CONTINDO NA BASE, FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40 X 40 X 50	Composições Próprias	UNID	1,00	661,12	661,12
1.7.3.7	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) AF_05/2021	SINAPI	M	41,82	1,37	57,29
1.7.3.8	COMP-85149558	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMERO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20CM	Composições Próprias	UND	1,00	468,36	468,36
1.8	RUA : FIRMINO DA SILVA LACERDA						57.358,42
1.8.1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						963,60
1.8.1.1	COMP-16805780	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	Composições Próprias	MP	385,44	2,50	963,60
1.8.2	PAVIMENTAÇÃO						41.952,28
1.8.2.1	COMP-72053787	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	MP	385,44	0,45	173,45
1.8.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	128,48	52,20	6.706,66
1.8.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1.3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	SINAPI	M2	385,44	89,90	34.651,06
1.8.2.4	INS-37208357	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA (CORDÃO)	Composições Próprias	M	12,00	35,09	421,08
1.8.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						14.442,67
1.8.3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	SINAPI	M3	7,32	829,77	6.073,92
1.8.3.2	COM-89579220	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (87503)	Composições Próprias	MP	26,90	50,96	1.370,82
1.8.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	SINAPI	M3	2,63	829,77	2.182,30
1.8.3.4	CPU 9417	PISO TÁTIL EM RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA ACESSIVEL)		MP	23,30	116,91	2.724,00
1.8.3.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_09/2021	SINAPI	M2	49,84	18,42	918,05
1.8.3.6	COMP-77648514	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA 0,60m, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,10m JÁ SENDO DESCONTADO A ALTURA QUE FICARÁ CONTINDO NA BASE, FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40 X 40 X 50	Composições Próprias	UNID	1,00	661,12	661,12
1.8.3.7	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) AF_05/2021	SINAPI	M	32,12	1,37	44,00
1.8.3.8	COMP-85149558	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMERO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20CM	Composições Próprias	UND	1,00	468,36	468,36
VALOR BDI TOTAL:						158.671,19	
VALOR ORÇAMENTO:						507.017,72	
VALOR TOTAL:						765.688,91	


GILCLEAN DE SOUSA MENDES
 SÓCIO- ADMINISTRADOR


JOÃO PAULO FERREIRA
 SÓCIO- ADMINISTRADOR

05



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução de pavimentação em paralelepípedo nas Ruas Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão Rua Francisco Garoto de Sousa Rua Francisco Batista Silva Rua Barionneu Burlli Rua Maria Farias de Assis Rua Roberto Wilson Moura Rua Cleo Eufrazio da Silva Rua Firmino da Silva Lacerda na sede da Cidade de Cremas-PB	
DESCRIÇÃO:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução de pavimentação em paralelepípedo nas Ruas Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão Rua Francisco Garoto de Sousa Rua Francisco Batista Silva Rua Barionneu Burlli Rua Maria Farias de Assis Rua Roberto Wilson Moura Rua Cleo Eufrazio da Silva Rua Firmino da Silva Lacerda na sede da Cidade de Cremas-PB	
LOCAL:	Cremas-PB	
DATA:	13/04/2023	
BDI:	26,14%	
FORTE	VERBALO	MORA
ONRE	2022/06	111,81%
SICRO	2022/04	68,89%
SINAPI	2022/01 COM DESONERACAO	89,70%
COMPESADO	PROCPPIA	0,00%
		48,17%
		0,00%
		08/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS						Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	PAVIMENTAÇÃO	765.688,91	18,73%	21,37%	18,15%	11,28%	13,39%	15,08%	100,00%
			151.070,42	163.627,72	146.629,43	86.369,71	102.525,75	115.465,88	765.688,91
		765.688,91	151.070,42	163.627,72	146.629,43	86.369,71	102.525,75	115.465,88	765.688,91
			151.070,42	314.698,14	461.327,57	547.697,28	650.223,03	765.688,91	765.688,91

GILCLEAN DE SOUSA MENDES
SÓCIO- ADMINISTRADOR

JOÃO PAULO FERREIRA
SÓCIO- ADMINISTRADOR



COMPOSIÇÃO DO BDI						
OBRA:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução de pavimentação em paralelepípedo nas Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão Rua Francisca Garrido de Sousa Rua Francisco Batista Silva Rua Bartolomeu Buriti Rua Maria Farias de Assis Rua Roberto Wilson Moura Rua Cícero Eufrásio da Silva Rua Firmino da Silva Lacerda na sede da Cidade de Coremas-PB	DATA : 13/04/2023		BDI : 26,14%		
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução de pavimentação em paralelepípedo nas Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão Rua Francisca Garrido de Sousa Rua Francisco Batista Silva Rua Bartolomeu Buriti Rua Maria Farias de Assis Rua Roberto Wilson Moura Rua Cícero Eufrásio da Silva Rua Firmino da Silva Lacerda na sede da Cidade de Coremas-PB	ORSE	2022/06	111,51%	69,89%	09/2022
		SICRO	2022/04	-	-	07/2022
LOCAL:	Coremas-PB	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

Despesas Indiretas		
DF	Despesas financeiras	1,02
	Administração central	3,80
	Riscos	0,50
TOTAL		5,32


T	Impostos	
	IMPOSTOS = PIS, COFINS, ISSQN E CPRB	10,65
TOTAL		10,65

BDI = 26,14%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)-1$$



GILCLEAN DE SOUSA MENDES
SÓCIO- ADMINISTRADOR



JOÃO PAULO FERREIRA
SÓCIO- ADMINISTRADOR





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução de pavimentação em paralelepípedo nas Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão Rua Francisca Garrido de Sousa Rua Francisco Batista Silva Rua Bartolomeu Burity Rua Maria Farias de Assis Rua Roberto Wilson Moura Rua Cícero Eufrásio da Silva Rua Firmino da Silva Lacerda na sede da Cidade de Coremas-PB	DATA : 13/04/2023		BDI : 26,14%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução de pavimentação em paralelepípedo nas Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão Rua Francisca Garrido de Sousa Rua Francisco Batista Silva Rua Bartolomeu Burity Rua Maria Farias de Assis Rua Roberto Wilson Moura Rua Cícero Eufrásio da Silva Rua Firmino da Silva Lacerda na sede da Cidade de Coremas-PB	ORSE	2022/06	111,51%	69,89%	08/2022
		SICRO	2022/04	-	-	07/2022
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	08/2022
LOCAL:	Coremas-PB	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Feriados	4,30	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,78	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,98	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	13,70	10,59
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	50,54	20,30

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,45	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,50	0,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,08	3,16
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
	TOTAL	9,50	7,37

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,49	3,41
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,29
	TOTAL	8,86	3,70

Horista = 85,70%
Mensalista = 48,17%

A + B + C + D

GILCLEAN DE SOUSA MENDES
SÓCIO- ADMINISTRADOR

JOÃO PAULO FERREIRA
SÓCIO- ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução de pavimentação em paralelepípedo nas Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão Rua Francisca Garrido de Sousa Rua Francisco Batista Silva Rua Bartolomeu Burtli Rua Maria Farias de Assis Rua Roberto Wilson Moura Rua Cicero Eufrásio da Silva Rua Firmino da Silva Lacerda na sede da Cidade de Coremas-PB			DATA : 13/04/2023	
DESCRIÇÃO:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução de pavimentação em paralelepípedo nas Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão Rua Francisca Garrido de Sousa Rua Francisco Batista Silva Rua Bartolomeu Burtli Rua Maria Farias de Assis Rua Roberto Wilson Moura Rua Cicero Eufrásio da Silva Rua Firmino da Silva Lacerda na sede da Cidade de Coremas-PB			BDI : 26,14%	
LOCAL:	Coremas-PB			FONTE	VERSÃO
				ORSE	2022/06
				SICRO	2022/04
				SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO
				Composição	PROPRIA
					HORA
					MES
					REF.
					08/2022
					07/2022
					08/2022
					85,70%
					48,17%
					0,00%
					0,00%

PRO-46870444 - PLACA INDICATIVA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (4,0M X 2,0M) (M²)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-88700317	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Composições	M2	0,42710602	192,00	82,00
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,70842408	13,07	22,33
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,04698166	24,41	1,15
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,42710602	5,48	2,34
TOTAL Material:						107,82
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41054798	19,34	7,94
16	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82134968	15,53	12,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,70
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00413007	335,97	1,39
TOTAL Serviço:						1,39
VALOR:						129,91

COMP-16805780 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA (M²)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00103632	50,24	0,05
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00155453	322,58	0,50
5690	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00129542	4,51	0,01
5689	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00129542	7,26	0,01
34	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00080317	70,61	0,06
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00178768	235,04	0,42
7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00259094	221,64	0,57
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00129542	33,95	0,04
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00129542	129,14	0,17
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,83
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00971986	15,53	0,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,15
VALOR:						1,98

COMP-72053787 - SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M²)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00092474	68,03	0,06
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,06

GILCLEAN DE SOUSA MENDES
SÓCIO- ADMINISTRADOR

JOÃO PAULO FERREIRA
SÓCIO- ADMINISTRADOR



Material	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,00288600	20,78	0,06
TOTAL Material:					0,06	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00231184	13,99	0,03
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00184947	30,79	0,06
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00231184	17,45	0,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00693553	15,53	0,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,24	
VALOR:					0,36	

94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

Material	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	105,60	0,73
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	26,16	26,29
TOTAL Material:					27,02	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37943873	19,57	7,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37943873	15,53	5,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					13,31	

Serviço	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00192608	550,34	1,05
TOTAL Serviço:					1,05	
VALOR:					41,38	

101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,12808930	52,59	6,73
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00303793	156,76	0,47
TOTAL Equipamento Custo Horário:					7,20	

Material	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	106,97	12,19
00004385	PARALELEPIEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	868,68	28,66
TOTAL Material:					40,85	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39353631	19,46	7,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39340627	15,53	6,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					13,75	

Serviço	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01999160	473,94	9,47
TOTAL Serviço:					9,47	
VALOR:					71,27	

94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

Material	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	4,57	9,14
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	7,11	17,77
TOTAL Material:					26,91	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,22888055	19,34	43,10
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,95916229	19,57	38,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,18804285	15,53	65,04

GILCLEAN DE SOUSA MENDES
SÓCIO- ADMINISTRADOR

JOÃO PAULO FERREIRA
SÓCIO- ADMINISTRADOR

			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		146,48	
Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,19841849	404,23	484,43
TOTAL Serviço:					484,43	
VALOR:					657,82	

COM-89579220 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (87603)... (M²)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-44118140	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Composições	MIL	0,01915408	624,00	11,95
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00342894	38,72	0,13
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,28803129	2,18	0,63
TOTAL Material:					12,71	

Mão de Obra com Encargos Complementares			FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90527718	19,57	17,72	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45262827	15,53	7,03	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						24,75	

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00647557	453,90	2,94
TOTAL Serviço:					2,94	
VALOR:					40,40	

CPU 9417 - PISO TATIL EM RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA ACESSIVEL) (M²)

Não Oficial	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
CPU 9417	PISO TATIL EM RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE (ROTA ACESSIVEL)		M²	1,00000000	96,54	96,54
TOTAL Não Oficial:					96,54	
VALOR:					96,54	

102491 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	7,04	0,07
00006085	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	7,71	1,23
00007348	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	14,42	6,15
TOTAL Material:					7,45	

Mão de Obra com Encargos Complementares			FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26362648	20,65	5,44	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11044631	15,53	1,71	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,15	
VALOR:						14,60	

COMP-77648614 - SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA 0,60m, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,10m JÁ SENDO DESCONTADO A ALTURA QUE FICARÁ CONTINDO NA BASE, FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40 X 40 X 60 (UNID)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	0,30000000	986,84	296,05
00021013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	2,60000000	86,00	223,60
TOTAL Material:					519,65	

Mão de Obra com Encargos Complementares			FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28765686	15,53	4,47	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,47	
VALOR:						524,12	

102498 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021 (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10600000	1,28	0,13
TOTAL Material:					0,13	

GILCLEAN DE SOUSA MENDES
SÓCIO- ADMINISTRADOR

JOÃO PAULO FERREIRA
SÓCIO- ADMINISTRADOR



Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03569026	20,65	0,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01543382	15,53	0,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,96
					VALOR:	1,09

COMP-85149558 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMERO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20CM (UND)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,19	0,76
00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	140,98	140,98
					TOTAL Material:	141,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	14,78172569	15,53	229,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	229,56
					VALOR:	371,30

INS-37208357 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA.. (CORDÃO) (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS 37208357	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA..	Composições	M	1,00000000	27,75	27,75
					TOTAL Material:	27,75
					VALOR:	27,82

GILCLEAN DE SOUSA MENDES
SÓCIO- ADMINISTRADOR

JOÃO PAULO FERREIRA
SÓCIO- ADMINISTRADOR