



À
Prefeitura Municipal de Coremas
Comissão Permanente de Licitação
Rua Maria Alves Barbosa, s/n - Centro, Coremas/PB

Modalidade: Tomada de Preço nº 013/2022

Tipo: Menor valor global

Processos: nº 303/2022

Data e Hora do Certame: 25/10/2022 - 10:00hrs

Objeto: Execução da pavimentação em paralelepípedo das seguintes Ruas: Francisco Guedes da Silva (Estaca 0,00 a Estaca 6,00 + 11,60), Francisco Guedes da Silva (Estaca 6,00 + 11,60 a Estaca 11,00 + 11,60), Rua Virgulino da Silva e Rua Severino Araújo de Lacerda na sede do Município de Coremas-PB.

PROPOSTA DE PREÇO

A Proposta que faz A Empresa Jhonatan Andrade da Silva EIRELI, com sede na Rua Raimundo Bernardo da Silva, 92, Linha de Ferro, Coremas/PB inscrita no CNPJ nº 34.955.075/0001-48, por intermédio de seu Representante Legal e pelo Responsável Técnico, infra-assinado, e para os fins do Tomada de Preço nº 013/2022, do tipo Menor valor global, apresenta Proposta de Preço para o fornecimento licitado.

Pelo presente propõe executar o objeto desta licitação, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, pelo **VALOR GLOBAL é de R\$ 409.078,03 (quatrocentos e nove mil e setenta e oito reais e três centavos)**

- ✓ **Validade desta proposta:** 60 (sessenta) dias, a contar da abertura do certame;
- ✓ **Prazo de e/ou Prestação dos Serviços:** O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades do ORC, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão da Ordem de Serviço: Início dos serviços: Em até 7 (Sete) dias, contado a partir da emissão da ordem de serviços. Conclusão dos Serviços: Em até 04 (quatro) meses, contado a partir da emissão da ordem de serviços. O prazo de vigência para pagamento será de acordo com o cronograma físico-financeiro e os boletins de medições apresentados, e a vigência do presente contrato será de 01 (um) contado a partir de sua assinatura;
- ✓ **Condições de Pagamento:** O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: O pagamento será efetuado pela Prefeitura, através de medições com base no cumprimento das etapas previstas no cronograma físico-financeiro apresentado pela contratada, acompanhadas da Nota Fiscal emitidas em nome do Município de Coremas devidamente atestadas pela Fiscalização do Município.;
- ✓ **Dados Bancários:** 001 - Banco do Brasil S/A; Agência: 2001-X Coremas/PB; Conta Corrente: 15.367-0 Titular: Jhonatan Andrade da Silva EIRELI;

DECLARAÇÕES

- ✓ Declaramos que somos optante pelo Simples Nacional sob a alíquota máxima de 18% do ICMS e a alíquota de 5% do ISS;
- ✓ Declaro estar de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos e que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, descarrego, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação;

Jhonatan Andrade da Silva EIRELI

JA Engenharia e Gerenciamento de Projetos

CNPJ: 34.955.075/0001-48 Inscrição Estadual: 16.350.330-3

Página 1 de 20



- ✓ Declaramos atender as demais exigências pertinentes a proposta de preços exigidas no Termo de Referência e/ou especificações do objeto;
- ✓ Declaramos, para todos os fins, que o fornecimento do objeto se dará de acordo com as especificações definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido no Edital e seus Anexos;
- ✓ Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Pregão e seus anexos, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta;
- ✓ Declaramos que nos preços cotados, estão incluídas todas as despesas necessárias à entrega do objeto, como também todos os custos necessários para a prestação de serviço objeto da presente licitação, bem como todos os materiais, equipamentos, impostos, encargos (trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, etc.), taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal transporte cargas e descargas até o destino, treinamento, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado constante da proposta.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINTURA DA ATA DE REGISTRO E CONTRATO

Nome: Jhonatan Andrade da Silva

Endereço: Rua Raimundo Bernardo da Silva, 92 - Linha de Ferro, Coremas/PB

CPF: 095.046.974-56

RG/Órgão Eexpedidos: 49.409.709-7 SSP/SP

Cargo/Função: Administrador

Naturalidade: Coremas/PB

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Casado

Coremas/PB, 24 de Outubro de 2022

JHONATAN
ANDRADE DA
SILVA:09504697429

Assinado de forma digital por
JHONATAN ANDRADE DA
SILVA:09504697429
Dados: 2022.10.24 17:08:13
-03'00'

JOSYVERTON GOMES
FERREIRA:101391204
75

Assinado de forma digital por
JOSYVERTON GOMES
FERREIRA:10139120475
Dados: 2022.10.24 18:49:38
-03'00'

JA Engenharia e Gerenciamentos de Projetos

CNPJ 34.955.075/0001-48

Jhonatan Andrade da Silva

Administrador

RG 49.409.709-7 SSP/SP

CPF 095.046.974-56

Josyvertton Gomes Ferreira

Engenheiro Civil – Responsável Técnico

CREA n.º 1616783494

R.G. n.º 3.778.885 SSDS/PB

C.P.F. n.º 101.391.204-75

Jhonatan Andrade da Silva EIRELI

JA Engenharia e Gerenciamento de Projetos

CNPJ: 34.955.075/0001-48 Inscrição Estadual: 16.350.330-3

Página 2 de 20

RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA : 25/10/2022		BDI : 26.14%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
ORSE	2021/12	111,51%	69,89%	02/2022	
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	02/2022	
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
OBRA:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na execução da pavimentação em paralelepípedo das seguintes Ruas: Francisco Guedes da Silva (Estrada 0,00 a Estrada 6,00 + 11,60), Francisco Guedes da Silva (Estrada 6,00 + 11,60 a Estrada 11,00 + 11,60), Rua Virgúlio da Silva e Rua Severino Araújo de Lacerda na sede do Município de Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custo. Fonte de Recursos: Contrato de repasse 1079758-72/2021-CAIXA e Próprio (Diversos) do Município DE COREMAS-PB				
DESCRIÇÃO:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na execução da pavimentação em paralelepípedo das seguintes Ruas: Francisco Guedes da Silva (Estrada 0,00 a Estrada 6,00 + 11,60), Francisco Guedes da Silva (Estrada 6,00 + 11,60 a Estrada 11,00 + 11,60), Rua Virgúlio da Silva e Rua Severino Araújo de Lacerda na sede do Município de Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custo. Fonte de Recursos: Contrato de repasse 1079758-72/2021-CAIXA e Próprio (Diversos) do Município DE COREMAS-PB				
LOCAL:	COREMAS-PB				
1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS				100,00
		VALOR BDI TOTAL:			84.764,20
		VALOR ORÇAMENTO:			324.313,83
		VALOR TOTAL:			409.078,03



JHONATAN ANDRADE DA SILVA:09504697429
Assinado de forma digital por JHONATAN ANDRADE DA SILVA:09504697429
Dados: 2022.10.24 17:08:28 -03'00'

Jhonatan Andrade da Silva
Sócio Administrador
RG: 494097097 SSP/SP
C.P.F. n° 095.046.974-29

JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
Assinado de forma digital por JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
Dados: 2022.10.24 18:49:20 -03'00'

Josyverton Gomes Ferreira
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB n.º 1616783494
C.P.F. n.º 101.391.204-75



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS SEGUINTE RUA: FRANCISCO GUEDES DA SILVA (ESTACA 0,00 A ESTACA 6,00 + 11,60), FRANCISCO GUEDES DA SILVA (ESTACA 6,00 + 11,60 A ESTACA 11,00 + 11,60), RUA VIRGÍLIO DA SILVA E RUA SEVERINO ARAÚJO DE LACERDA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO. FONTE DE RECURSOS: CONTRATO DE REPASSE 1079758-72/2021-CAIXA E PRÓPRIO (DIVERSOS) DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB	DATA : 25/10/2022	BDI : 26,14%
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS SEGUINTE RUA: FRANCISCO GUEDES DA SILVA (ESTACA 0,00 A ESTACA 6,00 + 11,60), FRANCISCO GUEDES DA SILVA (ESTACA 6,00 + 11,60 A ESTACA 11,00 + 11,60), RUA VIRGÍLIO DA SILVA E RUA SEVERINO ARAÚJO DE LACERDA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO. FONTE DE RECURSOS: CONTRATO DE REPASSE 1079758-72/2021-CAIXA E PRÓPRIO (DIVERSOS) DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB	
LOCAL:	COREMAS-PB		
		FONTE	MES
		ORSE	11,51%
		SINAPI	69,89%
		Composição	85,70%
		PROPRIA	48,17%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS					409.075,03
1.1		RUA FRANCISCO GUEDES DA SILVA - ESTACA 0,00 A ESTACA 6,00 + 11,60					105.480,91
1.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.085,12
1.1.1.1	COMP-49910099	PLACA INDICATIVA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Composições Próprias	M²	8,00	135,64	1.085,12
1.1.2		SERVIÇOS TERRAPLANAGEM					1.284,12
1.1.2.1	COMP-16805780	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	Composições Próprias	M²	910,72	1,41	1.284,12
1.1.3		PAVIMENTAÇÃO					78.977,84

JHONATAN ANDRADE DA SILVA:09504697429
 Assinado de forma digital por
 JHONATAN ANDRADE DA SILVA:09504697429
 Dados: 2022.10.24 17:08:28 -03'00'

JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
 Assinado de forma digital por
 JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
 Dados: 2022.10.24 18:49:20 -03'00'

Jhonatan Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 494097097 SSP/SP
 C.P.F. n.º 095.046.974-29

Josyvertton Gomes Ferreira
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA/PB n.º 1616783494
 C.P.F. n.º 101.391.204-75

1.1.3.1	COMP-72053787	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	M²	910,72	0,47	428,04
1.1.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	309,78	44,80	13.878,14
1.1.3.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	910,72	70,51	64.214,87
1.1.3.4	0491002/DER-PB)	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA	Composições Próprias	M	17,00	26,87	456,79
1.1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
1.1.4.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	18,93	641,72	12.147,76
1.1.4.2	COM-06539654	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (COMP 87503)	Composições Próprias	M²	43,40	65,44	2.840,10
1.1.4.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	2,63	641,72	1.687,72
1.1.4.4	COM-43684888	PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, PIDEFICIENTE VISUAIS, DIMENSÕES 20X20CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II (ORSE 09417)	Composições Próprias	M²	55,62	88,45	4.919,59
1.1.4.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	49,84	15,88	791,46
1.1.4.6	COMP-77548514	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNBR, LARGURA 0,60m, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,10m JÁ SENDO DESCONTADO A ALTURA QUE FICARÁ CONTINHO NA BASE, FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40 X 40 X 50	Composições Próprias	UNID	2,00	375,28	750,56
1.1.4.7	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	77,45	1,29	99,91
1.1.4.8	COMP-66796881	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMERO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM	Composições Próprias	UNID	3,00	298,91	896,73
1.2	RUA FRANCISCO GUEDES DA SILVA - ESTACA 6,00 + 11,60 A ESTACA 11,00 + 11,60						
1.2.1	SERVIÇOS TERRAPLANAGEM						
							64.528,05
							846,00

JHONATAN ANDRADE DA SILVA:09504697429
Assinado de forma digital por JHONATAN ANDRADE DA SILVA:09504697429
RG: 494097097 SSP/SP
Dados: 2022.10.24 17:08:28 -03'00'

Jhonatan Andrade da Silva
Sócio Administrador
RG: 494097097 SSP/SP
C.P.F. n.º 095.046.974-29

JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
Assinado de forma digital por JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
Dados: 2022.10.24 18:49:20 -03'00'

Josyvertton Gomes Ferreira
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB n.º 1616783494
C.P.F. n.º 101.391.204-75

1.2.1.1	COMP-16805780	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	Composições Próprias	M²	600,00	1,41	846,00
1.2.2	PAVIMENTAÇÃO						51.710,12
1.2.2.1	COMP-72053787	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	M²	600,00	0,47	282,00
1.2.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	200,02	44,80	8.960,90
1.2.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	600,00	70,51	42.306,00
1.2.2.4	0491002(0ER-PB)	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA	Composições Próprias	M	6,00	26,87	161,22
1.2.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						11.971,93
1.2.3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	10,31	641,72	6.616,13
1.2.3.2	COM-06633664	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (COMP 87603)	Composições Próprias	M²	26,70	65,44	1.747,25
1.2.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,31	641,72	840,65
1.2.3.4	COM-43684888	PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, PIDEFICIENTE VISUAIS, DIMENSÕES 20X20CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACH (GRSE 09417)	Composições Próprias	M²	26,09	88,45	2.307,66
1.2.3.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	24,92	15,88	395,73
1.2.3.6	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	50,01	1,29	64,51
		RUA VIRGULINO DA SILVA					199.607,24
1.3.1	SERVIÇOS TERRAPLANAGEM						2.974,83
1.3.1.1	COMP-16805780	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	Composições Próprias	M²	2.109,81	1,41	2.974,83


JHONATAN ANDRADE DA SILVA:09504697429
 Assinado de forma digital por
 JHONATAN ANDRADE DA SILVA:09504697429
 Dados: 2022.10.24 17:08:28 -03'00'

JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
 Assinado de forma digital por
 JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
 Dados: 2022.10.24 18:49:20 -03'00'

Jhonatan Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 494097097 SSP/SP
 C.P.F. n° 095.046.974-29

Josyvertton Gomes Ferreira
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA/PB n.º 1616783494
 C.P.F. n.º 101.391.204-75

PAVIMENTAÇÃO							167.388,04
1.3.2	COMP-72053787	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	2.109,81	0,47	991,61	
1.3.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF_06/2016	M	361,78	44,80	16.207,74	
1.3.2.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	2.109,81	70,51	148.762,70	
1.3.2.3	0491002(DER-PB)	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	53,07	26,87	1.425,99	
1.3.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					29.244,37	
1.3.3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	21,70	641,72	13.925,32	
1.3.3.2	COM-06539654	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (COMP 87503)	M²	69,05	65,44	4.518,63	
1.3.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	5,26	641,72	3.375,45	
1.3.3.4	COM-43684888	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTE VISUAIS, DIMENSÕES 20X20CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II (ORSE 09417)	M²	64,73	88,45	5.725,37	
1.3.3.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	M2	99,68	15,88	1.582,92	
1.3.3.6	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAVAÇÃO), AF_05/2021	M	90,45	1,29	116,68	
1.4	RUA SEVERINO ARAUJO DE LACERDA					39.461,83	
1.4.1	SERVIÇOS TERRAPLANAGEM					483,91	
1.4.1.1	COMP-16805780	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	343,20	1,41	483,91	
1.4.2	PAVIMENTAÇÃO					29.560,74	
1.4.2.1	COMP-72053787	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	343,20	0,47	161,30	



JHONATAN ANDRADE DA SILVA:09504697429
 Assinado de forma digital por JHONATAN ANDRADE DA SILVA:09504697429
 Dados: 2022.10.24 17:08:28 -03'00'

JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
 Assinado de forma digital por JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
 Dados: 2022.10.24 18:49:20 -03'00'

Jhonatan Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 494097097 SSP/SP
 C.P.F. n.º 095.046.974-29

Josyvertton Gomes Ferreira
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA/PB n.º 1616783494
 C.P.F. n.º 101.391.204-75

1.4.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	112,35	44,80	5.033,28
1.4.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	343,20	70,51	24.199,03
1.4.2.4	049102(DER-PB)	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA	Composições Próprias	M	6,22	26,87	167,13
1.4.3		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					9.417,18
1.4.3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	6,75	641,72	4.331,61
1.4.3.2	COM-06539654	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (COMP 87503)	Composições Próprias	M²	20,58	65,44	1.346,76
1.4.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,31	641,72	840,65
1.4.3.4	COM-43684888	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, PIDEFICIENTE VISUAIS, DIMENSÕES 20X20CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACH (ORSE 09417)	Composições Próprias	M²	20,26	88,45	1.792,00
1.4.3.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	24,92	15,88	395,73
1.4.3.6	COMP-77648514	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA 0,60m, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,10m JÁ SENDO DESCONTADO A ALTURA QUE FICARÁ CONTINDO NA BASE, FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40 X 40 X 50	Composições Próprias	UNID	1,00	375,28	375,28
1.4.3.7	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALIÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	28,09	1,29	36,24
1.4.3.8	COMP-66796881	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMERO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM	Composições Próprias	UNID	1,00	298,91	298,91
VALOR BDI TOTAL:							84.764,20
VALOR ORÇAMENTO:							324.313,83
VALOR TOTAL:							409.078,03



JHONATAN ANDRADE DA SILVA:09504697429
 Assinado de forma digital por
 JHONATAN ANDRADE DA SILVA:09504697429
 Dados: 2022.10.24 17:08:28 -03'00'

Jhonatan Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 494097097 SSP/SP
 C.P.F. n.º 095.046.974-29

JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
 Assinado de forma digital por
 JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
 Dados: 2022.10.24 18:49:20 -03'00'


Josyverson Gomes Ferreira
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA/PB n.º 1616783494
 C.P.F. n.º 101.391.204-75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:		DATA : 25/10/2022		BDI : 26,14%	
DESCRÇÃO:		VERSÃO	HORA	MES	REF.
<p>Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução da pavimentação em paralelepípedo das seguintes Ruas: Francisco Guedes da Silva (Estaca 0,00 a Estaca 6,00 + 11,60), Francisco Guedes da Silva (Estaca 6,00 + 11,60 a Estaca 11,00 + 11,60), Rua Virgolino da Silva e Rua Severino Araújo de Lacerda na sede do Município de Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custo. Fonte de Recursos: Contrato de repasse 1079758-72/2021-CAIXA e Próprio (Diversos) do Município DE COREMAS-PB</p>		2021/12	111,51%	69,69%	02/2022
<p>Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução da pavimentação em paralelepípedo das seguintes Ruas: Francisco Guedes da Silva (Estaca 0,00 a Estaca 6,00 + 11,60), Francisco Guedes da Silva (Estaca 6,00 + 11,60 a Estaca 11,00 + 11,60), Rua Virgolino da Silva e Rua Severino Araújo de Lacerda na sede do Município de Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custo. Fonte de Recursos: Contrato de repasse 1079758-72/2021-CAIXA e Próprio (Diversos) do Município DE COREMAS-PB</p>		2022/01 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	95,70%	48,17%	02/2022
LOCAL:		Composição 0,00%			

COMP-49910099 - PLACA INDICATIVA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M²)		FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-745632	PLACA INDICATIVA DE OBRA	Composições		M²	0,48114010	223,49	107,53
TOTAL Geral:							107,53
VALOR:							107,53

COMP-16805780 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (M²)		FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Sendo:							



JHONATAN ANDRADE DA SILVA:09504697429

Assinado de forma digital por
 JHONATAN ANDRADE DA SILVA:09504697429
 Dados: 2022.10.24 17:08:28 -03'00'

Jhonatan Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 494097097 SSP/SP
 C.P.F. nº 095.046.974-29

JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
 Assinado de forma digital por
 JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
 Dados: 2022.10.24 18:49:20 -03'00'

Josyvertton Gomes Ferreira
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA/PB n.º 1616783494
 C.P.F. n.º 101.391.204-75

5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00072767	47,07	0,03
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00109154	220,81	0,24
5690	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24? X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00090960	4,59	0,00
5689	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00090960	7,39	0,01
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00056396	66,32	0,04
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00125325	184,74	0,23
7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00181928	185,07	0,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00727711	14,60	0,11
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00090960	32,53	0,03
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00090960	93,75	0,09
TOTAL Serviço:					1,12	
VALOR:					1,12	

COMP-72053787 - SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M²)

Material

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--	-------	------	-------------	----------------	-------

JHONATAN ANDRADE DA SILVA:09504697429
 Assinado de forma digital por
 JHONATAN ANDRADE DA SILVA:09504697429
 Dados: 2022.10.24 17:08:28 -03'00'

JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
 Assinado de forma digital por
 JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
 Dados: 2022.10.24 18:49:20 -03'00'

Jhonatan Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 494097097 SSP/SP
 C.P.F. n.º 095.046.974-29

Josyverson Gomes Ferreira
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA/PB n.º 1616783494
 C.P.F. n.º 101.391.204-75

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Serviço	UNID	SINAPI	M	0,00288600	17,82	0,05
				TOTAL Material:		0,05
88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	12,85	0,03
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 103/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00100000	60,07	0,06
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	37,91	0,08
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	15,78	0,04
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	14,60	0,11
				TOTAL Serviço:		0,32
				VALOR:		0,37

94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

Material	UNID	SINAPI	M3	0,00700000	69,11	0,48
				TOTAL		0,48
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	69,11	0,48
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	21,25	21,35
				TOTAL Material:		21,83
Serviço	UNID	SINAPI	M3	0,00200000	397,07	0,79
				TOTAL		0,79
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	397,07	0,79
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	18,16	7,15
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	14,60	5,75
				TOTAL Serviço:		13,69

JHONATAN ANDRADE DA SILVA:09504697429
 Assinado de forma digital por
 JHONATAN ANDRADE DA
 SILVA:09504697429
 Dados: 2022.10.24 17:08:28 -03'00'

JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
 Assinado de forma digital por
 JOSYVERTON GOMES
 FERREIRA:10139120475
 Dados: 2022.10.24 18:49:20 -03'00'

Jhonatan Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 494097097 SSP/SP
 C.P.F. n.º 095.046.974-29

Josyvertton Gomes Ferreira
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA/PB n.º 1616783494
 C.P.F. n.º 101.391.204-75

VALOR: 35,52

101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)						
Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367		M3	0,11400000	70,01	7,98	
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)						
00004385		MIL	0,03300000	623,58	20,57	
PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)						
					TOTAL Materiais:	28,55
Serviço						
Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88628		M3	0,02040000	326,79	6,66	
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019						
88260		H	0,40210000	18,05	7,25	
CALÇEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
5685		CHI	0,13090000	54,72	7,16	
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8.1 T, IMPACTO DINÂMICO 16.15 / 9.5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014						
5684		CHP	0,00310000	133,79	0,41	
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8.1 T, IMPACTO DINÂMICO 16.15 / 9.5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014						
88316		H	0,40210000	14,60	5,87	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
					TOTAL Serviços:	27,35
					VALOR:	55,90

0491002(DER-PB) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA (M)						
Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-47971		M	1,5909910	13,32	21,30	
MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA						
					TOTAL	21,30

JHONATAN ANDRADE DA SILVA
 Assinado de forma digital por
 JHONATAN ANDRADE DA SILVA:09504697429
 Dados: 2022.10.24 17:08:28 -03'00'

Jhonatan Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 494097097 SSP/SP
 C.P.F. n.º 095.046.974-29

JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
 Assinado de forma digital por
 JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
 Dados: 2022.10.24 18:49:20 -03'00'

Josyverton Gomes Ferreira
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA/PB n.º 1616783494
 C.P.F. n.º 101.391.204-75

TOTAL Geral:	21,30
VALOR:	21,30

94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)						
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	SINAPI	2,00000000	3,52	7,04	
00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	SINAPI	2,50000000	6,10	15,25	
				TOTAL Material:	22,29	
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262 CARPANTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	2,25600000	17,95	40,49	
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L. AF_05/2021	M3	SINAPI	1,21300000	286,95	348,07	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	1,98300000	18,16	36,01	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	4,23900000	14,60	61,88	
				TOTAL Serviço:	486,45	
				VALOR:	508,74	

COM-06539654 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA (COMP 87503) (M²)						
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007266 BLOCO CERAMICO / TIPOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	MIL	SINAPI	0,02793000	499,14	13,94	
				TOTAL Material:	13,94	
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
				TOTAL Serviço:	486,45	
				VALOR:	508,74	

JHONATAN ANDRADE DA SILVA:09504697429
 Assinado de forma digital por
 JHONATAN ANDRADE DA SILVA:09504697429
 Dados: 2022.10.24 17:08:28 -03'00'

JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
 Assinado de forma digital por
 JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
 Dados: 2022.10.24 18:49:20 -03'00'

Jhonatan Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 494097097 SSP/SP
 C.P.F. n.º 095.046.974-29

Josyverson Gomes Ferreira
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA/PB n.º 1616783494
 C.P.F. n.º 101.391.204-75

87292	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00980000	312,31	3,06
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37000000	18,16	24,88
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68500000	14,60	10,00
					TOTAL Serviço:	37,94
					VALOR:	51,88

COM-43684888 - PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTE VISUAIS, DIMENSÕES 20X20CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II (ORSE 09417) (M²)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00000371	SINAPI	KG	4,00000000	0,58	2,32	
00038135	SINAPI	M2	1,05000000	57,72	60,61	
00034357	SINAPI	KG	0,57000000	3,16	1,64	
					TOTAL Material:	64,57

102491 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)						
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88260	SINAPI	H	0,17000000	18,05	3,07	
88316	SINAPI	H	0,17000000	14,60	2,48	
					TOTAL Serviço:	5,55
					VALOR:	70,12

102491 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00012815	SINAPI	UN	0,01000000	5,62	0,05	

JHONATAN ANDRADE DA SILVA
 Assinado de forma digital por
 JHONATAN ANDRADE DA SILVA:09504697429
 Dados: 2022.10.24 17:08:28 -03'00'

Jhonatan Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 494097097 SSP/SP
 C.P.F. n.º 095.046.974-29

JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
 Assinado de forma digital por
 JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
 Dados: 2022.10.24 18:49:20 -03'00'

Josyvertton Gomes Ferreira
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA/PB n.º 1616783494
 C.P.F. n.º 101.391.204-75

0006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	6,62	1,05
0007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	10,61	4,53
TOTAL Material:						5,63
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	19,24	5,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	14,60	1,67
TOTAL Serviço:						6,96
VALOR:						12,59

COMP-77648514 - SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA 0,60m, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,10m JÁ SENDO DESCONTADO A ALTURA QUE FICARÁ CONTENDO NA BASE, FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40 X 40 X 50 (UNID)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	0,30000000	399,12	119,74
00021013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	2,60000000	66,69	173,39
TOTAL Material:						293,13
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	14,60	4,38
TOTAL Serviço:						4,38
VALOR:						297,51

102498 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO). AF_05/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10600000	0,77	0,08

JHONATAN ANDRADE DA SILVA:09504697429
 Assinado de forma digital por
 JHONATAN ANDRADE DA SILVA:09504697429
 Dados: 2022.10.24 17:08:28 -03'00'



JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
 Assinado de forma digital por
 JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
 Dados: 2022.10.24 18:49:20 -03'00'

Jhonatan Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 494097097 SSP/SP
 C.P.F. n° 095.046.974-29

Josyverton Gomes Ferreira
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA/PB n.º 1616783494
 C.P.F. n.º 101.391.204-75

Serviço	FONTE	UNID	TOTAL Material:	
			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03700000	19,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01600000	14,60
			TOTAL Serviço:	0,94
			VALOR:	1,02

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ARA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,18	0,72
00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	57,02	57,02
00021013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	2,60000000	66,69	173,39
			TOTAL Material:		231,13
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	14,60	5,84
			TOTAL Serviço:		5,84
			VALOR:		236,97

JHONATAN ANDRADE DA SILVA:09504697429
Assinado de forma digital por JHONATAN ANDRADE DA SILVA:09504697429
Dados: 2022.10.24 17:08:28 -03'00'

Jhonatan Andrade da Silva
Sócio Administrador
RG: 494097097 SSP/SP
C.P.F. n.º 095.046.974-29


JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
Assinado de forma digital por JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
Dados: 2022.10.24 18:49:20 -03'00'

Josyvertton Gomes Ferreira
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB n.º 1616783494
C.P.F. n.º 101.391.204-75

COMPOSIÇÃO DO BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96
	Despesas Indiretas	
DF	Despesas financeiras	1,02
AC	Administração central	3,80
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32
T	Impostos	
	IMPOSTOS = PIS, COFINS, ISSQN E CPRB	10,65
	TOTAL	10,65

BDI = 26,14%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)-1$$



JHONATAN ANDRADE DA SILVA:09504697429
Assinado de forma digital por
JHONATAN ANDRADE DA SILVA:09504697429
Dados: 2022.10.24 17:08:28 -03'00'

Jhonatan Andrade da Silva
Sócio Administrador
RG: 494097097 SSP/SP
C.P.F. n.º 095.046.974-29

JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
Assinado de forma digital por
JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
Dados: 2022.10.24 18:49:20 -03'00'

Josyvertton Gomes Ferreira
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB n.º 1616783494
C.P.F. n.º 101.391.204-75

TABELA DOS ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Feriados	4,30	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,86
B4	13º Salário	10,78	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,98	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08

JHONATAN ANDRADE DA SILVA:09504697429
Assinado de forma digital por
JHONATAN ANDRADE DA SILVA:09504697429
Dados: 2022.10.24 17:08:28 -03'00'

Jhonatan Andrade da Silva
Sócio Administrador
RG: 494097097 SSP/SP
C.P.F. n° 095.046.974-29

JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
Assinado de forma digital por
JOSYVERTON GOMES FERREIRA:10139120475
Dados: 2022.10.24 18:49:20 -03'00'

Josyverton Gomes Ferreira
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB n.º 1616783494
C.P.F. n.º 101.391.204-75



B9	Férias Gozadas	13,70	10,59
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		50,54	20,30

GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,45	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,50	0,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,08	3,16
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
TOTAL		9,50	7,37

GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,49	3,41
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,29
TOTAL		8,86	3,70

Horista = 85,70%
Mensalista = 48,17%

A + B + C + D

**JHONATAN
ANDRADE DA
SILVA:09504697429**
Assinado de forma digital por
JHONATAN ANDRADE DA
SILVA:09504697429
Dados: 2022.10.24 17:08:28 -03'00'

Jhonatan Andrade da Silva
Sócio Administrador
RG: 494097097 SSP/SP
C.P.F. n° 095.046.974-29

**JOSYVERTON GOMES
FERREIRA:10139120475**
Assinado de forma digital por
JOSYVERTON GOMES
FERREIRA:10139120475
Dados: 2022.10.24 18:49:20 -03'00'

Josyvertton Gomes Ferreira
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB n.º 1616783494
C.P.F. n.º 101.391.204-75