



PROPOSTA DE PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022

DATA DA ABERTURA: 187/10/2022 ÀS 09:00 HORAS

Prezados Senhores,

OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para Prestar serviços de engenharia na Execução da Reforma da Unidade Básica de Saúde Dra. Maria da Guia Silva, na sede do Município de Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custo em anexo:

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:


ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Prestar serviços de engenharia na Execução da Reforma da Unidade Básica de Saúde Dra. Maria da Guia Silva, na sede do Município de Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custo.	UND	01	78.638,55	78.638,55
				V. TOTAL R\$	78.638,55


PRAZO - Item 5.0:

PAGAMENTO - Item 18.0:

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 (sessenta) dias.

COREMAS – PB, em 18 de Outubro de 2022.


Helder Alan Almeida Diniz
CPF: 058.804.944-11
Sócio Administrador



Elder Lacerda Loureiro
Arquiteto e Urbanista
REG. A 61865-9

07

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução da Reforma da Unidade Básica de Saúde Dra. Maria da Guia Silva na sede do Município de Coremas-PB	DATA : 29/09/2022		BDI : 23,46%		
DESCRIÇÃO:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução da Reforma da Unidade Básica de Saúde Dra. Maria da Guia Silva na sede do Município de Coremas-PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Coremas-PB	ORSE	2022/05	111,51%	89,89%	07/2022
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%	05/2021
		SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	07/2022
		SIURB	2022/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	04/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.569,04	3,27
2	MOVIMENTO DE TERRA				3.254,22	4,14
3	DEMOLIÇÕES				1.169,13	1,49
4	PISOS				3.075,50	3,91
5	PINTURA				30.665,38	39,00
6	COBERTURA				3.853,85	5,03
7	REPARO DE ESTRUTURA				917,79	1,17
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				8.068,13	10,26
9	REVESTIMENTOS				19.476,34	24,77
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS				1.943,17	2,47
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA				3.546,00	4,51
					VALOR BDI TOTAL:	14.942,90
					VALOR ORÇAMENTO:	63.695,65
					VALOR TOTAL:	78.638,55

Elder Laércio Loureiro
Arquiteto Urbanista
REG. A 61865-9

Heider Afan Almeida Diniz
CPF: 058.804.944-11
Sócio Administrador


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução da Reforma da Unidade Básica de Saúde Dra. Maria da Guia Silva na sede do Município de Coremas-PB	DATA : 29/09/2022		BDI : 23,46%		
DESCRIÇÃO:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução da Reforma da Unidade Básica de Saúde Dra. Maria da Guia Silva na sede do Município de Coremas-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Coremas-PB	ORSE	2022/05	111,51%	69,89%	07/2022
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
		SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	07/2022
		SIURB	2022/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	04/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.569,04
1.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	SINAPI	M2	289,80	2,38	689,72
1.2	COMP-87363884	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADO	Composições Próprias	M²	6,00	313,22	1.879,32
2		MOVIMENTO DE TERRA					3.254,22
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	5,75	66,74	383,76
2.2	COMP-47364953	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 500 MM (ADAPTADO DE SINAPI 73882/004)	Composições Próprias	M	23,00	98,46	2.264,58
2.3	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	5,75	105,37	605,88
3		DEMOLIÇÕES					1.169,13
3.1	S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	27,63	23,64	653,17
3.2	C1050	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	SEINFRA	M2	5,87	28,17	165,36
3.3	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	SINAPI	M2	20,00	17,53	350,60
4		PISOS					3.075,50
4.1	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO AF 07/2016	SINAPI	M2	27,63	111,31	3.075,50
5		PINTURA					30.665,38
5.1	S02291	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa comida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03 04/2022	ORSE	m2	809,54	37,88	30.665,38
6		COBERTURA					3.953,85
6.1	S09215	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	ORSE	m2	10,85	338,58	3.673,59
6.2	CPU-10-	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL 1º COM REPOSIÇÃO DE TELHAS		M2	10,85	25,83	280,26
7		REPARO DE ESTRUTURA					917,79
7.1	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	12,00	33,54	402,48
7.2	91602	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIAMETRO AF 06/2019	SINAPI	KG	15,00	14,64	219,60
7.3	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF 08/2019	SINAPI	M3	0,50	591,41	295,71
8		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					8.088,13
8.1	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	196,65	11,89	2.338,17
8.2	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	486,62	1.946,48
8.3	08.70.01 (E)	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	SIURB	M2	2,40	29,40	68,16
8.4	CPU 09	REVISÃO DE PONTO DE AR CONDICIONADO INCLUSIVE COLOCAÇÃO DE DRENO		PT	14,00	265,38	3.715,32
9		REVESTIMENTOS					19.476,34
9.1	87270	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	57,73	79,74	4.603,39
9.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 08/2014	SINAPI	M2	58,80	30,85	1.813,98
9.3	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 06/2014	SINAPI	M2	688,32	19,54	13.058,97
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					1.943,17

Elder Lacerda Loureiro
Arquiteto e Urbanista
REG-A 61865-9

Heider Almeida Diniz
CPF: 058.804.944-11
Sócio Administrador



10.1	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	20,00	46,50	930,00
10.2	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	4,00	40,84	163,36
10.3	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	11,00	12,59	138,49
10.4	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	22,80	9,96	228,08
10.5	CPU-08	REMOÇÃO DE LUMINARIA DO TIPO REATOR E COLOCAÇÃO DE LUMINARIA TIPO LED SLIM DE SOBREPOR 36W E 6500K INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA		UN	3,00	161,08	483,24
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA						3.546,00
11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	300,00	11,82	3.546,00
VALOR BDI TOTAL:							14.942,90
VALOR ORÇAMENTO:							63.695,65
VALOR TOTAL:							78.638,55

Elder Lacerga Loureiro
Arquiteto e Urbanista
REG. A 61865-9

Heider Alan Almeida Diniz
CPF: 058.804.944-11
Sócio Administrador

6

07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução da Reforma da Unidade Básica de Saúde Dra. Maria da Guia Silva na sede do Município de Coremas-PB	DATA : 29/09/2022		BDI : 23,46%		
DESCRIÇÃO:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução da Reforma da Unidade Básica de Saúde Dra. Maria da Guia Silva na sede do Município de Coremas-PB	ORSE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Coremas-PB	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	111,51%	69,89%	07/2022
		SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	07/2022
		SIURB	2022/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	93,70%	04/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

Material	Fonte	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06327579	15,11	0,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06327579	15,53	0,98
TOTAL Serviço:					1,93
VALOR:					1,93

COMP-87363884 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADO (M²)

Material	Fonte	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000000 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M3	0,01006836	2.963,24	118,73
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESNADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	0,27874775	430,00	119,86
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,04181216	25,43	1,06
TOTAL Material:					239,65

Serviço	Fonte	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27874775	19,34	5,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55749550	15,53	8,66
TOTAL Serviço:					14,05
VALOR:					253,70

93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Serviço	Fonte	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,48100450	15,53	54,05
TOTAL Serviço:					54,05
VALOR:					54,06

COMP-47364953 - CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 500 MM (ADAPTADO DE SINAPI 73882/004) (M)

Material	Fonte	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00077529	100,00	0,08
00010544 CALHA/CANAleta DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL	SINAPI	M	0,74004839	78,16	57,84
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,07752888	0,63	0,05
TOTAL Material:					57,97

Serviço	Fonte	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28192319	19,57	5,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,04727419	15,53	16,26
TOTAL Serviço:					21,78
VALOR:					79,75

00004721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (M3)

Material	Fonte	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,00000000	96,99	96,99
TOTAL Material:					96,99
VALOR:					85,35


S00016 - Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 (m2)

Mão de Obra	Fonte	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104750S Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,11106657	14,66	1,63

Heider Afay Almeida Diniz
CPF: 058.804.944-11
Sócio Administrador

Elder Lacerda Loureiro
Arquiteto e Urbanista
REG. A 61865-9

3



06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,10991049	11,65	12,93
TOTAL Mão de Obra:						14,56
Serviço						
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,11106657	3,66	0,41
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,11066573	3,76	4,18
TOTAL Serviço:						4,59
VALOR:						19,15

C1050 - DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE (M2)						
Mão de Obra						
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,39721478	23,1700	9,2035
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,79442955	17,1400	13,6165
TOTAL Mão de Obra:						22,8200
VALOR:						22,82

97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)						
Serviço						
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22461338	19,50	4,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63301734	15,53	9,83
TOTAL Serviço:						14,20
VALOR:						14,20

94996 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)						
Material						
00003777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	SINAPI	M2	0,99269723	1,34	1,33
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,17601014	4,60	0,80
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,22001268	7,41	1,63
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	0,98776895	26,63	26,30
TOTAL Material:						30,06

Serviço						
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19853944	19,34	3,83
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,10675015	402,37	42,95
88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29191283	19,57	5,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49045227	15,53	7,61
TOTAL Serviço:						60,10
VALOR:						90,16

S02291 - Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 (m2)						
Serviço						
S08623	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	ORSE	m2	0,88009180	14,93	13,14
S02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	ORSE	m2	0,88009180	13,21	11,63
S02281	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	ORSE	m2	0,88009180	6,71	5,91
TOTAL Serviço:						30,68
VALOR:						30,68

S09215 - Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação (m2)						
Material						
109497	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	ORSE	m2	0,87998973	311,64	274,24
TOTAL Material:						274,24
VALOR:						274,24

Helder Afan Almeida Diniz
CPF: 058.804.944-11
Sócio Administrador

Elder Lageira Loureiro
Arquiteto e Urbanista
REG. A 61865-9

6

06

CPU -10 - REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL 1º COM REPOSIÇÃO DE TELHAS (M2)						
Não Oficial		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
GPU -10-	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL 1º COM REPOSIÇÃO DE TELHAS	null	M2	1,00000000	20,92	20,92
					TOTAL Não Oficial:	20,92
					VALOR:	20,92

87532 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03309481	532,58	17,62
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37847797	19,57	7,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13906865	15,53	2,15
					TOTAL Serviço:	27,17
					VALOR:	27,17

91602 - AÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHÃO	SINAPI	KG	0,97742579	10,81	10,59
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00977425	29,55	0,28
					TOTAL Material:	10,87
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00704451	15,54	0,10
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04578931	19,46	0,89
					TOTAL Serviço:	0,99
					VALOR:	11,86

88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_03/2019 (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,94160392	100,00	94,16
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	425,00657246	0,63	267,75
					TOTAL Material:	361,91
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8P	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,54163145	15,53	117,12
					TOTAL Serviço:	117,12
					VALOR:	479,03

C1078 - DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11251	CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	SEINFRA	L	0,16470050	21,2100	3,4933
					TOTAL Material:	3,4933
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,32940100	18,6300	6,1367
					TOTAL Mão de Obra:	6,1367
					VALOR:	9,63

86931 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	8,92	8,92
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	438,98	438,98
					TOTAL Serviço:	447,90
					VALOR:	394,15

08.70.01 (E) - RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS (M2)						
---	--	--	--	--	--	--

Helder Almeida Diniz
CPF: 058.804.944-11
Sócio Administrador

Elder Lacerda Loureiro
Arquiteto e Urbanista
REG. A 61865-9

07

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02020 PEDREIRO (SGSP)	SIURB	H	0,596995	21,99	12,73
02099 SERVENTE (SGSP)	SIURB	H	0,586885	17,50	10,27
TOTAL Mão de Obra:					23,00
VALOR:					23,00

CPU 09 - REVISÃO DE PONTO DE AR CONDICIONADO INCLUSIVE COLOCAÇÃO DE DRENO (PT)					
Não Oficial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU 09 REVISÃO DE PONTO DE AR CONDICIONADO INCLUSIVE COLOCAÇÃO DE DRENO	null	PT	1,00000000	214,95	214,95
TOTAL Não Oficial:					214,95
VALOR:					214,95

87270 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001301 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,27666756	0,73	3,12
000 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,25519209	4,28	1,09
00000006 REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	0,95037057	40,00	38,01
TOTAL Material:					42,22

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81837465	19,50	15,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41358719	15,53	6,42
TOTAL Serviço:					22,37
VALOR:					64,59

87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03308535	440,65	14,57
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11356689	19,57	9,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15046795	15,53	2,33
TOTAL Serviço:					24,99
VALOR:					24,99

88431 JCAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,70531071	5,45	9,29
TOTAL Material:					9,29
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26661978	20,65	5,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06751884	15,53	1,04
TOTAL Serviço:					6,54
VALOR:					15,83

92004 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,99	6,99
92002 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	35,80	35,80
TOTAL Serviço:					42,79
VALOR:					37,86

92008 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Helder Almeida Diniz
CPF: 058.804.944-11
Sócio Administrador

Elder Lacerda Loureiro
Arquiteto e Urbanista
REG. A 61865-9

91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,99	6,99
92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	30,60	30,60
TOTAL Serviço:						37,59
VALOR:						33,08

91847 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00175841	29,55	0,05
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	0,96712683	7,05	6,81
TOTAL Material:						6,86
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09407506	15,79	1,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09407506	19,79	1,86
TOTAL Serviço:						3,34
VALOR:						10,20

91835 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	0,96804798	3,66	3,54
TOTAL Material:						3,54
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06160305	15,79	0,97
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06210835	19,79	1,22
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/27, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,88004362	2,67	2,34
TOTAL Serviço:						4,53
VALOR:						8,07

CPU-08 - REMOÇÃO DE LUMINARIA DO TIPO REATOR E COLOCAÇÃO DE LUMINARIA TIPO LED SLIM DE SOBREPOR 36W E 6500K INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA (UN)						
Não Oficial		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU 08	REMOÇÃO DE LUMINARIA DO TIPO REATOR E COLOCAÇÃO DE LUMINARIA TIPO LED SLIM DE SOBREPOR 36W E 6500K INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	null	UN	1,00000000	130,47	130,47
TOTAL Não Oficial:						130,47
VALOR:						130,47

C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55834306	17,1400	9,5700
TOTAL Mão de Obra:						9,5700
VALOR:						9,57

Helder Almeida Diniz
CPF: 036.804.944-11
Sócio Administrador

Elder Lacerda Loureiro
Arquiteto e Urbanista
REG. A 1865-9

09


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução da Reforma da Unidade Básica de Saúde Dra. Maria da Guia Silva na sede do Município de Coremas-PB	DATA : 29/09/2022		BDI : 23,46%		
DESCRIÇÃO:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução da Reforma da Unidade Básica de Saúde Dra. Maria da Guia Silva na sede do Município de Coremas-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Coremas-PB	ORSE	2022/05	111,51%	69,69%	07/2022
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
		SINAPI	2022/08 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	07/2022
		SIURB	2022/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	04/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.569,04	100,00% 2.569,04			100,00% 2.569,04
2	MOVIMENTO DE TERRA	3.254,22	50,00% 1.627,11	50,00% 1.627,11		100,00% 3.254,22
3	DEMOLIÇÕES	1.169,13	100,00% 1.169,13			100,00% 1.169,13
4	PISOS	3.075,50	50,00% 1.537,75	50,00% 1.537,75		100,00% 3.075,50
5	PINTURA	30.665,38	50,00% 15.332,69	50,00% 15.332,69		100,00% 30.665,38
6	COBERTURA	3.953,85	50,00% 1.976,93	50,00% 1.976,92		100,00% 3.953,85
7	REPARO DE ESTRUTURA	917,79	100,00% 917,79			100,00% 917,79
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.068,13	50,00% 4.034,07	50,00% 4.034,06		100,00% 8.068,13
9	REVESTIMENTOS	19.476,34	50,00% 9.738,17	50,00% 9.738,17		100,00% 19.476,34
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	1.943,17	100,00% 1.943,17			100,00% 1.943,17
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	3.546,00		100,00% 3.546,00		100,00% 3.546,00
		78.638,55	40.845,85	37.792,70	0,00	78.638,55
			40.845,85	78.638,55	78.638,55	

Heider Almeida Diniz
CPF: 058.804.944-11
Sócio Administrador

Elder Lacerda Loureiro
Arquiteto e Urbanista
REG. A 61465-9



Handwritten signatures and initials, including a large 'b' and '96'.

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução da Reforma da Unidade Básica de Saúde Dra. Maria da Guia Silva na sede do Município de Coremas-PB	DATA : 29/09/2022	BDI : 23,46%			
DESCRIÇÃO:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução da Reforma da Unidade Básica de Saúde Dra. Maria da Guia Silva na sede do Município de Coremas-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Coremas-PB	ORSE	2022/05	111,51%	69,89%	07/2022
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
		SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	07/2022
		SIURB	2022/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	04/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,84
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	5,40

I Impostos		
	IMPOSTOS : CONFINS , PIS, ISSQN	8,65
	TOTAL	8,65

BDI = 23,46%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Helder Almeida Diniz
CPF: 058.804.944-11
Sócio Administrador

Elder Lapenda Loureiro
Arquiteto e Urbanista
REG. A 61865-9

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução da Reforma da Unidade Básica de Saúde Dra Maria da Guia Silva na sede do Município de Coremas-PB	DATA: 29/09/2022	BDI: 23,46%			
DESCRIÇÃO:	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução da Reforma da Unidade Básica de Saúde Dra Maria da Guia Silva na sede do Município de Coremas-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Coremas-PB	ORSE	2022/05	111,51%	69,89%	07/2022
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
		SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	07/2022
		SIURB	2022/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	04/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Ferriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,82	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,01	6,94
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,84	16,65

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	1,35	3,35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33	2,56
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	12,95	9,98

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,50	6,13
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,92	6,46

Horista = 111,51%
Mensalista = 69,89%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50

Heider Almeida Diniz
CPF: 058.804.944-11
Sócio Administrador

Elder Lacerda Loureiro
Arquiteto e Urbanista
REG. A 61865-9

A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
TOTAL		16,82	6,43

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Feridos	4,30	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66

Heider Alton Almeida Diniz
CPF: 058.804.944-11
Sócio Administrador

Elder Lacerda Loureiro
Arquiteto e Urbanista
REG. A61865-9

B4	13º Salário	10,78	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,98	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	13,70	10,59
B10	Saio Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		50,54	20,30

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,45	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,50	0,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,08	3,16
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
TOTAL		9,50	7,37

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,49	3,41
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,29
TOTAL		8,86	3,70

Horista = 85,70%

Mensalista = 48,17%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	Previdencia Social	0,00	20,00
A2	FGTS	8,00	8,00
A3	Salário Educação	2,50	2,50
A4	SESI	1,50	1,50
A5	SENAI	1,00	1,00
A6	SEBRAE	0,60	0,60
A7	INCRA	0,20	0,20
A8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	3,00	3,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
TOTAL		17,80	37,80

B	GRUPO B		
B1	13º Salário	10,97	12,65
B2	Férias	0,00	16,87
B3	Faltas Abonadas Legalmente	0,73	0,84
B4	Aviso Prévio	0,00	1,04
B5	Auxílio Enfermidade	0,23	0,27
B6	Licença Paternidade	0,24	0,28
B7	Descanso semanal remunerado (DSR)	17,50	0,00
B8	Ferados que coincidem com dias úteis	3,86	0,00
B9	Dias de Chuva e outras dificuldades	1,49	0,00
B10	Acidente de Trabalho	2,59	0,00
TOTAL		37,61	31,95

C	GRUPO C		
C1	Depósito por despedida sem justa causa	5,50	5,36
C2	Férias Indenizadas	14,62	0,00
C3	Aviso prévio indenizado	13,36	0,00

Heider Almeida Diniz
CPF: 058.804.944-11
Sócio Administrador

Elder Lacerda Loureiro
Arquiteto e Urbanista
RGO-A 61865-9



Handwritten signature and initials, including the number 74 at the bottom.



ALMEIDA DINIZ
Construções


C4	Indenização Adicional (Lei 7.238 / 84)	1,11	1,05
TOTAL		34,59	6,41

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,69	12,08
TOTAL		6,69	12,08

E	GRUPO E		
E1	Vale refeição	22,53	9,01
E2	Vale transporte	8,96	1,99
E3	Seguro de vida coletivo	1,16	0,46
E4	EPI's	0,93	0,00
TOTAL		33,58	11,46

Horista = 130,27%
Mensalista = 99,70%

A + B + C + D + E



Heider Alan Almeida Diniz
CPF: 058 804.944-11
Sócio Administrador



Elder Lacerda Loureiro
Arquiteto e Urbanista
REG. A 61865-9

75