

MOTIVA

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ N° 31.381.604/0001 - 59

**SEDIADA A RUA ANTÔNIO LOPES BEZERRA, N° 60, BAIRRO DOS REMÉDIOS,
CAJAZEIRAS - PB**

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS -
PB**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 063/2022
TOMADA DE PREÇOS N° 007/2022**

PROPOSTA DE PREÇOS

DATA: 30 DE MAIO DE 2022



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Presentamos a V.Sª. A nossa proposta de preços referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022, pelo preço total de R\$ 474.186,58 (QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) de execução de 05 (Cinco) meses.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JOSÉ KENNEDY LEANDRO GOMES FILHO, Carteira de Identidade nº. 4.232.118 SSP/PB e C.P.F. nº 115.102.484-80, como sócio administrador da empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declara, que estão inclusos nos preços unitários propostos todos os impostos, taxas, seguros, fretes, bem como quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas incidentes até a efetiva entrega o objeto deste edital.


Cajazeiras - PB, 30 de Maio de 2022.


JOSÉ KENNEDY LEANDRO GOMES FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 115.102.484-80

MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 31.381.604/0001-59
R. Antônio Lopes Bezerra, 60
Remédios - Cajazeiras - PB


Jemison Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060280585-6

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO	DATA : 26/05/2022		BDI : 26,14%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DAS DIVERSAS RUAS: 01º) RUA LUIZ MARINO (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 02º) CONTINUAÇÃO DA RUA JOSÉ HONÓRIO DE SOUZA (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 03º) CONTINUAÇÃO DA RUA RAIMUNDO NONATO TOMAZ (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 04º) TRAVESSA TORQUATO JOAQUIM DA SILVA (BAIRRO: CABO BRANCO); 05º) CONTINUAÇÃO NIVALDO DIONIZIO (BAIRRO: CABO BRANCO); 06º) TRAVESSA NIVALDO DIONIZIO (BAIRRO: CABO BRANCO); 07º) RUA PROJETADA 01 (BAIRRO: CABO BRANCO); 08º) TRAVESSA MONICA MARIA PIRES (BAIRRO: CABO BRANCO); 09º) RUA PROJETADA 02 (BAIRRO: CABO BRANCO); 10º) LADEIRA AO LADO DA RUA PROJETADA 02 (BAIRRO: CABO BRANCO);	SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	85,70%
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	RUA LUIZ MARINO - CRUZ DA TEREZA	40.571,52	8,56
2	CONTINUAÇÃO DA RUA JOSÉ HONÓRIO DE SOUZA - CRUZ DA TEREZA	22.170,21	4,68
3	CONTINUAÇÃO DA RUA RAIMUNDO NONATO TOMAZ - CRUZ DA MENINA	6.781,20	1,43
4	TRAVESSA TORQUATO JOAQUIM DA SILVA - CABO BRANCO	9.376,39	1,98
5	CONTINUAÇÃO NIVALDO DIONIZIO - CABO BRANCO	63.470,40	13,39
6	TRAVESSA NIVALDO DIONIZIO - CABO BRANCO	27.866,04	5,88
7	RUA PROJETADA 01 - CABO BRANCO	16.597,44	3,50
8	TRAVESSA MONICA MARIA PIRES - CABO BRANCO	27.514,80	5,80
9	RUA PROJETADA 02 - CABO BRANCO	16.656,75	3,51
10	LADEIRA AO LADO DA RUA PROJETADA 02 - CABO BRANCO	15.883,92	3,35
11	CONTINUAÇÃO DA TRAVESSA GENESIO ALEXANDRINO VALE - CABO BRANCO	3.355,16	0,71
12	TRAVESSA JOÃO VIRGULINO DA SILVA - CABO BRANCO	15.944,80	3,36
13	RUA GERALDO AMORIM - ALTO DA BOA VISTA	48.870,24	10,31
14	CONTINUAÇÃO RUA MARIA IVONETE ALVES DA SILVA - ALTO DA BOA VISTA	14.061,72	2,97
15	RUA CANDIA GENDINA DA CONCEIÇÃO - ALTO DA BOA VISTA	40.663,73	8,58
16	CONTINUAÇÃO RUA ANTÔNIO LOPES FILHO - ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA	33.693,81	7,11
17	RUA FRANCISCO BATISTA SILVA - ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA	33.313,80	7,03
18	RUA JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA - ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA	37.394,65	7,89
VALOR ORÇAMENTO:		375.901,51	100,00
VALOR BDI:		98.285,07	
VALOR TOTAL:		474.186,58	

Quatrocentos e Setenta e Quatro Mil Cento e Oitenta e Seis reais e Cinquenta e Oito centavos

Jose Kennedy Leandro G. Filho
DIRETOR
CPF Nº 115.102.484-80

Jemison Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060280585-6

3


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	DATA: 26/05/2022	BDI: 26,14%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS DIVERSAS RUAS: 01ª) RUA LUIZ MARINO (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 02ª) CONTINUAÇÃO DA RUA JOSÉ HONÓRIO DE SOUZA (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 03ª) CONTINUAÇÃO DA RUA RAIMUNDO NONATO TOMAZ (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 04ª) TRAVESSA TORQUATO JOAQUIM DA SILVA (BAIRRO: CABO BRANCO); 05ª) CONTINUAÇÃO NIVALDO DIONIZIO (BAIRRO: CABO BRANCO); 06ª) TRAVESSA NIVALDO DIONIZIO (BAIRRO: CABO BRANCO); 07ª) RUA PROJETADA 01 (BAIRRO: CABO BRANCO); 08ª) TRAVESSA MÔNICA MARIA PIRES (BAIRRO: CABO BRANCO); 09ª) RUA PROJETADA 02 (BAIRRO: CABO BRANCO); 10ª) LADEIRA AO LADO DA RUA PROJETADA 02 (BAIRRO: CABO BRANCO);	SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	01/2022
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	RUA LUIZ MARINO - CRUZ DA TEREZA						40.571,52
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						232,32
1.1.1	COMPOSIÇÃO 01	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	PRÓPRIA	M2	528,00	0,44	232,32
1.2	MOVIMENTO DE TERRA						332,64
1.2.1	100576	Regularização e compactação de subleito	SINAPI	M2	528,00	0,63	332,64
1.3	PAVIMENTAÇÃO						40.006,56
1.3.1	101169	Execução de pavimento em paralelepíedos, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	SINAPI	M2	528,00	66,00	34.848,00
1.3.2	DER/PB - 04.910.02	Forn. e aplicação de meio fio em pedra granítica	PRÓPRIA	M	176,00	26,88	4.730,88
1.3.3	COMPOSIÇÃO 02	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	M2	528,00	0,81	427,68
2	CONTINUAÇÃO DA RUA JOSÉ HONÓRIO DE SOUZA - CRUZ DA TEREZA						22.170,21
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						124,96
2.1.1	COMPOSIÇÃO 01	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	PRÓPRIA	M2	284,00	0,44	124,96
2.2	MOVIMENTO DE TERRA						178,92
2.2.1	100576	Regularização e compactação de subleito	SINAPI	M2	284,00	0,63	178,92
2.3	PAVIMENTAÇÃO						21.866,33
2.3.1	101169	Execução de pavimento em paralelepíedos, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	SINAPI	M2	284,00	66,00	18.744,00
2.3.2	DER/PB - 04.910.02	Forn. e aplicação de meio fio em pedra granítica	PRÓPRIA	M	107,60	26,88	2.892,29
2.3.3	COMPOSIÇÃO 02	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	M2	284,00	0,81	230,04
3	CONTINUAÇÃO DA RUA RAIMUNDO NONATO TOMAZ - CRUZ DA MENINA						6.781,20
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						39,60
3.1.1	COMPOSIÇÃO 01	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	PRÓPRIA	M2	90,00	0,44	39,60
3.2	MOVIMENTO DE TERRA						56,70
3.2.1	100576	Regularização e compactação de subleito	SINAPI	M2	90,00	0,63	56,70
3.3	PAVIMENTAÇÃO						6.684,90
3.3.1	101169	Execução de pavimento em paralelepíedos, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	SINAPI	M2	90,00	66,00	5.940,00
3.3.2	DER/PB - 04.910.02	Forn. e aplicação de meio fio em pedra granítica	PRÓPRIA	M	25,00	26,88	672,00
3.3.3	COMPOSIÇÃO 02	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	M2	90,00	0,81	72,90
4	TRAVESSA TORQUATO JOAQUIM DA SILVA - CABO BRANCO						9.376,39
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						53,46
4.1.1	COMPOSIÇÃO 01	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	PRÓPRIA	M2	121,50	0,44	53,46
4.2	MOVIMENTO DE TERRA						76,55
4.2.1	100576	Regularização e compactação de subleito	SINAPI	M2	121,50	0,63	76,55
4.3	PAVIMENTAÇÃO						9.246,38
4.3.1	101169	Execução de pavimento em paralelepíedos, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	SINAPI	M2	121,50	66,00	8.019,00
4.3.2	DER/PB - 04.910.02	Forn. e aplicação de meio fio em pedra granítica	PRÓPRIA	M	42,00	26,88	1.128,96
4.3.3	COMPOSIÇÃO 02	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	M2	121,50	0,81	98,42
5	CONTINUAÇÃO NIVALDO DIONIZIO - CABO BRANCO						63.470,40
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						369,60
5.1.1	COMPOSIÇÃO 01	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	PRÓPRIA	M2	840,00	0,44	369,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA : 26/05/2022	BDI : 26,14%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS DIVERSAS RUAS: 01ª) RUA LUIZ MARINO (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 02ª) CONTINUAÇÃO DA RUA JOSÉ HONÓRIO DE SOUZA (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 03ª) CONTINUAÇÃO DA RUA RAIMUNDO NONATO TOMAZ (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 04ª) TRAVESSA TORQUATO JOAQUIM DA SILVA (BAIRRO: CABO BRANCO); 05ª) CONTINUAÇÃO NIVALDO DIONIZIO (BAIRRO: CABO BRANCO); 06ª) TRAVESSA NIVALDO DIONIZIO (BAIRRO: CABO BRANCO); 07ª) RUA PROJETADA 01 (BAIRRO: CABO BRANCO); 08ª) TRAVESSA MONICA MARIA PIRES (BAIRRO: CABO BRANCO); 09ª) RUA PROJETADA 02 (BAIRRO: CABO BRANCO); 10ª) LADEIRA AO LADO DA RUA PROJETADA 02 (BAIRRO: CABO BRANCO);	SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	85,70%
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
			MES	REF.	
			01/2022		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.2		MOVIMENTO DE TERRA					529,20
5.2.1	100576	Regularização e compactação de subleito	SINAPI	M2	840,00	0,63	529,20
5.3		PAVIMENTAÇÃO					62.571,60
5.3.1	101169	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	SINAPI	M2	840,00	66,00	55.440,00
5.3.2	DER/PB - 04.910.02	Forn. e aplicação de meio fio em pedra granítica	PRÓPRIA	M	240,00	26,88	6.451,20
5.3.3	COMPOSIÇÃO 02	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	M2	840,00	0,81	680,40
6		TRAVESSA NIVALDO DIONIZIO - CABO BRANCO					27.866,04
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					159,72
6.1.1	COMPOSIÇÃO 01	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	PRÓPRIA	M2	363,00	0,44	159,72
6.2		MOVIMENTO DE TERRA					228,69
6.2.1	100576	Regularização e compactação de subleito	SINAPI	M2	363,00	0,63	228,69
6.3		PAVIMENTAÇÃO					27.477,63
6.3.1	101169	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	SINAPI	M2	363,00	66,00	23.958,00
6.3.2	DER/PB - 04.910.02	Forn. e aplicação de meio fio em pedra granítica	PRÓPRIA	M	120,00	26,88	3.225,60
6.3.3	COMPOSIÇÃO 02	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	M2	363,00	0,81	294,03
7		RUA PROJETADA 01 - CABO BRANCO					16.597,44
7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					95,04
7.1.1	COMPOSIÇÃO 01	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	PRÓPRIA	M2	216,00	0,44	95,04
7.2		MOVIMENTO DE TERRA					136,08
7.2.1	100576	Regularização e compactação de subleito	SINAPI	M2	216,00	0,63	136,08
7.3		PAVIMENTAÇÃO					16.366,32
7.3	101169	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	SINAPI	M2	216,00	66,00	14.256,00
7.3.2	DER/PB - 04.910.02	Forn. e aplicação de meio fio em pedra granítica	PRÓPRIA	M	72,00	26,88	1.935,36
7.3.3	COMPOSIÇÃO 02	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	M2	216,00	0,81	174,96
8		TRAVESSA MONICA MARIA PIRES - CABO BRANCO					27.514,80
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					152,46
8.1.1	COMPOSIÇÃO 01	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	PRÓPRIA	M2	346,50	0,44	152,46
8.2		MOVIMENTO DE TERRA					218,30
8.2.1	100576	Regularização e compactação de subleito	SINAPI	M2	346,50	0,63	218,30
8.3		PAVIMENTAÇÃO					27.144,04
8.3.1	101169	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	SINAPI	M2	346,50	66,00	22.869,00
8.3.2	DER/PB - 04.910.02	Forn. e aplicação de meio fio em pedra granítica	PRÓPRIA	M	148,60	26,88	3.994,37
8.3.3	COMPOSIÇÃO 02	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	M2	346,50	0,81	280,67
9		RUA PROJETADA 02 - CABO BRANCO					16.656,75
9.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					99,50
9.1.1	COMPOSIÇÃO 01	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	PRÓPRIA	M2	226,14	0,44	99,50
9.2		MOVIMENTO DE TERRA					142,47
9.2.1	100576	Regularização e compactação de subleito	SINAPI	M2	226,14	0,63	142,47
9.3		PAVIMENTAÇÃO					16.414,78

Jose Kennedy Leandro G. Filho


Jenison Brasil de Melo

DE Nº 11.102.484-80

ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060280585-6

5

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍEDO	DATA: 26/05/2022	BDI: 26,14%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍEDO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍEDO DAS DIVERSAS RUAS: 01ª) RUA LUIZ MARINO (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 02ª) CONTINUAÇÃO DA RUA JOSÉ HONÓRIO DE SOUZA (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 03ª) CONTINUAÇÃO DA RUA RAIMUNDO NONATO TOMAZ (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 04ª) TRAVESSA TORQUATO JOAQUIM DA SILVA (BAIRRO: CABO BRANCO); 05ª) CONTINUAÇÃO NIVALDO DIONIZIO (BAIRRO: CABO BRANCO); 06ª) TRAVESSA NIVALDO DIONIZIO (BAIRRO: CABO BRANCO); 07ª) RUA PROJETADA 01 (BAIRRO: CABO BRANCO); 08ª) TRAVESSA MONICA MARIA PIRES (BAIRRO: CABO BRANCO); 09ª) RUA PROJETADA 02 (BAIRRO: CABO BRANCO); 10ª) LADEIRA AO LADO DA RUA PROJETADA 02 (BAIRRO: CABO BRANCO);	SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	85,70%
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		48,17%
				0,00%	0,00%
					01/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.3.1	101169	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	SINAPI	M2	226,14	66,00	14.925,24
9.3.2	DER/PB - 04.910.02	Forn. e aplicação de meio fio em pedra granítica	PRÓPRIA	M	48,60	26,88	1.306,37
9.3.3	COMPOSIÇÃO 02	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	M2	226,14	0,81	183,17
10	LADEIRA AO LADO DA RUA PROJETADA 02 - CABO BRANCO						15.883,92
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						102,96
10.1.1	COMPOSIÇÃO 01	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	PRÓPRIA	M2	234,00	0,44	102,96
10	MOVIMENTO DE TERRA						147,42
10.2.1	100576	Regularização e compactação de subleito	SINAPI	M2	234,00	0,63	147,42
10.3	PAVIMENTAÇÃO						15.633,54
10.3.1	101169	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	SINAPI	M2	234,00	66,00	15.444,00
10.3.2	COMPOSIÇÃO 02	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	M2	234,00	0,81	189,54
11	CONTINUAÇÃO DA TRAVESSA GENESIO ALEXANDRINO VALE - CABO BRANCO						3.355,16
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						18,61
11.1.1	COMPOSIÇÃO 01	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	PRÓPRIA	M2	42,30	0,44	18,61
11.2	MOVIMENTO DE TERRA						26,65
11.2.1	100576	Regularização e compactação de subleito	SINAPI	M2	42,30	0,63	26,65
11.3	PAVIMENTAÇÃO						3.309,90
11.3.1	101169	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	SINAPI	M2	42,30	66,00	2.791,80
11.3.2	DER/PB - 04.910.02	Forn. e aplicação de meio fio em pedra granítica	PRÓPRIA	M	18,00	26,88	483,84
11.3.3	COMPOSIÇÃO 02	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	M2	42,30	0,81	34,26
12	TRAVESSA JOÃO VIRGULINO DA SILVA - CABO BRANCO						15.944,80
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						92,78
12.1.1	COMPOSIÇÃO 01	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	PRÓPRIA	M2	210,86	0,44	92,78
12.2	MOVIMENTO DE TERRA						132,84
12.2.1	100576	Regularização e compactação de subleito	SINAPI	M2	210,86	0,63	132,84
12.3	PAVIMENTAÇÃO						15.719,18
12.3.1	101169	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	SINAPI	M2	210,86	66,00	13.916,76
12.3.2	DER/PB - 04.910.02	Forn. e aplicação de meio fio em pedra granítica	PRÓPRIA	M	60,70	26,88	1.631,62
12.3.3	COMPOSIÇÃO 02	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	M2	210,86	0,81	170,80
13	RUA GERALDO AMORIM - ALTO DA BOA VISTA						48.870,24
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						279,84
13.1.1	COMPOSIÇÃO 01	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	PRÓPRIA	M2	636,00	0,44	279,84
13.2	MOVIMENTO DE TERRA						400,68
13.2.1	100576	Regularização e compactação de subleito	SINAPI	M2	636,00	0,63	400,68
13.3	PAVIMENTAÇÃO						48.189,72
13.3.1	101169	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	SINAPI	M2	636,00	66,00	41.976,00
13.3.2	DER/PB - 04.910.02	Forn. e aplicação de meio fio em pedra granítica	PRÓPRIA	M	212,00	26,88	5.698,56
13.3.3	COMPOSIÇÃO 02	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	M2	636,00	0,81	515,16
14	CONTINUAÇÃO RUA MARIA IVONETE ALVES DA SILVA - ALTO DA BOA VISTA						14.061,72


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	DATA : 26/05/2022	BDI : 26,14%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS DIVERSAS RUAS: 01ª) RUA LUIZ MARINO (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 02ª) CONTINUAÇÃO DA RUA JOSÉ HONÓRIO DE SOUZA (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 03ª) CONTINUAÇÃO DA RUA RAIMUNDO NONATO TOMAZ (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 04ª) TRAVESSA TORQUATO JOAQUIM DA SILVA (BAIRRO: CABO BRANCO); 05ª) CONTINUAÇÃO NIVALDO DIONIZIO (BAIRRO: CABO BRANCO); 06ª) TRAVESSA NIVALDO DIONIZIO (BAIRRO: CABO BRANCO); 07ª) RUA PROJETADA 01 (BAIRRO: CABO BRANCO); 08ª) TRAVESSA MONICA MARIA PIRES (BAIRRO: CABO BRANCO); 09ª) RUA PROJETADA 02 (BAIRRO: CABO BRANCO); 10ª) LADEIRA AO LADO DA RUA PROJETADA 02 (BAIRRO: CABO BRANCO);	SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	01/2022
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						80,52
14.1.1	COMPOSIÇÃO 01	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	PRÓPRIA	M2	183,00	0,44	80,52
14.2	MOVIMENTO DE TERRA						115,29
14.2.1	100576	Regularização e compactação de subleito	SINAPI	M2	183,00	0,63	115,29
14.3	PAVIMENTAÇÃO						13.865,91
14.3.1	101169	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	SINAPI	M2	183,00	66,00	12.078,00
14.3.2	DER/PB - 04.910.02	Forn. e aplicação de meio fio em pedra granítica	PRÓPRIA	M	61,00	26,88	1.639,68
14.3.3	COMPOSIÇÃO 02	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	M2	183,00	0,81	148,23
15	RUA CANDIA GENDINA DA CONCEIÇÃO - ALTO DA BOA VISTA						40.663,73
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						232,85
15.1.1	COMPOSIÇÃO 01	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	PRÓPRIA	M2	529,20	0,44	232,85
15.2	MOVIMENTO DE TERRA						333,40
15.2.1	100576	Regularização e compactação de subleito	SINAPI	M2	529,20	0,63	333,40
15.3	PAVIMENTAÇÃO						40.097,48
15.3.1	101169	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	SINAPI	M2	529,20	66,00	34.927,20
15.3.2	DER/PB - 04.910.02	Forn. e aplicação de meio fio em pedra granítica	PRÓPRIA	M	176,40	26,88	4.741,63
15.3.3	COMPOSIÇÃO 02	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	M2	529,20	0,81	428,65
16	CONTINUAÇÃO RUA ANTÔNIO LOPES FILHO - ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA						33.693,81
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						194,19
16.1.1	COMPOSIÇÃO 01	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	PRÓPRIA	M2	441,33	0,44	194,19
16.2	MOVIMENTO DE TERRA						278,04
16.2.1	100576	Regularização e compactação de subleito	SINAPI	M2	441,33	0,63	278,04
16.3	PAVIMENTAÇÃO						33.221,58
16.3.1	101169	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	SINAPI	M2	441,33	66,00	29.127,78
16.3.2	DER/PB - 04.910.02	Forn. e aplicação de meio fio em pedra granítica	PRÓPRIA	M	139,00	26,88	3.736,32
16.3.3	COMPOSIÇÃO 02	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	M2	441,33	0,81	357,48
17	RUA FRANCISCO BATISTA SILVA - ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA						33.313,80
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						188,76
17.1.1	COMPOSIÇÃO 01	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	PRÓPRIA	M2	429,00	0,44	188,76
17.2	MOVIMENTO DE TERRA						270,27
17.2.1	100576	Regularização e compactação de subleito	SINAPI	M2	429,00	0,63	270,27
17.3	PAVIMENTAÇÃO						32.854,77
17.3.1	101169	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	SINAPI	M2	429,00	66,00	28.314,00
17.3.2	DER/PB - 04.910.02	Forn. e aplicação de meio fio em pedra granítica	PRÓPRIA	M	156,00	26,88	4.193,28
17.3.3	COMPOSIÇÃO 02	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	M2	429,00	0,81	347,49
18	RUA JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA - ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA						37.394,65
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						217,76
18.1.1	COMPOSIÇÃO 01	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	PRÓPRIA	M2	494,90	0,44	217,76
18.2	MOVIMENTO DE TERRA						311,79

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA: 26/05/2022	BDI: 26,14%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS DIVERSAS RUAS: 01ª) RUA LUIZ MARINO (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 02ª) CONTINUAÇÃO DA RUA JOSÉ HONÓRIO DE SOUZA (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 03ª) CONTINUAÇÃO DA RUA RAIMUNDO NONATO TOMAZ (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 04ª) TRAVESSA TORQUATO JOAQUIM DA SILVA (BAIRRO: CABO BRANCO); 05ª) CONTINUAÇÃO NIVALDO DIONIZIO (BAIRRO: CABO BRANCO); 06ª) TRAVESSA NIVALDO DIONIZIO (BAIRRO: CABO BRANCO); 07ª) RUA PROJETADA 01 (BAIRRO: CABO BRANCO); 08ª) TRAVESSA MONICA MARIA PIRES (BAIRRO: CABO BRANCO); 09ª) RUA PROJETADA 02 (BAIRRO: CABO BRANCO); 10ª) LADEIRA AO LADO DA RUA PROJETADA 02 (BAIRRO: CABO BRANCO);	SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	85,70%
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%
			MES	REF.	
			48,17%	01/2022	
			0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
18.2.1	100576	Regularização e compactação de subleito	SINAPI	M2	494,90	0,63	311,79
18.3	PAVIMENTAÇÃO						36.865,10
18.3.1	101169	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	SINAPI	M2	494,90	66,00	32.663,40
18.3.2	DER/PB - 04.910.02	Forn. e aplicação de meio fio em pedra granítica	PRÓPRIA	M	141,40	26,88	3.800,83
18.3.3	COMPOSIÇÃO 02	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	M2	494,90	0,81	400,87
VALOR ORÇAMENTO:							375.901,51
VALOR BDI:							98.285,07
VALOR TOTAL:							474.186,58
Quatrocentos e Setenta e Quatro Mil Cento e Oitenta e Seis reais e Cinquenta e Oito centavos							

José Kennedy Leandro G. Filho
 DIRETOR
 CPF Nº 143.102.484-80


 Jemison Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 Nº 060280585-F

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELEPIPEDO

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELEPIPEDO

LOCAL: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELEPIPEDO DAS DIVERSAS RUAS: 01º) RUA LUIZ MARINO (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 02º) CONTINUAÇÃO DA RUA JOSÉ HONÓRIO DE SOUZA (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 03º) CONTINUAÇÃO DA RUA RAIMUNDO NONATO TOMAZ (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 04º) TRAVESSA TORQUATO JOAQUIM DA SILVA (BAIRRO: CABO BRANCO); 05º) CONTINUAÇÃO NIVALDO DIONIZIO (BAIRRO: CABO BRANCO); 06º) TRAVESSA NIVALDO DIONIZIO (BAIRRO: CABO BRANCO); 07º) RUA PROJETADA 01 (BAIRRO: CABO BRANCO); 08º) TRAVESSA MONICA MARIA PIRES (BAIRRO: CABO BRANCO); 09º) RUA PROJETADA 02 (BAIRRO: CABO BRANCO); 10º) LADEIRA AO LADO DA RUA PROJETADA 02 (BAIRRO: CABO BRANCO);

CLIENTE: MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA : 26/05/2022 BDI : 26,14%

SINAPI 2021/12 COM DESONERAÇÃO 85,70% 48,17% 01/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	RUA LUIZ MARINO - CRUZ DA TEREZA	40.571,52	100,00 % 40.571,52					100,00 % 40.571,52
2	CONTINUAÇÃO DA RUA JOSÉ HONÓRIO DE SOUZA - CRUZ DA TEREZA	22.170,21	100,00 % 22.170,21		Jose Kennedy / Leandro G. Filho DIRETOR CNPJ Nº 115.102.484-80			100,00 % 22.170,21
3	CONTINUAÇÃO DA RUA RAIMUNDO NONATO TOMAZ - CRUZ DA MENINA	6.781,20	100,00 % 6.781,20					100,00 % 6.781,20
4	TRAVESSA TORQUATO JOAQUIM DA SILVA - CABO BRANCO	9.376,39	100,00 % 9.376,39					100,00 % 9.376,39
5	CONTINUAÇÃO NIVALDO DIONIZIO - CABO BRANCO	63.470,40	100,00 % 63.470,40		Jemilson Brasil de Melo ENGENHEIRO CIVIL CNPJ Nº 060280585-6			100,00 % 63.470,40
6	TRAVESSA NIVALDO DIONIZIO - CABO BRANCO	27.866,04	100,00 % 27.866,04					100,00 % 27.866,04
7	RUA PROJETADA 01 - CABO BRANCO	16.597,44	100,00 % 16.597,44					100,00 % 16.597,44
8	TRAVESSA MONICA MARIA PIRES - CABO BRANCO	27.514,80	100,00 % 27.514,80					100,00 % 27.514,80
9	RUA PROJETADA 02 - CABO BRANCO	16.656,75			100,00 % 16.656,75			100,00 % 16.656,75
10	LADEIRA AO LADO DA RUA PROJETADA 02 - CABO BRANCO	15.883,92			100,00 % 15.883,92			100,00 % 15.883,92
11	CONTINUAÇÃO DA TRAVESSA GENESIO ALEXANDRINO VALE - CABO BRANCO	3.355,16			100,00 % 3.355,16			100,00 % 3.355,16
12	TRAVESSA JOÃO VIRGULINO DA SILVA - CABO BRANCO	15.944,80			100,00 % 15.944,80			100,00 % 15.944,80
13	RUA GERALDO AMORIM - ALTO DA BOA VISTA	48.870,24			100,00 % 48.870,24			100,00 % 48.870,24
14	CONTINUAÇÃO RUA MARIA IVONETE ALVES DA SILVA - ALTO DA BOA VISTA	14.061,72				100,00 % 14.061,72		100,00 % 14.061,72
15	RUA CANDIA GENDINA DA CONCEIÇÃO - ALTO DA BOA VISTA	40.663,73				100,00 % 40.663,73		100,00 % 40.663,73

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS DIVERSAS RUAS: 01º) RUA LUIZ MARINO (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 02º) CONTINUAÇÃO DA RUA JOSÉ HONÓRIO DE SOUZA (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 03º) CONTINUAÇÃO DA RUA RAIMUNDO NONATO TOMAZ (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 04º) TRAVESSA TOROUATO JOAQUIM DA SILVA (BAIRRO: CABO BRANCO); 05º) CONTINUAÇÃO NIVALDO DIONIZIO (BAIRRO: CABO BRANCO); 06º) TRAVESSA NIVALDO DIONIZIO (BAIRRO: CABO BRANCO); 07º) RUA PROJETADA 01 (BAIRRO: CABO BRANCO); 08º) TRAVESSA MONICA MARIA PIRES (BAIRRO: CABO BRANCO); 09º) RUA PROJETADA 02 (BAIRRO: CABO BRANCO); 10º) LADEIRA AO LADO DA RUA PROJETADA 02 (BAIRRO: CABO BRANCO); MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CLIENTE:

DATA : 26/05/2022 **BDI :** 26,14%

FONTE : VERSÃO **HORA :**

SINAPI : 2021/12 COM DESCRICAO 85,70% **MES :** 48,17% **DATA REF. :**

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4		MÊS 5		Total parcela
16	CONTINUAÇÃO RUA ANTÔNIO LOPES FILHO - ANTÔNIO CLEMENTINO DE	33.693,81				33.693,81	100,00 %			33.693,81
17	RUA FRANCISCO BATISTA SILVA - ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA	33.313,80						33.313,80	100,00 %	33.313,80
18	RUA JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA - ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA	37.394,65						37.394,65	100,00 %	37.394,65
		474.186,58	106.765,36	107.582,64	100.710,87	88.419,26	403.478,13	70.708,45		474.186,58
			106.765,36	214.348,00	315.058,87			474.186,58		

Jose Kennedy Leandro G. Filho
 DIRETOR
 CPF Nº 15.102.484-80

Jemisson Reisil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	DATA : 26/05/2022		BDI : 26,14%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS DIVERSAS RUAS: 01ª) RUA LUIZ MARINO (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 02ª) CONTINUAÇÃO DA RUA JOSÉ HONÓRIO DE SOUZA (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 03ª) CONTINUAÇÃO DA RUA RAIMUNDO NONATO TOMAZ (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 04ª) TRAVESSA TORQUATO JOAQUIM DA SILVA (BAIRRO: CABO BRANCO); 05ª) CONTINUAÇÃO NIVALDO DIONIZIO (BAIRRO: CABO BRANCO); 06ª) TRAVESSA NIVALDO DIONIZIO (BAIRRO: CABO BRANCO); 07ª) RUA PROJETADA 01 (BAIRRO: CABO BRANCO); 08ª) TRAVESSA MONICA MARIA PIRES (BAIRRO: CABO BRANCO); 09ª) RUA PROJETADA 02 (BAIRRO: CABO BRANCO); 10ª) LADEIRA AO LADO DA RUA PROJETADA 02 (BAIRRO: CABO BRANCO);	SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	85,70%
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%
			MES	REF.	
				48,17%	01/2022

COMPOSIÇÃO 01 - Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,00288600	7,23	0,02
TOTAL MATERIAL:					0,02

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	12,85	0,03
7145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00100000	69,94	0,07
88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	37,91	0,08
88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	15,78	0,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	14,49	0,11
TOTAL SERVICIO:					0,33

VALOR:	0,35
VALOR ENCARGOS (85.70%):	0,12
VALOR COM ENCARGOS:	0,35
VALOR BDI (26.14%):	0,09
VALOR COM BDI:	0,44

100576 - Regularização e compactação de subleito (M2)


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00067069	46,95	0,03
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00051574	258,14	0,13
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00064420	83,08	0,04
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00075058	193,46	0,14
93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00096810	53,11	0,05
73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,00055730	180,12	0,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00133518	14,49	0,01
TOTAL SERVICIO:					0,50

VALOR:	0,50
VALOR ENCARGOS (85.70%):	0,07
VALOR COM ENCARGOS:	0,50
VALOR BDI (26.14%):	0,13

Jose Kennedy Leandro G. Filho
 DIRETOR
 CPF Nº 116.102.484-80

Jenison Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	DATA: 26/05/2022	BDI: 26,14%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS DIVERSAS RUAS: 01ª) RUA LUIZ MARINO (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 02ª) CONTINUAÇÃO DA RUA JOSÉ HONÓRIO DE SOUZA (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 03ª) CONTINUAÇÃO DA RUA RAIMUNDO NONATO TOMAZ (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 04ª) TRAVESSA TORQUATO JOAQUIM DA SILVA (BAIRRO: CABO BRANCO); 05ª) CONTINUAÇÃO NIVALDO DIONIZIO (BAIRRO: CABO BRANCO); 06ª) TRAVESSA NIVALDO DIONIZIO (BAIRRO: CABO BRANCO); 07ª) RUA PROJETADA 01 (BAIRRO: CABO BRANCO); 08ª) TRAVESSA MONICA MARIA PIRES (BAIRRO: CABO BRANCO); 09ª) RUA PROJETADA 02 (BAIRRO: CABO BRANCO); 10ª) LADEIRA AO LADO DA RUA PROJETADA 02 (BAIRRO: CABO BRANCO);	SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	85,70%
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
			VALOR COM BDI: 0,63		

101169 - Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,09176268	8,25
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,02656232	21,57
TOTAL MATERIAL:					29,82

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01646902	6,70
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30262379	5,46
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,10536620	5,46
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00364072	0,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30228310	4,38
TOTAL SERVICOS:					22,50

VALOR:	52,32
VALOR ENCARGOS (85.70%):	4,48
VALOR COM ENCARGOS:	52,32
VALOR BDI (26.14%):	13,68
VALOR COM BDI:	66,00

DER/PB - 04.910.02 - Forn. e aplicação de meio fio em pedra granítica (M)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000002	Meio fio de pedra granítica	PRÓPRIA	M	1,00000000	21,31
TOTAL GERAL:					21,31

Jose Kennedy Leandro G. Filho
DIRETOR
 CPF Nº 115.102.484-80

Jenison Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

VALOR:	21,31
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	21,31
VALOR BDI (26.14%):	5,57
VALOR COM BDI:	26,88

COMPOSIÇÃO 02 - Limpeza final da obra (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04416839	0,64
TOTAL SERVICOS:					0,64
VALOR:					0,64

12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA : 26/05/2022		BDI : 26,14%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS DIVERSAS RUAS: 01ª) RUA LUIZ MARINO (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 02ª) CONTINUAÇÃO DA RUA JOSÉ HONÓRIO DE SOUZA (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 03ª) CONTINUAÇÃO DA RUA RAIMUNDO NONATO TOMAZ (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 04ª) TRAVESSA TORQUATO JOAQUIM DA SILVA (BAIRRO: CABO BRANCO); 05ª) CONTINUAÇÃO NIVALDO DIONIZIO (BAIRRO: CABO BRANCO); 06ª) TRAVESSA NIVALDO DIONIZIO (BAIRRO: CABO BRANCO); 07ª) RUA PROJETADA 01 (BAIRRO: CABO BRANCO); 08ª) TRAVESSA MONICA MARIA PIRES (BAIRRO: CABO BRANCO); 09ª) RUA PROJETADA 02 (BAIRRO: CABO BRANCO); 10ª) LADEIRA AO LADO DA RUA PROJETADA 02 (BAIRRO: CABO BRANCO);	SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	01/2022
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

VALOR ENCARGOS (85.70%):	0,21
VALOR COM ENCARGOS:	0,64
VALOR BDI (26.14%):	0,17
VALOR COM BDI:	0,81

Jose Kennedy Leandro G. Filho
 DIRETOR
 CPF Nº 115.102.484-80

Jenilson Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	DATA : 26/05/2022	BDI : 26,14%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	FOHTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS DIVERSAS RUAS: 01ª) RUA LUIZ MARINO (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 02ª) CONTINUAÇÃO DA RUA JOSÉ HONÓRIO DE SOUZA (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 03ª) CONTINUAÇÃO DA RUA RAIMUNDO NONATO TOMAZ (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 04ª) TRAVESSA TORQUATO JOAQUIM DA SILVA (BAIRRO: CABO BRANCO); 05ª) CONTINUAÇÃO NIVALDO DIONIZIO (BAIRRO: CABO BRANCO); 06ª) TRAVESSA NIVALDO DIONIZIO (BAIRRO: CABO BRANCO); 07ª) RUA PROJETADA 01 (BAIRRO: CABO BRANCO); 08ª) TRAVESSA MONICA MARIA PIRES (BAIRRO: CABO BRANCO); 09ª) RUA PROJETADA 02 (BAIRRO: CABO BRANCO); 10ª) LADEIRA AO LADO DA RUA PROJETADA 02 (BAIRRO: CABO BRANCO);	SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					01/2022



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,65

BDI = 26,14%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Jose Kennedy Leandro G. Filho
 DIRETOR
 CPF Nº 115.102.484-80

Jenison Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	DATA: 26/05/2022	BDI: 26,14%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS DIVERSAS RUAS: 01ª) RUA LUIZ MARINO (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 02ª) CONTINUAÇÃO DA RUA JOSÉ HONÓRIO DE SOUZA (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 03ª) CONTINUAÇÃO DA RUA RAIMUNDO NONATO TOMAZ (BAIRRO: CRUZ DA TEREZA); 04ª) TRAVESSA TORQUATO JOAQUIM DA SILVA (BAIRRO: CABO BRANCO); 05ª) CONTINUAÇÃO NIVALDO DIONIZIO (BAIRRO: CABO BRANCO); 06ª) TRAVESSA NIVALDO DIONIZIO (BAIRRO: CABO BRANCO); 07ª) RUA PROJETADA 01 (BAIRRO: CABO BRANCO); 08ª) TRAVESSA MONICA MARIA PIRES (BAIRRO: CABO BRANCO); 09ª) RUA PROJETADA 02 (BAIRRO: CABO BRANCO); 10ª) LADEIRA AO LADO DA RUA PROJETADA 02 (BAIRRO: CABO BRANCO);	SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	01/2022
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Feriados	4,30	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,78	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,98	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	13,70	10,59
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	50,54	20,30

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,45	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,50	0,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,08	3,16
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
	TOTAL	9,50	7,37

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,49	3,41
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,29
	TOTAL	8,86	3,70

Horista = 85,70%
Mensalista = 48,17%

A + B + C + D

Jose Kennedy Leandro G. Filho
DIRETOR
CPF Nº 115.102.484-80

Jenison Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060280585-6

2