

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA – ME
INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro – Coremas - PB

À

Prefeitura Municipal de Coremas
Comissão Permanente de Licitação
Rua Capitão Antônio Leite, Nº 65 - Centro - Coremas/PB

Modalidade: Tomada de Preço nº 007/2022

Tipo: Menor Preço Global

Processos: nº 063/2022

Data e Hora do Certame: 30/05/2022 - 16:00hrs

Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia para pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas.

PROPOSTA DE PREÇO

A Proposta que faz A empresa Obraplan Empresa de Limpeza e Serviços Urbanos EIRELI com sede à Rua Raimundo Bernardo da Silva, s/nº, Linha de Ferro, Município de Coremas inscrita no C.N.P.J. n.º 26.764.981/0001-37, por intermédio de seu representante legal e Responsável Técnico, infra-assinado, e para os fins do Tomada de Preço nº 007/2022, do tipo Menor Preço Global, apresenta Proposta de Preço para o fornecimento licitado.

Pelo presente propõe executar o objeto desta licitação, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, pelo **VALOR GLOBAL é de R\$ 474.166,39 (quatrocentos e setenta e quatro mil e cento e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos)**

- ✓ **Validade desta proposta:** 60 (sessenta) dias, a contar da abertura do certame;
- ✓ **Prazo de e/ou Prestação dos Serviços:** O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades do ORC, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão da Ordem de Serviço: Início dos serviços: Em até 7 (Sete) dias, contado a partir da emissão da ordem de serviços. Conclusão dos Serviços: Em até 05 (cinco) meses, contado a partir da emissão da ordem de serviços. O prazo de vigência para pagamento será de acordo com o cronograma fisco-financeiro e os boletins de medições apresentados, e a vigência do presente contrato será até 31/12/2022;;
- ✓ **Condições de Pagamento:** O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: O pagamento será efetuado pela Prefeitura, através de medições com base no cumprimento das etapas previstas no cronograma físico-financeiro apresentado pela contratada, acompanhadas da Nota Fiscal emitidas em nome do Município de Coremas devidamente atestadas pela Fiscalização do Município.;
- ✓ **Dados Bancários:** 001 - Banco do Brasil S/A; Agência: 2001-X Coremas/PB; Conta Corrente: 14.138-0 Titular: Obraplan Empresa de Limpeza e Serviços Urbanos EIRELI;

DECLARAÇÕES

- ✓ Declaramos que somos optante pelo Simples Nacional sob a alíquota máxima de 18% do ICMS e a alíquota de 5% do ISS;
- ✓ Declaro estar de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos e que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, descarrego, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação;
- ✓ Declaramos atender as demais exigências pertinentes a proposta de preços exigidas no Termo de Referência e/ou especificações do objeto;

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA – ME
INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro – Coremas - PB

- ✓ Declaramos, para todos os fins, que o fornecimento do objeto se dará de acordo com as especificações definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido no Edital e seus Anexos;
- ✓ Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Pregão e seus anexos, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta;
- ✓ Declaramos que nos preços cotados, estão incluídas todas as despesas necessárias à entrega do objeto, como também todos os custos necessários para a prestação de serviço objeto da presente licitação, bem como todos os materiais, equipamentos, impostos, encargos (trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, etc.), taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal transporte cargas e descargas até o destino, treinamento, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado constante da proposta.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINTURA DA ATA DE REGISTRO E CONTRATO

Nome: Geraldo Virgolino da Silva

Endereço: Rua Raimundo Bernardo da Silva, s/nº, Linha de Ferro - Coremas/PB

CPF: 087.906.378-52

RG/Órgão Eexpedidos: 19.520.291-0

Cargo/Função: Administrador

Naturalidade: Coremas/PB

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Casado

Coremas/PB, 27 de Maio de 2022

GERALDO VIRGOLINO
DA SILVA:08790637852

Assinado de forma digital por GERALDO
VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
Dados: 2022.05.27 15:32:35 -03'00'

JEFFERSON HONORIO
GOMES DA
SILVA:07064980460

Assinado de forma digital por
JEFFERSON HONORIO GOMES DA
SILVA:07064980460
Dados: 2022.05.29 13:38:29 -03'00'

Obraplan Empresa de Limpeza e Serviços Urbanos EIRELI

CNPJ 26.764.981/0001-37

Geraldo Virgolino da Silva

Administrador

RG 19.520.291-0

CPF 087.906.378-52

Jefferson Honório Gomes da Silva
Engenheiro Civil – Responsável Técnico

CREA/PB n.º 161372793-3

R.G. n.º 3.267.492 SSP/PB

C.P.F. n.º 070.649.804-60

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME
INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Coreimas - PB

8	TRAVESSA MONICA MARIA PIRES - CABO BRANCO	27.259,86	5,75
9	RUA PROJETADA 02 - CABO BRANCO	16.665,80	3,51
10	LADERA AO LADO DA RUA PROJETADA 02 - CABO BRANCO	15.893,28	3,35
11	CONTINUAÇÃO TRAVESSA GENESIO ALEXANDRE VALE - CABO BRANCO	3.356,86	0,71
12	TRAVESSA JOÃO VIRGOLINO DA SILVA - ALTO DA BOA VISTA	15.953,23	3,36
13	RUA GERALDO AMORIM - ALTO DA BOA VISTA	48.895,68	10,31
14	CONTINUAÇÃO RUA MARIA IVONETE ALVES DA SILVA - ALTO DA BOA VISTA	14.069,04	2,97
15	CONTINUAÇÃO RUA MARIA IVONETE ALVES DA SILVA - ALTO DA BOA VISTA	40.684,88	8,58
16	CONTINUAÇÃO RUA ANTONIO LOPES FILHO - ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA	33.711,46	7,11
17	RUA FRANCISCO BATISTA SILVA - ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA	33.330,96	7,03
18	RUA JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA - ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA	37.414,44	7,89
	VALOR BDI TOTAL:	96.291,49	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	375.874,90	
	VALOR TOTAL:	474.166,39	


GERALDO VIRGOLINO
DA SILVA:08790637852
Assinado de forma digital por GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
Dados: 2022.05.27 15:35:10 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva
Administrador
RG: 19.520.291-0 SSP/SP
C.P.F. n.º 087.906.378-52

JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA:07064980460
Assinado de forma digital por JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA:07064980460
Dados: 2022.05.29 13:38:05 -03'00'

Jefferson Honório Gomes da Silva
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA/PB n.º 161372793-3
C.P.F. n.º 070.649.804-60

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA – ME
INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Coremas - PB

OBRA:		DATA : 30/05/2022	BDI : 26,14%		
DESCRÇÃO:		VERSÃO	HORA	MES	REF.
Pavimentação em paralelepípedo das diversas ruas: 01ª) Rua Luiz Marino (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da Tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); MUNICIPIO DE COREMAS-PB		2021/12 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	85,70%	48,17%	01/2022
LOCAL:			0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	RUA : LUIZ MARIANO - CRUZ DA TEREZA						40.592,64
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						221,76
1.1.1	COMP-58458517	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS,	Composições Próprias	M²	528,00	0,42	221,76
1.2	MOVIMENTO DE TERRA						1.166,88
1.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	MZ	528,00	2,21	1.166,88
1.3	PAVIMENTAÇÃO						39.204,00

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
DA SILVA:08790637852 Dados: 2022.05.27 15:35:10 -03'00'
Geraldo Virgolino da Silva Administrador
RG: 19.520.291-0 SSP/SP
C.P.F. nº 087.906.378-52

JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA:07064980460 Assinado de forma digital por JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA:07064980460
Dados: 2022.05.29 13:38:05 -03'00'
Jefferson Honório Gomes da Silva Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB n.º 161372793-3
C.P.F. n.º 070.649.804-60

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA – ME
 INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
 Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro – Coremas - PB

1.3.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	528,00	62,97	33.248,16
1.3.2	0491002(DER-PB)	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA	Composições Próprias	M	176,00	26,88	4.730,88
1.3.3	COMP-18400633	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Composições Próprias	M²	528,00	2,32	1.224,96
2	CONTINUAÇÃO DA RUA JOSÉ HONÓRIO DE SOUZA - CRUZ DA TEREZA						
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1.1	COMP-58458517	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS.	Composições Próprias	M²	284,00	0,42	119,28
2.2	MOVIMENTO DE TERRA						
2.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	284,00	2,21	627,64
2.3	PAVIMENTAÇÃO						
2.3.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	284,00	62,97	17.883,48
2.3.2	0491002(DER-PB)	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA	Composições Próprias	M	107,60	26,88	2.892,29
2.3.3	COMP-18400633	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Composições Próprias	M²	284,00	2,32	658,88
3	CONTINUAÇÃO DA RUA RAIMUNDO NONATO TOMAZ - CRUZ DA TEREZA						
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
3.1.1	COMP-58458517	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS.	Composições Próprias	M²	90,00	0,42	37,80
3.2	MOVIMENTO DE TERRA						
3.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	90,00	2,21	198,90
3.3	PAVIMENTAÇÃO						
3.3.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	90,00	62,97	5.667,30
							6.548,10
							6.784,80
							37,80
							198,90
							5.667,30

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO VIRGOLINO DA SILVA-08790637852
 DA SILVA:08790637852 Dados: 2022.05.27 15:36:10 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva
 Administrador
 RG: 19.520.291-0 SSP/SP
 C.P.F. nº 087.906.378-52

JEFFERSON HONORIO Assinado de forma digital por JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA-07064980460
 GOMES DA SILVA:07064980460 Dados: 2022.05.29 13:38:05 -03'00'

Jefferson Honório Gomes da Silva
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA/PB nº 161372793-3
 C.P.F. nº 070.649.804-60

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA – ME
INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
Rua Raimundo Bernardo, s/nº – Linha de Ferro – Coremas - PB

		Composições Próprias	M	25,00	26,88	672,00
3.3.2	0491002(DER-PB)	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA				
3.3.3	COMP-18400633	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	90,00	2,32	208,80
4	TRAVESSA TORQUATO JOAQUIM DA SILVA - CABO BRANCO					9.381,25
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					51,03
4.1.1	COMP-58458517	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS,	M²	121,50	0,42	51,03
4.2	MOVIMENTO DE TERRA					268,52
4.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	121,50	2,21	268,52
4.3	PAVIMENTAÇÃO					9.061,70
4.3.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	121,50	62,97	7.650,86
4.3.2	0491002(DER-PB)	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA	M	42,00	26,88	1.128,96
4.3.3	COMP-18400633	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	121,50	2,32	281,88
5	CONTINUAÇÃO NIVALDO DIONIZIO - CABO BRANCO					63.504,00
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					352,80
5.1.1	COMP-58458517	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS,	M²	840,00	0,42	352,80
5.2	MOVIMENTO DE TERRA					1.856,40
5.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	840,00	2,21	1.856,40
5.3	PAVIMENTAÇÃO					61.294,80
5.3.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	840,00	62,97	52.894,80
5.3.2	0491002(DER-PB)	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA	M	240,00	26,88	6.451,20

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO
DA SILVA:08790637852 VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
Dados: 2022.05.27 15:35:10 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva
Administrador
RG: 19.520.291-0 SSP/SP
C.P.F. nº 087.906.378-52

JEFFERSON HONORIO Assinado de forma digital por
GOMES DA SILVA:07064980460 JEFFERSON HONORIO GOMES DA
SILVA:07064980460
Dados: 2022.05.29 13:38:05 -03'00'

Jefferson Honório Gomes da Silva
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB n.º 161372793-3
C.P.F. n.º 070.649.804-60

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA – ME
INSC. MUNICIPAL: 004556/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Coremas - PB

	COMP-18400633	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Composições Próprias	M²	840,00	2,32	1.948,80
6	TRAVESSA NIVALDO DIONIZIO - CABO BRANCO						
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
6.1.1	COMP-58458517	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS,	Composições Próprias	M²	363,00	0,42	152,46
6.2	MOVIMENTO DE TERRA						
6.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	363,00	2,21	802,23
6.3	PAVIMENTAÇÃO						
6.3.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	363,00	62,97	22.858,11
6.3.2	0491002(DER-PB)	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA	Composições Próprias	M	120,00	26,88	3.225,80
6.3.3	COMP-18400633	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Composições Próprias	M²	363,00	2,32	842,16
7	RUA PROJETADA 01 - CABO BRANCO						
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
7.1.1	COMP-58458517	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS,	Composições Próprias	M²	216,00	0,42	90,72
7.2	MOVIMENTO DE TERRA						
7.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	216,00	2,21	477,36
7.3	PAVIMENTAÇÃO						
7.3.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	216,00	62,97	13.601,52
7.3.2	0491002(DER-PB)	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA	Composições Próprias	M	72,00	26,88	1.935,36
7.3.3	COMP-18400633	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Composições Próprias	M²	216,00	2,32	501,12

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
DA SILVA:08790637852 Dados: 2022.05.27 16:35:10 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva
Administrador
RG: 19.520.291-0 SSP/SP
C.P.F. nº 087.906.378-52

JEFFERSON HONORIO Assinado de forma digital por JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA:07064980460
GOMES DA SILVA:07064980460 Dados: 2022.05.29 13:38:05 -03'00'

Jefferson Honório Gomes da Silva
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB nº 161372793-3
C.P.F. nº 070.649.804-60

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME
INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
Rua Raimundo Bernardo, 5/nº - Linha de Ferro - Coremas - PB

8	TRAVESSA MONICA MARIA PIRES - CABO BRANCO					27.259,86
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					145,53
8.1.1	COMP-58458517	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS.	M²	346,50	0,42	145,53
8.2	MOVIMENTO DE TERRA					765,77
8.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	346,50	2,21	765,77
8.3	PAVIMENTAÇÃO					26.348,56
8.3.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	346,50	62,97	21.819,11
8.3.2	0491002(DER-PB)	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	138,60	26,88	3.725,57
8.3.3	COMP-18400633	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	346,50	2,32	803,88
9	RUA PROJETADA 02 - CABO BRANCO					16.665,80
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					94,98
9.1.1	COMP-58458517	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS.	M²	226,14	0,42	94,98
9.2	MOVIMENTO DE TERRA					499,77
9.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	226,14	2,21	499,77
9.3	PAVIMENTAÇÃO					16.071,05
9.3.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	226,14	62,97	14.240,04
9.3.2	0491002(DER-PB)	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	48,60	26,88	1.306,37
9.3.3	COMP-18400633	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	226,14	2,32	524,64
10	LADEIRA AO LADO DA RUA PROJETADA 02 - CABO BRANCO					15.893,28

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
DA SILVA:08790637852 Dados: 2022.05.27 15:35:10 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva
Administrador
RG: 19.520.291-0 SSP/SP
C.P.F. nº 087.906.378-52

JEFFERSON HONORIO Assinado de forma digital por JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA:07064980460
GOMES DA SILVA:07064980460 Dados: 2022.05.29 13:38:05 -03'00'

Jefferson Honório Gomes da Silva
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA/PB nº 161372793-3
C.P.F. nº 070.649.804-60

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA – ME
INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
Rua Raimundo Bernardo, 5/nº - Linha de Ferro – Coremas - PB

10.1 SERVIÇOS PRELIMINARES						98,28	
10.1.1	COMP-58458517	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS.		M²	234,00	0,42	98,28
10.2 MOVIMENTO DE TERRA						517,14	
10.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	234,00	2,21	517,14
10.3 PAVIMENTAÇÃO						15.277,86	
10.3.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	234,00	62,97	14.734,98
10.3.2	COMP-18400633	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Composições Próprias	M²	234,00	2,32	542,88
11 CONTINUAÇÃO TRAVESSA GENESIO ALEXANDRE VALE - CABO BRANCO						3.356,86	
11.1 SERVIÇOS PRELIMINARES						17,77	
11.1.1	COMP-58458517	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS.		M²	42,30	0,42	17,77
11.2 MOVIMENTO DE TERRA						93,48	
11.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	42,30	2,21	93,48
11.3 PAVIMENTAÇÃO						3.245,61	
11.3.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	42,30	62,97	2.663,63
11.3.2	0491002(DER-PB)	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA	Composições Próprias	M	18,00	26,88	483,84
11.3.3	COMP-18400633	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Composições Próprias	M²	42,30	2,32	98,14
12 TRAVESSA JOÃO VIRGOLINO DA SILVA - ALTO DA BOA VISTA						15.953,23	
12.1 SERVIÇOS PRELIMINARES						88,56	
12.1.1	COMP-58458517	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS.		M²	210,86	0,42	88,56

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO
DA SILVA: 08790637852 VIRGOLINO DA SILVA: 08790637852
Dados: 2022.05.27 15:35:10 -03'00'

Gerardo Virgolino da Silva
Administrador
RG: 19.520.291-0 SSP/SP
C.P.F. n.º 087.906.378-52

JEFFERSON HONORIO Assinado de forma digital por
GOMES DA SILVA: 07064980460 JEFFERSON HONORIO GOMES DA
SILVA: 07064980460
Dados: 2022.05.29 13:38:05 -03'00'

Jefferson Honório Gomes da Silva
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB n.º 161372793-3
C.P.F. n.º 070.649.804-60

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA – ME
INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro – Coremas - PB

12.2 MOVIMENTO DE TERRA						466,00	
12.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	210,86	2,21	466,00
12.3 PAVIMENTAÇÃO						15.398,67	
12.3.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	210,86	62,97	13.277,85
12.3.2	0491002(DER-PB)	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA	Composições Próprias	M	60,70	26,88	1.631,62
12.3.3	COMP-18400633	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Composições Próprias	M²	210,86	2,32	489,20
13 RUA GERALDO AMORIM - ALTO DA BOA VISTA						48.895,68	
13.1 SERVIÇOS PRELIMINARES						267,12	
13.1.1	COMP-58458517	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS.	Composições Próprias	M²	636,00	0,42	267,12
13.2 MOVIMENTO DE TERRA						1.405,56	
13.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	636,00	2,21	1.405,56
13.3 PAVIMENTAÇÃO						47.223,00	
13.3.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	636,00	62,97	40.048,52
13.3.2	0491002(DER-PB)	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA	Composições Próprias	M	212,00	26,88	5.698,56
13.3.3	COMP-18400633	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Composições Próprias	M²	636,00	2,32	1.475,52
14 CONTINUAÇÃO RUA MARIA MONETE ALVES DA SILVA - ALTO DA BOA VISTA						14.069,04	
14.1 SERVIÇOS PRELIMINARES						76,86	
14.1.1	COMP-58458517	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS.	Composições Próprias	M²	183,00	0,42	76,86
14.2 MOVIMENTO DE TERRA						404,43	

GERALDO VIRGOLINO
DA SILVA: 08790637852
Assinado de forma digital por GERALDO VIRGOLINO DA SILVA: 08790637852
Dados: 2022.05.27 15:35:10 -03'00"

Gerardo Virgolino da Silva
Administrador
RG: 19.520.291-0 SSP/SP
C.P.F. n.º 087.906.378-52

JEFFERSON HONORIO
GOMES DA
SILVA: 07064980460
Assinado de forma digital por JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA: 07064980460
Dados: 2022.05.29 13:38:05 -03'00"

Jefferson Honorio Gomes da Silva
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB n.º 161372793-3
C.P.F. n.º 070.649.804-60

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA – ME
INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Coremas - PB

14.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	183,00	2,21	404,43
14.3	PAVIMENTAÇÃO						13.587,75
14.3.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	183,00	62,97	11.523,51
14.3.2	0491002(DER-PB)	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA	Composições Próprias	M	61,00	26,88	1.638,68
14.3.3	COMP-18400633	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Composições Próprias	M²	183,00	2,32	424,56
15	CONTINUAÇÃO RUA MARIA IVONETE ALVES DA SILVA - ALTO DA BOA VISTA						40.684,88
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						222,26
15.1.1	COMP-58458517	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS,	Composições Próprias	M²	529,20	0,42	222,26
15.2	MOVIMENTO DE TERRA						1.169,53
15.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	529,20	2,21	1.169,53
15.3	PAVIMENTAÇÃO						39.293,09
15.3.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	529,20	62,97	33.323,72
15.3.2	0491002(DER-PB)	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA	Composições Próprias	M	176,40	26,88	4.741,63
15.3.3	COMP-18400633	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Composições Próprias	M²	529,20	2,32	1.227,74
16	CONTINUAÇÃO RUA ANTONIO LOPES FILHO - ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA						33.711,46
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						185,36
16.1.1	COMP-58458517	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS,	Composições Próprias	M²	441,33	0,42	185,36
16.2	MOVIMENTO DE TERRA						975,34
16.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	441,33	2,21	975,34

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
DA SILVA:08790637852 Dados: 2022.05.27 15:35:10 -03'00"

Geraldo Virgolino da Silva
Administrador
RG: 19.520.291-0 SSP/SP
C.P.F. n.º 087.906.378-52

JEFFERSON HONORIO Assinado de forma digital por JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA:07064980460
GOMES DA SILVA:07064980460 Dados: 2022.05.29 13:38:05 -03'00"

Jefferson Honório Gomes da Silva
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB n.º 161372793-3
C.P.F. n.º 070.649.804-60

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA – ME
 INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
 Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro – Coremas - PB

16.3	PAVIMENTAÇÃO				32.550,76		
16.3.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	441,33	62,97	27.790,55
16.3.2	0491002(DER-PB)	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA	Composições Próprias	M	139,00	26,88	3.736,32
16.3.3	COMP-18400633	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Composições Próprias	M²	441,33	2,32	1.023,89
17	RUA FRANCISCO BATISTA SILVA - ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA				33.330,96		
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				180,18		
17.1.1	COMP-58458517	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS.	Composições Próprias	M²	429,00	0,42	180,18
17.2	MOVIMENTO DE TERRA				948,09		
17.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	429,00	2,21	948,09
17.3	PAVIMENTAÇÃO				32.202,69		
17.3.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	429,00	62,97	27.014,13
17.3.2	0491002(DER-PB)	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA	Composições Próprias	M	156,00	26,88	4.193,28
17.3.3	COMP-18400633	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Composições Próprias	M²	429,00	2,32	995,28
18	RUA JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA - ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA				37.414,44		
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				207,86		
18.1.1	COMP-58458517	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS.	Composições Próprias	M²	494,90	0,42	207,86
18.2	MOVIMENTO DE TERRA				1.093,73		
18.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	494,90	2,21	1.093,73
18.3	PAVIMENTAÇÃO				36.112,85		

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
 DA SILVA:08790637852 Dados: 2022.05.27 15:35:10 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva
 Administrador
 RG: 19.520.291-0 SSP/SP
 C.P.F. n.º 087.906.378-52

JEFFERSON HONORIO Assinado de forma digital por JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA:07064980460
 GOMES DA SILVA:07064980460 Dados: 2022.05.29 13:38:05 -03'00'

Jefferson Honório Gomes da Silva
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA/PB n.º 161372793-3
 C.P.F. n.º 070.649.804-60

13

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA – ME

INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37

Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro – Coremas – PB

18.3.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	SINAPI	M2	494,90	62,97	31.163,85
18.3.2	0491002(DER-PB)	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA	Composições Próprias	M	141,40	26,88	3.800,83
18.3.3	COMP-18400633	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Composições Próprias	M²	494,90	2,32	1.148,17
VALOR BDI TOTAL:							98.291,49
VALOR ORÇAMENTO:							375.874,90
VALOR TOTAL:							474.166,39

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO
DA SILVA:08790637852 VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
Dados: 2022.05.27 15:35:10 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva

Administrador

RG: 19.520.291-0 SSP/SP

C.P.F. n.º 087.906.378-52

JEFFERSON HONORIO Assinado de forma digital por
GOMES DA SILVA:07064980460 JEFFERSON HONORIO GOMES DA
SILVA:07064980460
Dados: 2022.05.29 13:38:05 -03'00'

Jefferson Honório Gomes da Silva

Engenheiro Civil – Responsável Técnico

CREA/PB n.º 161372793-3

C.P.F. n.º 070.649.804-60



EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA – ME
INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro – Coremas - PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																
OBRA:	DATA : 30/05/2022 BDI : 26,14%															
	<table border="1"><thead><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th><th>REF.</th></tr></thead><tbody><tr><td>SINAPI</td><td>202112 COM DESONERAÇÃO PROPRIA</td><td>85,70%</td><td>48,17%</td><td>01/2022</td></tr><tr><td>Composição</td><td></td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td></td></tr></tbody></table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SINAPI	202112 COM DESONERAÇÃO PROPRIA	85,70%	48,17%	01/2022	Composição		0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.												
SINAPI	202112 COM DESONERAÇÃO PROPRIA	85,70%	48,17%	01/2022												
Composição		0,00%	0,00%													
DESCRICO:	Pavimentação em paralelepípedo das diversas ruas: 01ª) Rua Luiz Marino (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da Tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); MUNICÍPIO DE COREMAS-PB															
LOCAL:	Pavimentação em paralelepípedo das diversas ruas: 01ª) Rua Luiz Marino (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da Tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); MUNICÍPIO DE COREMAS-PB															

COMP-58458517 - SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, (M²)						
Equipamento	LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X	FONTE	UNI D	COEFICIE NTE	PRECO UNITA RIO	TOT AL
0000725	2	SINAPI	H	0,002647	2,25	0,01
0000724	7	SINAPI	H	0,002647	2,25	0,01
TOTAL Equipamento : 0,02						
Serviço	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNI D	COEFICIE NTE	PRECO UNITA RIO	TOT AL
88253	1	SINAPI	H	0,002647	12,39	0,03
88353	1	SINAPI	H	0,002647	12,39	0,03
TOTAL Equipamento : 0,02						

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
DA SILVA:08790637852 Dados: 2022.05.27 15:35:10 -03'00'

Gerardo Virgolino da Silva
Administrador
RG: 19.520.291-0 SSP/SP
C.P.F. n.º 087.906.378-52

JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA:07064980460 Assinado de forma digital por JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA:07064980460
DADOS: 2022.05.29 13:38:05 -03'00'

Jefferson Honorio Gomes da Silva
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB n.º 161372793-3
C.P.F. n.º 070.649.804-60

15

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA – ME
 INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
 Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro – Coremas - PB
 Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro – Coremas - PB

92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CH P	0,001058 82	54,58	0,06
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,002117 65	36,45	0,08
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,007941 18	14,07	0,11
TOTAL Serviço:						0,31
VALOR:						0,33

100576 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)

Serviço	FONTE	UNI D	COEFICIE NTE	PREÇO UNITÁ RIO	TOT AL
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CH I	0,007000 00	46,39	0,32
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CH P	0,001000 00	198,73	0,19
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CH I	0,008000 00	62,31	0,49
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CH P	0,000100 00	167,09	0,01
93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIUR NO. AF_02/2016	SINAPI	CH I	0,008000 00	52,47	0,31
73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIUR NO. AF_02/2016	SINAPI	CH P	0,002000 00	160,72	0,32

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO VIRGOLINO DA SILVA-08790637852
 DA SILVA:08790637852 Dados: 2022.05.27 15:35:10 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva
 Administrador
 RG: 19.520.291-0 SSP/SP
 C.P.F. nº 087.906.378-52

JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA:07064980460 Assinado de forma digital por JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA-07064980460
 Dados: 2022.05.29 13:38:05 -03'00'

Jefferson Honório Gomes da Silva
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA/PB nº 161372793-3
 C.P.F. nº 070.649.804-60

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME
 INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
 Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Coremas - PB

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,008000 00	14,07	0,11
				TOTAL Serviço:	1,75	
				VALOR:	1,75	

101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000036	7	M3	59,40	416,10
0000438	5	MI	535,95	2.679,75
TOTAL Material:				24,45

Serviço	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628		M3	280,93	1.404,65
88260		H	17,50	122,50
5685		CH	51,18	255,81
5684		CH	120,75	1.207,50
88316		H	14,07	112,57
TOTAL Serviço:				25,47
VALOR:				49,92

GERALDO VIRGOLINO
 Assinado de forma digital por GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
 Dados: 2022.05.27 15:35:10 -03'00'

Gerardo Virgolino da Silva
 Administrador
 RG: 19.520.291-0 SSP/SP
 C.P.F. nº 087.906.378-52

JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
 Assinado de forma digital por JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA:07064980460
 Dados: 2022.05.29 13:38:05 -03'00'

Jefferson Honório Gomes da Silva
 Engenheiro Civil - Responsável Técnico
 CREA/PB nº 161372793-3
 C.P.F. nº 070.649.804-60

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME
INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Coremas - PB

0491002(DER-PB) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

General	FONTE	UNI D	COEFICIE NTE	PREÇO UNITÁ RIO	TOT AL
INS-477 971	Composiç ões	M	1,599849	13,32	21,3
			85		1
			TOTAL Geral:		21,31
			VALOR:		21,3
					1

COMP-18400633 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M²)

Material	FONTE	UNI D	COEFICIE NTE	PREÇO UNITÁ RIO	TOT AL
0000000 3	SINAPI	L	0,039230	7,46	0,29
			77		
			TOTAL Material:		0,29
Serviço	FONTE	UNI D	COEFICIE NTE	PREÇO UNITÁ RIO	TOT AL
88316	SINAPI	H	0,109846	14,07	1,55
			15		
			TOTAL Serviço:		1,55
			VALOR:		1,84

GERALDO VIRGOLINO
DA SILVA:08790637852

Assinado de forma digital por GERALDO
VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
Dados: 2022.05.27 15:35:10 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva

Administrador

RG: 19.520.291-0 SSP/SP

C.P.F. n.º 087.906.378-52

JEFFERSON HONORIO
GOMES DA

SILVA:07064980460

Assinado de forma digital por
JEFFERSON HONORIO GOMES DA
SILVA:07064980460

Dados: 2022.05.29 13:38:05 -03'00'

Jefferson Honorio Gomes da Silva

Engenheiro Civil - Responsável Técnico

CREA/PB n.º 161372793-3

C.P.F. n.º 070.649.804-60

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA – ME
 INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
 Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro – Coremas - PB

OBRA:		DATA : 30/05/2022		BDI : 26,14%	
DESCRIÇÃO:		VERSÃO	HORA	MES	REF.
Pavimentação em paralelepípedo das diversas ruas: 01*) Rua Luiz Marinho (Bairro: Cruz da Tereza); 02*) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03*) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da Tereza); 04*) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05*) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06*) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07*) Rua Projetaida 01 (Bairro: Cabo Branco); 08*) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09*) Rua Projetaida 02 (Bairro: Cabo Branco); 10*) Ladeira ao Lado da Rua Projetaida 02 (Bairro: Cabo Branco); MUNICIPIO DE COREMAS-PB		202112 COM DEBONERAÇÃO	85,70%	48,17%	0112222
LOCAL:		PROPRIA	0,00%	0,00%	
		COMPENSAÇÃO			

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	RUA : LUIZ MARIANO - CRUZ DA TEREZA	40.592,64	100,00%					100,00' %'
			40.592,64					40.592,64
2	CONTINUAÇÃO DA RUA JOSÉ HONÓRIO DE SOUZA - CRUZ DA TEREZA	22.181,57	100,00%					100,00' %'
			22.181,57					22.181,57
3	CONTINUAÇÃO DA RUA RAIMUNDO NONATO TOMAZ - CRUZ DA TEREZA	6.784,80	100,00%					100,00' %'
			6.784,80					6.784,80
4	TRAVESSA TORQUATO JOAQUIM DA SILVA - CABO BRANCO	9.381,25	100,00%					100,00' %'
			9.381,25					9.381,25
5	CONTINUAÇÃO NIVALDO DIONIZIO CABO BRANCO	63.504,00		100,00%				100,00' %'
				63.504,00				63.504,00
6	TRAVESSA NIVALDO DIONIZIO - CABO BRANCO	27.880,56	100,00%					100,00' %'
			27.880,56					27.880,56

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
DA SILVA:08790637852 Dados: 2022.05.27 15:35:10 -03'00'

Gerardo Virgolino da Silva
 Administrador
 RG: 19.520.291-0 SSP/SP
 C.P.F. nº 087.906.378-52

JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA:07064980460 Assinado de forma digital por JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA:07064980460
SILVA:07064980460 Dados: 2022.05.29 13:38:05 -03'00'

Jefferson Honório Gomes da Silva
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA/PB n.º 161372793-3
 C.P.F. n.º 070.649.804-60

19

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA – ME

INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37

Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro - Coremas - PB

7	RUA PROJETADA 01 - CABO BRANCO	16.606,08	100,00%				100,00' %'
8	TRAVESSA MONICA MARIA PIRES - CABO BRANCO	27.259,86	100,00%				16.606,08 100,00' %'
9	RUA PROJETADA 02 - CABO BRANCO	16.665,80	100,00%				27.259,86 100,00' %'
10	LADEIRA AO LADO DA RUA PROJETADA 02 - CABO BRANCO	15.893,28	100,00%				16.665,80 100,00' %'
11	CONTINUAÇÃO TRAVESSA GENESIO ALEXANDRE VALE - CABO BRANCO	3.356,86	100,00%				15.893,28 100,00' %'
12	TRAVESSA JOÃO VIRGULINO DA SILVA - ALTO DA BOA VISTA	15.953,23	100,00%				3.356,86 100,00' %'
13	RUA GERALDO AMORIM - ALTO DA BOA VISTA	48.895,68	100,00%				15.953,23 100,00' %'
14	CONTINUAÇÃO RUA MARIA IVONETE ALVES DA SILVA - ALTO DA BOA VISTA	14.069,04	100,00%				48.895,68 100,00' %'
15	CONTINUAÇÃO RUA MARIA IVONETE ALVES DA SILVA - ALTO DA BOA VISTA	40.684,88	100,00%				14.069,04 100,00' %'
16	CONTINUAÇÃO RUA ANTONIO LOPES FILHO - ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA	33.711,46	100,00%				40.684,88 100,00' %'
17	RUA FRANCISCO BATISTA SILVA - ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA	33.330,96	100,00%				33.711,46 100,00' %'
18	RUA JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA - ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA	37.414,44	100,00%				33.330,96 100,00' %'
		474.166,39					37.414,44 474.166,39
		106.820,82	107.369,94	100.764,85	88.465,38	70.745,40	
		106.820,82	214.190,76	314.955,61	403.420,99	474.166,39	

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
 DA SILVA:08790637852 Dados: 2022.05.27 15:35:10 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva
 Administrador

RG: 19.520.291-0 SSP/SP
 C.P.F. nº 087.906.378-52

JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA:07064980460

Assinado de forma digital por JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA:07064980460
 Dados: 2022.05.29 13:38:05 -03'00'

Jefferson Honório Gomes da Silva
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA/PB n.º 161372793-3
 C.P.F. n.º 070.649.804-60

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA – ME
INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro – Coremas - PB

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96
	Despesas Indiretas	
DF	Despesas financeiras	1,02
AC	Administração central	3,80
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32
	Impostos	
	IMPOSTOS = PIS, COFINS, ISSQN E CPRB	10,65
	TOTAL	10,65

BDI = 26,14%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)-1$$

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO
DA SILVA:08790637852 VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
Dados: 2022.05.27 15:35:10 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva

Administrador

RG: 19.520.291-0 SSP/SP

C.P.F. nº 087.906.378-52

JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA:07064980460 Assinado de forma digital por
JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA:07064980460
Dados: 2022.05.29 13:38:05 -03'00'

Jefferson Honório Gomes da Silva

Engenheiro Civil – Responsável Técnico

CREA/PB n.º 161372793-3

C.P.F. n.º 070.649.804-60

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA – ME
INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro – Coremas - PB

TABELA DOS ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Feriados	4,30	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,78	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,98	0,00

GERALDO VIRGOLINO Assinado de forma digital por GERALDO
DA SILVA:08790637852 VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
Dados: 2022.05.27 15:35:10 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva
Administrador
RG: 19.520.291-0 SSP/SP
C.P.F. nº 087.906.378-52

JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA:07064980460 Assinado de forma digital por
JEFFERSON HONORIO GOMES DA
SILVA:07064980460
Dados: 2022.05.29 13:38:05 -03'00'

Jefferson Honório Gomes da Silva
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB nº 161372793-3
C.P.F. nº 070.649.804-60

OBRAPLAN

EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA – ME
INSC. MUNICIPAL: 00456/2017 / CNPJ: 26.764.981/0001-37
Rua Raimundo Bernardo, s/nº - Linha de Ferro – Coremas - PB

B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	13,70	10,59
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		50,54	20,30

GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,45	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,50	0,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,08	3,16
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
TOTAL		9,50	7,37

GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,49	3,41
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,29
TOTAL		8,86	3,70

Horista = 85,70%
Mensalista = 48,17%

A + B + C + D


GERALDO VIRGOLINO
DA SILVA:08790637852

Assinado de forma digital por
VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
Dados: 2022.05.27 15:35:10 -03'00'

Gerardo Virgolino da Silva

Administrador

RG: 19.520.291-0 SSP/SP

C.P.F. nº 087.906.378-52

JEFFERSON HONORIO
GOMES DA
SILVA:07064980460

Assinado de forma digital por
JEFFERSON HONORIO GOMES DA
SILVA:07064980460
Dados: 2022.05.29 13:38:05 -03'00'

Jefferson Honório Gomes da Silva

Engenheiro Civil – Responsável Técnico

CREA/PB nº 161372793-3

C.P.F. nº 070.649.804-60