



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PB
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

PROPOSTA DE PREÇOS

CARTA PROPOSTA

PLANILHA DE PREÇOS

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

B.D.I.

ENCARGOS SOCIAIS

DECLARAÇÃO EXPRESSA

TERMO DE ENCERRAMENTO

↓

002/013

MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

PROponente: SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 26.678.115/000-23

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do Município de Coremas-PB

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme planilha em anexo.

| Cód | Discriminação | Unid | Quant | Pr Unit | Pr Total |
|-----|--|------|-------|------------|------------|
| | Contratação de Pessoa Jurídica para prestar serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do Município de Coremas- | obra | 1 | 509.861,90 | 509.861,90 |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R\$ 509.861,90 (Quinhentos e nove mil, oitocentos e sessenta e um reais e noventa centavos).

Prazo: Item 5.0 de acordo com o estipulado no Edital

Pagamento: Item 18 do Edital

VALIDADE DA PROPOSTA :Item 9.0

Souza, 30 de maio de 2022.


SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
José Ivandro Araújo de Sá
CPF: 424.061.964-53

SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Emerson Brandão Pereira
Eng. Civil - CREA 1303880588
Responsável Técnico


2

Rua Odon Bezerra, 11, Sala 102-B, Centro, Sousa-PB
83 98808.3623 - selecta@construtoraselecta.com
CNPJ: 26.678.115/0001-23

003/013

SELECTA
CONSTRUTORA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
PROPONENTE: SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 26.678.115/0001-23

DECLARAÇÃO EXPRESSA

SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nr 26.678.115/0001-23, por intermédio de seu Representante Legal RÔMULO DE ARAÚJO PIRES NETO, brasileiro, solteiro, CPF nº 079.997.184-75 e RG nº 3.409.442-SSP-PB, declara expressamente que se encontram incluídos nos preços unitários propostos todos os impostos, taxas, seguros, fretes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas incidentes até a efetiva entrega do objeto deste Edital.

Sousa, 30 de maio de 2022.

SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Emerson Brandão Pereira
Eng. Civil - CREA 1303880588
Responsável Técnico

SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

José Ivandro Araújo de Sá
CPF: 424.061.964-53



Rua Odon Bezerra, 11, Sala 102-B, Centro, Sousa-PB
83 98808.3623 - selecta@construtoraselecta.com
CNPJ: 26.678.115/0001-23

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS PB

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE COREMAS PB

BDI:26,14%

LOCAL: COREMAS PB

ENC SOC: 86,70%

| RESUMO | | |
|---------------|---|-----------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL R\$ |
| 1.0 | RUA LUIZ MARIANO - CRUZ DA TEREZA | 43.577,60 |
| 2.0 | CONTINUAÇÃO DA RUA JOSÉ HONÓRIO DE SOUZA - CRUZ DA TEREZA | 23.734,86 |
| 3.0 | CONTINUAÇÃO DA RUA RAIMUNDO NONATO TOMAZ - CRUZ DA TEREZA | 7.313,80 |
| 4.0 | TRAVESSA TORQUATO JOAQUIM DA SILVA - CABO BRANCO | 10.062,06 |
| 5.0 | CONTINUAÇÃO NIVALDO DIONIZIO - CABO BRANCO | 68.414,40 |
| 6.0 | TRAVESSA NIVALDO DIONIZIO - CABO BRANCO | 29.936,76 |
| 7.0 | RUA PROJETADA 01 - CABO BRANCO | 17.827,20 |
| 8.0 | TRAVESSA MÔNICA MARIA PIRES | 29.125,40 |
| 9.0 | RUA PROJETADA 02 - CABO BRANCO | 18.052,43 |
| 10.0 | LADEIRA AO LADO DA RUA PROJETADA 02 - CABO BRANCO | 17.531,28 |
| 11.0 | CONTINUAÇÃO TRAVESSA GENÉSIO ALEXANDRINO VALE - CABO BRANCO | 3.580,24 |
| 12.0 | TRAVESSA JOÃO VIRGULINO DA SILVA - ALTO DA BOA VISTA | 17.184,02 |
| 13.0 | RUA GERALDO AMORIM - ALTO DA BOA VISTA | 52.491,20 |
| 14.0 | CONTINUAÇÃO RUA MARIA IVONETE ALVES DA SILVA - ALTO DA BOA VISTA | 15.103,60 |
| 15.0 | CONTINUAÇÃO RUA CANDIA GENDINA DA CONCEIÇÃO - ALTO DA BOA VISTA | 43.676,64 |
| 16.0 | CONTINUAÇÃO RUA ANTÔNIO LOPES FILHO - ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA | 36.239,20 |
| 17.0 | RUA FRANCISCO BATISTA SILVA - ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA | 35.703,72 |
| 18.0 | RUA JOÊ PEREIRA DE ALMEIDA - ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA | 40.307,48 |
| TOTAL DA OBRA | | 509.861,90 |

SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
José Ivandro Araújo de Sá
CPF: 424.061.964-53

SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Emerson Brandão Pereira
Eng. Civil - CREA 1803880588
Responsável Técnico

Rua Odon Bezerra, 11, Sala 102-B, Centro, Sousa-PB
83 98808.3623 - selecta@construtoraselecta.com
CNPJ: 26.678.115/0001-23

005/013



SELECTA
CONSTRUTORA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS PB

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE COREMAS PB
LOCAL: COREMAS PB

FONTE VERSÃO
SINAPI 2021/09

Encargos Sociais
Horista: 85,78%
BDI: 26,14%

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|---|-------|--------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO SEM BDI R\$ | VALOR UNITÁRIO COM BDI R\$ | VALOR TOTAL R\$ | |
| 1 RUA LUIZ MARIANO - CRUZ DA TEREZA | | | | | | | | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | 200,84 |
| 1.1 | Própria | 1776 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço | m² | 528,00 | 0,30 | 0,38 | 200,84 | |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | | 1.050,72 |
| 2.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de sub-leito | m² | 528,00 | 1,58 | 1,99 | 1.050,72 | |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | 42.326,24 |
| 3.1 | SINAPI | 101169 | Execução de pavimento em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 528,00 | 55,79 | 70,37 | 37.155,36 | |
| 3.2 | DER/PB | 04.910.02 | Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica | m | 176,00 | 16,11 | 22,84 | 4.019,84 | |
| 3.3 | Própria | COMP 02 | Limpeza final da obra | m² | 528,00 | 1,73 | 2,18 | 1.151,04 | |
| | | | | | | | TOTAL DA OBRA | 43.577,60 | |
| 2 CONTINUAÇÃO DA RUA JOSÉ HONÓRIO DE SOUZA - CRUZ DA TEREZA | | | | | | | | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | 107,92 |
| 1.1 | Própria | 1776 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço | m² | 284,00 | 0,30 | 0,38 | 107,92 | |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | | 565,16 |
| 2.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de sub-leito | m² | 284,00 | 1,58 | 1,99 | 565,16 | |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | 23.061,78 |
| 3.1 | SINAPI | 101169 | Execução de pavimento em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 284,00 | 55,79 | 70,37 | 19.965,08 | |
| 3.2 | DER/PB | 04.910.02 | Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica | m | 107,60 | 16,11 | 22,84 | 2.457,58 | |
| 3.3 | Própria | COMP 02 | Limpeza final da obra | m² | 284,00 | 1,73 | 2,18 | 619,12 | |
| | | | | | | | TOTAL DA OBRA | 23.734,86 | |
| 3 CONTINUAÇÃO DA RUA RAIMUNDO NONATO TOMAZ - CRUZ DA TEREZA | | | | | | | | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | 34,20 |
| 1.1 | Própria | 1776 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço | m² | 90,00 | 0,30 | 0,38 | 34,20 | |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | | 179,10 |
| 2.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de sub-leito | m² | 90,00 | 1,58 | 1,99 | 179,10 | |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | 7.100,50 |
| 3.1 | SINAPI | 101169 | Execução de pavimento em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 90,00 | 55,79 | 70,37 | 6.333,30 | |
| 3.2 | DER/PB | 04.910.02 | Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica | m | 25,00 | 16,11 | 22,84 | 571,00 | |
| 3.3 | Própria | COMP 02 | Limpeza final da obra | m² | 90,00 | 1,73 | 2,18 | 196,20 | |
| | | | | | | | TOTAL DA OBRA | 7.313,80 | |
| 4 TRAVESSA TORQUATO JOAQUIM DA SILVA - CABO BRANCO | | | | | | | | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | 46,17 |
| 1.1 | Própria | 1776 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço | m² | 121,50 | 0,30 | 0,38 | 46,17 | |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | | 241,79 |
| 2.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de sub-leito | m² | 121,50 | 1,58 | 1,99 | 241,79 | |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | 9.774,11 |
| 3.1 | SINAPI | 101169 | Execução de pavimento em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 121,50 | 55,79 | 70,37 | 8.549,96 | |
| 3.2 | DER/PB | 04.910.02 | Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica | m | 42,00 | 16,11 | 22,84 | 959,28 | |
| 3.3 | Própria | COMP 02 | Limpeza final da obra | m² | 121,50 | 1,73 | 2,18 | 264,07 | |
| | | | | | | | TOTAL DA OBRA | 10.062,06 | |
| 5 CONTINUAÇÃO NIVALDO DIONÍSIO - CABO BRANCO | | | | | | | | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | 319,20 |
| 1.1 | Própria | 1776 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço | m² | 840,00 | 0,30 | 0,38 | 319,20 | |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | | 1.671,60 |
| 2.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de sub-leito | m² | 840,00 | 1,58 | 1,99 | 1.671,60 | |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | 66.423,60 |
| 3.1 | SINAPI | 101169 | Execução de pavimento em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 840,00 | 55,79 | 70,37 | 59.110,80 | |
| 3.2 | DER/PB | 04.910.02 | Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica | m | 240,00 | 16,11 | 22,84 | 5.461,80 | |
| 3.3 | Própria | COMP 02 | Limpeza final da obra | m² | 840,00 | 1,73 | 2,18 | 1.831,20 | |
| | | | | | | | TOTAL DA OBRA | 68.414,40 | |
| 6 TRAVESSA NIVALDO DIONÍSIO - CABO BRANCO | | | | | | | | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | 137,94 |
| 1.1 | Própria | 1776 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço | m² | 363,00 | 0,30 | 0,38 | 137,94 | |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | | 722,37 |

Rua Odon Bezerra, 11, Sala 102-B, Centro, Sousa-PB
83 98808.3623 - selecta@construtoraselecta.com
CNPJ: 26.678.115/0001-23

SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

José Ivandro Araújo de Sá
CPF: 424.061.964-53

SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Emerson Brandão Pereira
Eng. Civil - CREA 130386058
Responsável Técnico

5

006/013



SELECTA
CONSTRUTORA

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------|---|----|--------|-------|-------|------------------|
| 2.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de sub-leito | m² | 363,00 | 1,58 | 1,99 | 722,37 |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | 29.076,45 |
| 3.1 | SINAPI | 101169 | Execução de pavimento em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 363,00 | 55,79 | 70,37 | 25.544,31 |
| 3.2 | DER/PB | 04.910.02 | Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica | m | 120,00 | 18,11 | 22,84 | 2.740,80 |
| 3.3 | Própria | COMP 02 | Limpeza final da obra | m² | 363,00 | 1,73 | 2,18 | 791,34 |
| TOTAL DA OBRA | | | | | | | | 29.836,76 |
| 7 RUA PROJETADA 01 - CABO BRANCO | | | | | | | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | 82,08 |
| 1.1 | Própria | 1776 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço | m² | 216,00 | 0,30 | 0,36 | 82,08 |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | 429,84 |
| 2.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de sub-leito | m² | 216,00 | 1,58 | 1,99 | 429,84 |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | 17.315,28 |
| 3.1 | SINAPI | 101169 | Execução de pavimento em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 216,00 | 55,79 | 70,37 | 15.199,92 |
| 3.2 | DER/PB | 04.910.02 | Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica | m | 72,00 | 18,11 | 22,84 | 1.644,48 |
| 3.3 | Própria | COMP 02 | Limpeza final da obra | m² | 216,00 | 1,73 | 2,18 | 470,88 |
| TOTAL DA OBRA | | | | | | | | 17.827,20 |
| 8 TRAVESSA MÔNICA MARIA PIREB - CABO BRANCO | | | | | | | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | 131,67 |
| 1.1 | Própria | 1776 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço | m² | 346,50 | 0,30 | 0,36 | 131,67 |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | 889,54 |
| 2.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de sub-leito | m² | 346,50 | 1,58 | 1,99 | 889,54 |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | 28.304,20 |
| 3.1 | SINAPI | 101169 | Execução de pavimento em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 346,50 | 55,79 | 70,37 | 24.383,21 |
| 3.2 | DER/PB | 04.910.02 | Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica | m | 136,60 | 18,11 | 22,84 | 3.165,62 |
| 3.3 | Própria | COMP 02 | Limpeza final da obra | m² | 346,50 | 1,73 | 2,18 | 755,37 |
| TOTAL DA OBRA | | | | | | | | 29.125,40 |
| 9 RUA PROJETADA 02 - CABO BRANCO | | | | | | | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | 85,93 |
| 1.1 | Própria | 1776 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço | m² | 226,14 | 0,30 | 0,36 | 85,93 |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | 450,02 |
| 2.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de sub-leito | m² | 226,14 | 1,58 | 1,99 | 450,02 |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | 17.516,48 |
| 3.1 | SINAPI | 101169 | Execução de pavimento em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 226,14 | 55,79 | 70,37 | 15.913,47 |
| 3.2 | DER/PB | 04.910.02 | Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica | m | 46,50 | 18,11 | 22,84 | 1.110,02 |
| 3.3 | Própria | COMP 02 | Limpeza final da obra | m² | 226,14 | 1,73 | 2,18 | 492,99 |
| TOTAL DA OBRA | | | | | | | | 18.052,43 |
| 10 LADEIRA AO LADO DA RUA PROJETADA 02 - CABO BRANCO | | | | | | | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | 88,82 |
| 1.1 | Própria | 1776 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço | m² | 234,00 | 0,30 | 0,36 | 88,82 |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | 465,66 |
| 2.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de sub-leito | m² | 234,00 | 1,58 | 1,99 | 465,66 |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | 16.976,70 |
| 3.1 | SINAPI | 101169 | Execução de pavimento em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 234,00 | 55,79 | 70,37 | 16.466,58 |
| 3.2 | Própria | COMP 02 | Limpeza final da obra | m² | 234,00 | 1,73 | 2,18 | 510,12 |
| TOTAL DA OBRA | | | | | | | | 17.531,28 |
| 11 CONTINUAÇÃO DA TRAVESSA GENÉSIO ALEXANDRINO VALE - CABO BRANCO | | | | | | | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | 16,07 |
| 1.1 | Própria | 1776 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço | m² | 42,30 | 0,30 | 0,36 | 16,07 |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | 84,18 |
| 2.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de sub-leito | m² | 42,30 | 1,58 | 1,99 | 84,18 |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | 3.479,99 |
| 3.1 | SINAPI | 101169 | Execução de pavimento em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 42,30 | 55,79 | 70,37 | 2.976,85 |
| 3.2 | DER/PB | 04.910.02 | Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica | m | 18,00 | 18,11 | 22,84 | 411,12 |
| 3.3 | Própria | COMP 02 | Limpeza final da obra | m² | 42,30 | 1,73 | 2,18 | 92,21 |
| TOTAL DA OBRA | | | | | | | | 3.580,24 |
| 12 TRAVESSA JOÃO VIRGULINO DA SILVA - ALTO DA BOA VISTA | | | | | | | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | 80,13 |
| 1.1 | Própria | 1776 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço | m² | 210,86 | 0,30 | 0,36 | 80,13 |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | 419,61 |
| 2.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de sub-leito | m² | 210,86 | 1,58 | 1,99 | 419,61 |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | 16.684,28 |
| 3.1 | SINAPI | 101169 | Execução de pavimento em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 210,86 | 55,79 | 70,37 | 14.838,22 |
| 3.2 | DER/PB | 04.910.02 | Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica | m | 60,70 | 18,11 | 22,84 | 1.366,39 |
| 3.3 | Própria | COMP 02 | Limpeza final da obra | m² | 210,86 | 1,73 | 2,18 | 459,67 |
| TOTAL DA OBRA | | | | | | | | 17.184,02 |

Rua Odon Bezerra, 11, Sala 102-B, Centro, Sousa-PB
83 98808.3623 - selecta@construcaoselecta.com
CNPJ: 26.678.115/0001-23

SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

José Ivandro Araújo de Sá
CPF: 424.061.964-53

SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Emerson Brandão Pereira
Eng. CIVIL - CREA 1303860588
Responsável Técnico

6

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------|---|----|--------|-------|----------------------|------------------|
| 13 | RUA GERALDO AMORIM - ALTO DA BOA VISTA | | | | | | | 241,68 |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 1.1 | Própria | 1776 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço | m² | 636,00 | 0,30 | 0,38 | 241,68 |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | 1.265,64 |
| 2.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de sub-leito | m² | 636,00 | 1,58 | 1,98 | 1.265,64 |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | 50.983,88 |
| 3.1 | SINAPI | 101169 | Execução de pavimento em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 636,00 | 55,79 | 70,37 | 44.755,32 |
| 3.2 | DER/PB | 04.910.02 | Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica | m | 212,00 | 18,11 | 22,84 | 4.842,00 |
| 3.3 | Própria | COMP 02 | Limpeza final da obra | m² | 636,00 | 1,73 | 2,18 | 1.386,48 |
| | | | | | | | TOTAL DA OBRA | 52.491,20 |
| 14 | CONTINUAÇÃO RUA MARIA IVONETE ALVES DA SILVA - ALTO DA BOA VISTA | | | | | | | 69,54 |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 1.1 | Própria | 1776 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço | m² | 183,00 | 0,30 | 0,38 | 69,54 |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | 364,17 |
| 2.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de sub-leito | m² | 183,00 | 1,58 | 1,98 | 364,17 |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | 14.669,89 |
| 3.1 | SINAPI | 101169 | Execução de pavimento em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 183,00 | 55,79 | 70,37 | 12.877,71 |
| 3.2 | DER/PB | 04.910.02 | Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica | m | 81,00 | 18,11 | 22,84 | 1.393,24 |
| 3.3 | Própria | COMP 02 | Limpeza final da obra | m² | 183,00 | 1,73 | 2,18 | 398,94 |
| | | | | | | | TOTAL DA OBRA | 15.103,60 |
| 15 | CONTINUAÇÃO RUA CANDIA GENDINA DA CONCEIÇÃO - ALTO DA BOA VISTA | | | | | | | 201,10 |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 1.1 | Própria | 1776 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço | m² | 529,20 | 0,30 | 0,38 | 201,10 |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | 1.053,11 |
| 2.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de sub-leito | m² | 529,20 | 1,58 | 1,98 | 1.053,11 |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | 42.422,44 |
| 3.1 | SINAPI | 101169 | Execução de pavimento em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 529,20 | 55,79 | 70,37 | 37.239,80 |
| 3.2 | DER/PB | 04.910.02 | Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica | m | 178,40 | 18,11 | 22,84 | 4.028,98 |
| 3.3 | Própria | COMP 02 | Limpeza final da obra | m² | 529,20 | 1,73 | 2,18 | 1.153,66 |
| | | | | | | | TOTAL DA OBRA | 43.678,64 |
| 16 | CONTINUAÇÃO RUA ANTÔNIO LOPES FILHO - ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA | | | | | | | 167,71 |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 1.1 | Própria | 1776 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço | m² | 441,33 | 0,30 | 0,38 | 167,71 |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | 878,25 |
| 2.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de sub-leito | m² | 441,33 | 1,58 | 1,98 | 878,25 |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | 35.193,25 |
| 3.1 | SINAPI | 101169 | Execução de pavimento em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 441,33 | 55,79 | 70,37 | 31.056,39 |
| 3.2 | DER/PB | 04.910.02 | Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica | m | 139,00 | 18,11 | 22,84 | 3.174,76 |
| 3.3 | Própria | COMP 02 | Limpeza final da obra | m² | 441,33 | 1,73 | 2,18 | 962,10 |
| | | | | | | | TOTAL DA OBRA | 36.239,20 |
| 17 | RUA FRANCISCO BATISTA DA SILVA - ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA | | | | | | | 163,02 |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 1.1 | Própria | 1776 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço | m² | 429,00 | 0,30 | 0,38 | 163,02 |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | 853,71 |
| 2.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de sub-leito | m² | 429,00 | 1,58 | 1,98 | 853,71 |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | 34.686,99 |
| 3.1 | SINAPI | 101169 | Execução de pavimento em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 429,00 | 55,79 | 70,37 | 30.188,73 |
| 3.2 | DER/PB | 04.910.02 | Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica | m | 156,00 | 18,11 | 22,84 | 3.563,04 |
| 3.3 | Própria | COMP 02 | Limpeza final da obra | m² | 429,00 | 1,73 | 2,18 | 935,22 |
| | | | | | | | TOTAL DA OBRA | 35.703,72 |
| 18 | RUA JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA - ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA | | | | | | | 188,06 |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 1.1 | Própria | 1776 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço | m² | 494,90 | 0,30 | 0,38 | 188,06 |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | 984,85 |
| 2.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de sub-leito | m² | 494,90 | 1,58 | 1,98 | 984,85 |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | 39.134,57 |
| 3.1 | SINAPI | 101169 | Execução de pavimento em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 494,90 | 55,79 | 70,37 | 34.826,11 |
| 3.2 | DER/PB | 04.910.02 | Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica | m | 141,40 | 18,11 | 22,84 | 3.229,50 |
| 3.3 | Própria | COMP 02 | Limpeza final da obra | m² | 494,90 | 1,73 | 2,18 | 1.078,88 |
| | | | | | | | TOTAL DA OBRA | 46.307,48 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 509.861,90 | |

Rua Odon Bezerra, 11, Sala 102-B, Centro, Sousa - PE
83 98808.3623 - selecta@construtoraselecta.com
CNPJ: 26.678.115/0001-23

SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Emerson Brandão Pereira
Eng. Civil - CREA 1303860588
Responsável Técnico

SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

José Ivandro Araújo de Sá
CPF: 424.061.964-53

008/013

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

BDI: 27,30%

Encargos sociais

Sem desoneração

Horista: 88,10%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE COREMAS PB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R\$) | MÊS 1 | % | MÊS 2 | % | MÊS 3 | % | MÊS 4 | % | MÊS 5 | % |
|---|------------------------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------|
| 1. RUA LUIZ MARIANO - CRUZ DA TEREZA | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 200,64 | 200,64 | | | | | | | | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.050,72 | 1.050,72 | | | | | | | | | |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 42.326,24 | 42.326,24 | | | | | | | | | |
| 2. CONTRIBUIÇÃO RUA JOSÉ HONÓRIO DE SOUZA - CRUZ DA TEREZA | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 107,92 | 107,92 | | | | | | | | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 585,16 | 585,16 | | | | | | | | | |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 23.981,78 | 23.981,78 | | | | | | | | | |
| 3. CONTRIBUIÇÃO RUA RAIMUNDO NONATO TOMAZ - CRUZ DA TEREZA | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 34,20 | 34,20 | | | | | | | | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 178,10 | 178,10 | | | | | | | | | |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 7.100,50 | 7.100,50 | | | | | | | | | |
| 4. TRAVESSA TORQUATO JOAQUIM DA SILVA - CABO BRANCO | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 48,17 | 48,17 | | | | | | | | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 241,79 | 241,79 | | | | | | | | | |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 9.774,11 | 9.774,11 | | | | | | | | | |
| 5. CONTRIBUIÇÃO RUA NIVALDO DIONIZIO - CABO BRANCO | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 319,20 | | | 319,20 | | | | | | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.671,60 | | | 1.671,60 | | | | | | | |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 66.423,60 | | | 66.423,60 | | | | | | | |
| 6. TRAVESSA RIVALDO DIONIZIO - CABO BRANCO | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 137,94 | 137,94 | | | | | | | | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 722,37 | 722,37 | | | | | | | | | |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 29.076,45 | 29.076,45 | | | | | | | | | |
| 7. RUA PROJETADA 01 - CABO BRANCO | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 82,08 | | | 82,08 | | | | | | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 429,94 | | | 429,94 | | | | | | | |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 17.315,28 | | | 17.315,28 | | | | | | | |
| 8. TRAVESSA MÔNICA MARIA PIRES - CABO BRANCO | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 131,67 | | | 131,67 | | | | | | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 689,54 | | | 689,54 | | | | | | | |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 28.304,20 | | | 28.304,20 | | | | | | | |
| 9. RUA PROJETADA 02 - CABO BRANCO | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 85,93 | | | | | 85,93 | | | | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 450,02 | | | | | 450,02 | | | | | |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 17.516,48 | | | | | 17.516,48 | | | | | |
| 10. LADEIRA AO LADO DA RUA PROJETADA 02 - CABO BRANCO | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 88,92 | | | | | 88,92 | | | | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 465,66 | | | | | 465,66 | | | | | |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 18.976,70 | | | | | 18.976,70 | | | | | |
| 11. CONTRIBUIÇÃO TRAVESSA GENÉRIO ALEXANDRINO VALE - CABO BRANCO | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 16,07 | | | 16,07 | | | | | | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 84,18 | | | 84,18 | | | | | | | |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 3.479,99 | | | 3.479,99 | | | | | | | |
| 12. TRAVESSA JOÃO VIRGULINO DA SILVA - ALTO DA BOA VISTA | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 80,13 | | | 80,13 | | | | | | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 419,61 | | | 419,61 | | | | | | | |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 16.684,28 | | | 16.684,28 | | | | | | | |
| 13. RUA GERALDO AMORIM - ALTO DA BOA VISTA | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 241,68 | | | 241,68 | | | | | | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.295,64 | | | 1.295,64 | | | | | | | |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 50.983,88 | | | 50.983,88 | | | | | | | |
| 14. CONTRIBUIÇÃO RUA MARIA IVONETE ALVES DA SILVA - ALTO DA BOA VISTA | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 69,54 | | | | | 69,54 | | | | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 364,17 | | | | | 364,17 | | | | | |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 14.669,89 | | | | | 14.669,89 | | | | | |
| 15. RUA CÂNDIA GENOINA DA CONCEIÇÃO - ALTO DA BOA VISTA | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 201,10 | | | | | 201,10 | | | | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.053,11 | | | | | 1.053,11 | | | | | |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 42.422,44 | | | | | 42.422,44 | | | | | |
| 16. CONTRIBUIÇÃO RUA ANTÔNIO LOPES FILHO - ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 167,71 | | | | | 167,71 | | | | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 878,25 | | | | | 878,25 | | | | | |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 35.193,25 | | | | | 35.193,25 | | | | | |
| 17. RUA FRANCISCO BATISTA SILVA - ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 163,02 | | | | | | | | | 163,02 | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 853,71 | | | | | | | | | 853,71 | |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 34.686,99 | | | | | | | | | 34.686,99 | |
| 18. RUA JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA - ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 188,06 | | | | | | | | | 188,06 | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 984,85 | | | | | | | | | 984,85 | |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 39.134,57 | | | | | | | | | 39.134,57 | |
| TOTAL SIMPLES | | | R\$ 114.625,00 | 22,48% | R\$ 115.367,00 | 22,03% | R\$ 108.839,17 | 21,55% | R\$ 95.019,44 | 18,64% | R\$ 76.011,20 | 14,91% |
| TOTAL ACUMULADO | | R\$ 509.861,90 | R\$ 114.625,00 | 22,48% | R\$ 229.992,00 | 45,11% | R\$ 338.831,26 | 66,46% | R\$ 433.850,70 | 85,09% | R\$ 509.861,90 | 100,00% |

Coremas, 30 de Maio de 2022

Rua Odon Bezerra, 11, Sala 102-B, Centro, Sousa-PB
83 98808.3623 - selecta@construtoraselecta.com
CNPJ: 26.678.115/0001-23

SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

José Leandro Araújo de Sá
CPF: 424.061.964-53

SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Emerson Brandão Pereira
Eng. Civil - CREA : 303860588
Responsável Técnico

009/013

| QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI | |
|--|---|
| LICITAÇÃO: Tomada de Preços 007/2022 | |
| OBJETO: Pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas no município de Coremas PB | |
| Local: Coremas - PB | 30/05/2022 |
| 1. CUSTO DIRETO DA OBRA(CD): | R\$ 404.203,05 |
| 2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS(CD) | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI) | PORCENTAGEM(%) ADOTADA |
| Custo de Administração Central - AC | 3,8000% |
| Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento - MI | 0,8200% |
| Custo Financeiro - CF | 1,0200% |
| 3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA(PT) | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI) | PORCENTAGEM(%) ADOTADA |
| Custos Tributários - total - T | 10,6500% |
| Tributários Federais | 3,6500% |
| CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta | 4,5000% |
| Tributários Estaduais | 0,0000% |
| Tributários Municipais | 2,5000% |
| Margem de Contribuição Bruta(Benefício ou Lucro) - MC | 5,60181% |
| FIDE | 0,0000% |
| Formula do BDI | Onde: BDI: Taxa de BDI AC: Taxa de administração central MI = Taxa Margem de incerteza(risco) do empreendimento CF = Taxa referente aos custos financeiros T = Taxa referente aos tributos municipais, estaduais e federais MC = Taxa referente a margem de contribuição(lucro bruto, benefício ou Remuneração e os impostos IRPJ e CSLL) da empresa |
| $BDI = \{[(1+AC+CF+MI)/1-(T+MC+FE)]-1\} \times 100$ | |
| 4. TAXA DE BDI(BDI): | 26,14% |
| 5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI(PT = CDx(1+BDI/100)) | R\$ 509.861,90 |
| * Cobrança a que se refere o inciso II do Art. Da Lei Estadual nº 9.335, de 25 de janeiro de 2011, regulamentada pelo decreto nº 32.086/2011. A retenção incide sobre todos os pagamentos realizados pelo Poder Executivo Estadual, na alíquota de 1,50%, conforme estabelecido pelo Art. 1º da Lei nº 9.355, de 19 de abril de 2011 | |
| * A taxa de incidência do ISS pode ser de 2% a 5%. Foi considerado a taxa cobrada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, ou seja 5% sobre a mão de obra e considerada essa última 50% do custo total da obra, logo, 5% x 50% = 2,5% | |

Rua Odon Bezerra, 11, Sala 102-B, Centro, Sousa-PB
 83 98808.3623 - selecta@construtoraselecta.com
 CNPJ: 26.678.115/0001-23

SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

José Ivandro Araújo de Sá
 CPF: 424.061.964-53

SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Emerson Brandão Pereira
 Eng. Civil - CREA 1903860588
 Responsável Técnico


9

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTA)

| TAXAS | ITEM | DISCRIMINAÇÃO |
|---------------|------|--|
| | A. | Encargos sociais básicos |
| 0,00% | A1 | Previdência Social (INSS) |
| 8,00% | A2 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), inclusive percentual relativo à Lei Complementar 110/01 (0,50%) |
| 2,50% | A3 | Salário-Educação |
| 1,50% | A4 | Serviço Social da Indústria - (SESI) |
| 1,00% | A5 | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - (SENAI) |
| 0,60% | A6 | Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa - (SEBRAE) |
| 0,20% | A7 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - (INCRA) |
| 3,00% | A8 | Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) |
| 0,00% | A9 | SECONCI |
| 16,80% | | |
| | B. | Encargos sociais que recebem as incidências de A |
| 18,10% | B1 | Repouso semanal e feriados |
| 4,69% | B2 | Feridos |
| 0,91% | B3 | Auxílio-enfermidade |
| 10,89% | B4 | 13º Salário |
| 0,08% | B5 | Licença-paternidade |
| 0,73% | B6 | Faltas justificadas |
| 2,05% | B7 | Dias de chuvas |
| 0,12% | B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |
| 7,86% | B9 | Férias gozadas |
| 0,03% | B10 | Salário maternidade |
| 45,46% | | |
| | C. | Encargos sociais que não recebem incidências globais de A |
| 4,74% | C1 | Aviso-prévio indenizado |
| 0,11% | C2 | Aviso-prévio trabalhado |
| 5,32% | C3 | Férias indenizadas |
| 4,78% | C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |
| 0,40% | C5 | Indenização Adicional |
| 15,35% | | |
| | D. | Taxas das reincidências |
| 7,69% | D1 | Reincidência de A sobre B |
| 0,40% | D2 | Reincidência de A-A9 sobre C3 e Reincidência de A-A2 sobre C1 |
| 8,09% | | |
| 85,70% | | PERCENTAGEM TOTAL (A+B+C+D) |

Coremas, 30 de Maio de 2022

SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - MEJosé Ivandro Araújo de Sá
CPF: 424.061.964-53
SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Emerson Brandão Pereira
Eng. CIVIL - CREA 1503880588
Responsável TécnicoRua Odon Bezerra, 11, Sala 102-B, Centro, Sousa-PB
83 98808.3623 - selecta@construtoraselecta.com
CNPJ: 26.678.115/0001-23



EDITAL: TP 007/2022

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE COREMAS PB

LOCAL: COREMAS - PB

DATA: 30/05/2022

| S E R V I Ç O S | | | | Unid | Consumo | Preço Unitário | Preço Total |
|--|-----|--------|-------|------|---------|----------------|----------------------------|
| 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 1.1 - Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço (m ²) | | | | | | | |
| Sarrafo não aparelhado *2,5x10,0*cm, massaranduba, angelim ou equivalente da região | m | 0,0029 | 8,47 | | | | 0,02 |
| Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas - chp diurno. af_11/2015 | chp | 0,001 | 76,52 | | | | 0,08 |
| Desenhista detalhista com encargos complementares | h | 0,002 | 10,34 | | | | 0,02 |
| Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | h | 0,003 | 5,46 | | | | 0,02 |
| Nivelador com encargos complementares | h | 0,003 | 7,35 | | | | 0,02 |
| Servente com encargos complementares | h | 0,009 | 5,46 | | | | 0,05 |
| | | | | | | | Custo do material 0,10 |
| | | | | | | | mão de Obra 0,11 |
| | | | | | | | Leis Sociais 85,70% 0,09 |
| | | | | | | | SUBTOTAL (R\$) 0,30 |
| | | | | | | | BDI 26,14% 0,08 |
| | | | | | | | TOTAL (R\$) 0,38 |

2.0 - MOVIMENTO DE TERRA**2.1 - Regularização e compactação de sub-leito** (m²)

| | | | | | | | |
|---|-----|--------|--------|--|--|--|----------------------------|
| Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. af_06/2014 | chp | 0,0005 | 295,12 | | | | 0,16 |
| Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno. af_06/2014 | chi | 0,0037 | 49,38 | | | | 0,18 |
| Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014 | chp | 0,0001 | 227,15 | | | | 0,02 |
| Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af_06/2014 | chi | 0,0066 | 72,90 | | | | 0,48 |
| Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - chp diurno. af_02/2016 | chp | 0,0016 | 213,14 | | | | 0,35 |
| Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno. af_02/2016 | chi | 0,0049 | 61,83 | | | | 0,31 |
| Servente com encargos complementares | h | 0,008 | 5,46 | | | | 0,04 |
| | | | | | | | Custo do material 1,50 |
| | | | | | | | Equipamento |
| | | | | | | | mão de Obra 0,04 |
| | | | | | | | Leis Sociais 85,70% 0,04 |
| | | | | | | | SUBTOTAL (R\$) 1,58 |
| | | | | | | | BDI 26,14% 0,41 |
| | | | | | | | TOTAL (R\$) 1,99 |

3.0 - PAVIMENTAÇÃO**3.1 - Execução de pavimento em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3** (m²)

| | | | | | | | |
|--|----------------|--------|--------|--|--|--|-------|
| Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m ³ | 0,1140 | 98,77 | | | | 11,26 |
| Paralelepípedo granítico ou basáltico, para pavimentação, sem frete (variação regional de peças por m ²) | mil | 0,0330 | 483,65 | | | | 15,96 |

Rua Odon Bezerra, 11, Sala 102-B, Centro, Sousa-PB
83 98808.3623 - selecta@construtoraselecta.com
CNPJ: 26.678.115/0001-23

SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

José Ivandro Araújo de Sá
CPF: 424.061.964-53

SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Emerson Brandão Pereira
Eng. Civil - CREA 1303860588
Responsável Técnico

11

| | | | | |
|---|-----|--------|--------|--------|
| Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - chp diurno. af_06/2014 | chp | 0,0031 | 162,01 | 0,50 |
| Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - cip diurno. af_06/2014 | chi | 0,1309 | 60,39 | 7,91 |
| Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019 | m³ | 0,0204 | 497,47 | 10,15 |
| Calçeteiro com encargos complementares | h | 0,421 | 7,35 | 3,09 |
| Servente com encargos complementares | h | 0,421 | 5,46 | 2,30 |
| | | | | 45,78 |
| Custo do material | | | | 5,39 |
| mão de Obra | | | | 4,62 |
| Leis Sociais | | | | 85,70% |
| SUBTOTAL (R\$) | | | | 55,79 |
| BDI | | | | 26,14% |
| TOTAL (R\$) | | | | 70,37 |

3.2 - Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica

| | | | | |
|--|----|--------|--------|--------|
| Meio fio granítico | m | 1,0000 | 11,50 | 11,50 |
| Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019 | m³ | 0,0010 | 497,47 | 0,50 |
| Calçeteiro com encargos complementares | h | 0,180 | 7,35 | 1,32 |
| Servente com encargos complementares | h | 0,360 | 5,46 | 1,97 |
| | | | | 12,00 |
| Custo do material | | | | 3,29 |
| mão de Obra | | | | 2,82 |
| Leis Sociais | | | | 85,70% |
| SUBTOTAL (R\$) | | | | 18,10 |
| BDI | | | | 26,14% |
| TOTAL (R\$) | | | | 22,84 |

3.3 - Limpeza final da obra


| | | | | |
|--------------------------------------|---|-------|------|--------|
| Servente com encargos complementares | h | 0,175 | 5,46 | 0,95 |
| | | | | 0,05 |
| Custo do material | | | | 0,91 |
| mão de Obra | | | | 0,78 |
| Leis Sociais | | | | 85,70% |
| SUBTOTAL (R\$) | | | | 1,73 |
| BDI | | | | 26,14% |
| TOTAL (R\$) | | | | 2,18 |

Handwritten signature
SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
José Ivandro Araújo de Sá
 CPF: 424.061.964-53

Handwritten signature
SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Emerson Brandão Pereira
 Eng. Civil - CREA 1303880588
 Responsável Técnico

Handwritten signature
 22

013/013




SELECTA
CONSTRUTORA

TERMO DE ENCERRAMENTO


Este termo de encerramento de **Proposta de Preços da** EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022, contem **013** - folha numericamente ordenadas.

Souza, 30 de maio de 2022


SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Emerson Brandão Pereira
Eng. Civil - CREA 1303860588
Responsável Técnico


SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
José Leandro Araújo de Sá
CPF: 424.061.964-53

Rua Odon Bezerra, 11, Sala 102-B, Centro, Sousa-PB
83 98808.3623 - selecta@construtoraselecta.com
CNPJ: 26.678.115/0001-23


13