

À Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Coremas - PB  
Tomada de Preços nº 0007/2022

Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia para pavimentação em paralelepípedo das diversas ruas: 01ª) Rua Luiz Marino (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11ª) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa João Virgulino da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) Rua Candia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza).

PROPONENTE: CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE EIRELLI  
CNPJ Nº 10.744.571/0001-94

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P.UNITÁRIO	P.TOTAL
1	Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia para pavimentação em paralelepípedo das diversas ruas: 01ª) Rua Luiz Marino (Bairro: Cruz da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da tereza); 04ª) Travessa Torquato Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11ª) Continuação da Travessa Genesio	UND	01	R\$ 599.312,51	R\$ 599.312,51

Concrenor - Constr. Nordeste Eireli - ME  
CNPJ 10.744.571/0001-94

Igor Rocha de Brito Lira  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 161596623-4

<p>Projetada 01 (Bairro: Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 11ª) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa João Virgulino da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) Rua Candia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino de Souza).</p>				
---	--	--	--	--

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 599.312,51  
( QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS )

VALIDADE DA PROPOSTA – 60 (sessenta) dias.


Prazo de Execução: 150 (cento e cinquenta) dias

FORMAS DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplimento

Concrenor - Const. Nordeste Eireli - ME  
CNPJ 10.744.571/0001-94

Igor Rocha de Brito Lira  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 161596623-4

VALIDADE DA PROPOSTA – 60 (sessenta) dias



CNPJ

Campina Grande – PB. 30 de maio de 2022.

  
Concrenor - Constr. Nordeste Eireli - ME  
CNPJ 10.744.571/0001-94

Responsável

  
Igor Rocha de Brito Lira  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 161596623-4

Obra  
Pavimentação 2 - Coremas/PB

			Orçamento Sintético		Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
Item	Código Banco	Descrição							
									51.223,04
1		<b>RUA LUIZ MARIANO - CRUZ DA TEREZA</b>							227,04
1.1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							227,04
1.1.1	9346 ORSE	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²		528	0,34	0,43		1.224,96
1.2		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							1.224,96
1.2.1	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²		528	1,84	2,32		49.771,04
1.3		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							
1.3.1		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020							
1.3.2	4960 ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m		176	21,29	26,86		4.777,36
1.3.3	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²		528	2,01	2,54		1.341,12
2		<b>CONTINUAÇÃO DA RUA JOSÉ HONÓRIO DE SOUZA - CRUZ DA TEREZA</b>							27.899,18
2.1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							122,12
2.1.1	9346 ORSE	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²		284	0,34	0,43		122,12
2.2		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							658,88
2.2.1	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²		284	1,84	2,32		658,88
2.3		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							27.118,18
2.3.1	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²		284	65,62	82,77		23.506,88
2.3.2	4960 ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m		107,6	21,29	26,86		2.800,14
2.3.3	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²		284	2,01	2,54		721,36
3		<b>CONTINUAÇÃO DA RUA RAIMUNDO NONATO TOMAZ - CRUZ DA TEREZA</b>							8.596,90
3.1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							38,70
3.1.1	9346 ORSE	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²		90	0,34	0,43		38,70
3.2		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							208,80
3.2.1	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²		90	1,84	2,32		208,80
3.3		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							8.349,40
3.3.1	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²		90	65,62	82,77		7.449,30
3.3.2	4960 ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m		25	21,29	26,86		871,50
3.3.3	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²		90	2,01	2,54		228,60
4		<b>TRAVESSIA TORQUATO JOAQUIM DA SILVA - CABO BRANCO</b>							11.827,42
4.1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							52,25
4.1.1	9346 ORSE	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²		121,5	0,34	0,43		52,25
4.2		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							681,88
4.2.1	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²		121,5	1,84	2,32		281,88
4.3		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							11.493,29
4.3.1	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²		121,5	65,62	82,77		10.056,56
4.3.2	4960 ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m		42	21,29	26,86		1.128,12
4.3.3	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²		121,5	2,01	2,54		308,61
5		<b>CONTINUAÇÃO NIVALDO DIONIZIO - CABO BRANCO</b>							80.416,80
5.1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							361,20
5.1.1	9346 ORSE	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²		840	0,34	0,43		361,20
5.2		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							1.948,80
5.2.1	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²		840	1,84	2,32		1.948,80
5.3		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							78.106,80
5.3.1	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²		840	65,62	82,77		69.526,80
5.3.2	4960 ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m		240	21,29	26,86		6.446,40
5.3.3	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²		840	2,01	2,54		2.133,60
6		<b>TRAVESSIA MONICA MARIA PIRES - CABO BRANCO</b>							158,09
6.1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							158,09
6.1.1	9346 ORSE	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²		363	0,34	0,43		158,09
6.2		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							842,16
6.2.1	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²		363	1,84	2,32		842,16
6.3		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							34.196,73
6.3.1	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²		363	65,62	82,77		30.045,51
6.3.2	4960 ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m		120	21,29	26,86		3.223,20
6.3.3	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²		363	2,01	2,54		922,02
7		<b>RUA PROJETADA 01 - CABO BRANCO</b>							20.954,88
7.1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							92,88
7.1.1	9346 ORSE	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²		216	0,34	0,43		92,88
7.2		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							501,12
7.2.1	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²		216	1,84	2,32		501,12
7.3		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							20.360,88
7.3.1	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²		216	65,62	82,77		17.876,32
7.3.2	4960 ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m		72	21,29	26,86		1.933,92
7.3.3	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²		216	2,01	2,54		548,64
8		<b>TRAVESSIA MONICA MARIA PIRES - CABO BRANCO</b>							34.235,60
8.1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							149,00
8.1.1	9346 ORSE	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²		346,5	0,34	0,43		149,00
8.2		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							803,88
8.2.1	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²		346,5	1,84	2,32		803,88
8.3		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							33.282,72
8.3.1	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²		346,5	65,62	82,77		22.818,57
8.3.2	4960 ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m		138,6	21,29	26,86		3.722,80

8.3.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	346,5	2,01	2,54	880,11
<b>9</b>			<b>RUA PROJETADA 02 - CABO BRANCO</b>					<b>21.219,29</b>
<b>9.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>97,24</b>
9.1.1	9346	ORSE	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	226,14	0,34	0,43	97,24
<b>9.2</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>524,64</b>
9.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	226,14	1,84	2,32	524,64
<b>9.3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>20.597,41</b>
9.3.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	226,14	65,62	82,77	18.717,61
9.3.2	4960	ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	48,6	21,29	26,86	1.305,40
9.3.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	226,14	2,01	2,54	574,40
<b>10</b>			<b>LADREIRA AO LADO DA RUA PROJETADA 02 - CABO BRANCO</b>					<b>20.606,04</b>
<b>10.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>100,82</b>
10.1.1	9346	ORSE	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	234	0,34	0,43	100,82
<b>10.2</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>542,88</b>
10.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	234	1,84	2,32	542,88
<b>10.3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>19.962,54</b>
10.3.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	234	65,62	82,77	19.388,16
10.3.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	234	2,01	2,54	594,36
<b>11</b>			<b>CONTINUAÇÃO DA TRAVESSIA GENESIO ALEXANDRINO VALE - CABO BRANCO</b>					<b>4.208,42</b>
<b>11.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>18,19</b>
11.1.1	9346	ORSE	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	42,3	0,34	0,43	18,19
<b>11.2</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>98,14</b>
11.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	42,3	1,84	2,32	98,14
<b>11.3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>4.092,09</b>
11.3.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	42,3	65,62	82,77	3.501,17
11.3.2	4960	ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	18	21,29	26,86	483,48
11.3.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	42,3	2,01	2,54	107,44
<b>12</b>			<b>TRAVESSIA JOÃO VIRGULINO DA SILVA - ALTO DA BOA VISTA</b>					<b>20.198,73</b>
<b>12.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>90,67</b>
12.1.1	9346	ORSE	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	210,86	0,34	0,43	90,67
<b>12.2</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>489,20</b>
12.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	210,86	1,84	2,32	489,20
<b>12.3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>19.618,86</b>
12.3.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	210,86	65,62	82,77	17.452,88
12.3.2	4960	ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	60,7	21,29	26,86	1.630,40
12.3.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	210,86	2,01	2,54	535,58
<b>13</b>			<b>RUA GERALDO AMORIM - ALTO DA BOA VISTA</b>					<b>61.700,48</b>
<b>13.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>273,48</b>
13.1.1	9346	ORSE	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	636	0,34	0,43	273,48
<b>13.2</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>1.475,52</b>
13.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	636	1,84	2,32	1.475,52
<b>13.3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>59.951,48</b>
13.3.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	636	65,62	82,77	54.041,72
13.3.2	4960	ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	212	21,29	26,86	5.694,32
13.3.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	636	2,01	2,54	1.615,44
<b>14</b>			<b>CONTINUAÇÃO RUA MARIA IVONETE ALVES DA SILVA - ALTO DA BOA VISTA</b>					<b>17.753,44</b>
<b>14.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>78,69</b>
14.1.1	9346	ORSE	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	183	0,34	0,43	78,69
<b>14.2</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>424,56</b>
14.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	183	1,84	2,32	424,56
<b>14.3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>17.250,19</b>
14.3.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	183	65,62	82,77	15.148,91
14.3.2	4960	ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	61	21,29	26,86	1.638,46
14.3.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	183	2,01	2,54	464,82
<b>15</b>			<b>RUA CANDIA GENDINA DA CONCEIÇÃO - ALTO DA BOA VISTA</b>					<b>51.338,45</b>
<b>15.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>227,56</b>
15.1.1	9346	ORSE	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	529,2	0,34	0,43	227,56
<b>15.2</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>1.227,74</b>
15.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	529,2	1,84	2,32	1.227,74
<b>15.3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>49.894,15</b>
15.3.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	529,2	65,62	82,77	43.801,88
15.3.2	4960	ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	175,4	21,29	26,86	4.738,10
15.3.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	529,2	2,01	2,54	1.344,17
<b>16</b>			<b>CONTINUAÇÃO DA RUA ANTÔNIO LOPES FILHO - ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA</b>					<b>42.597,06</b>
<b>16.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>189,77</b>
16.1.1	9346	ORSE	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	441,33	0,34	0,43	189,77
<b>16.2</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>1.023,89</b>
16.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	441,33	1,84	2,32	1.023,89
<b>16.3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>41.383,40</b>
16.3.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	441,33	65,62	82,77	36.528,88
16.3.2	4960	ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	136	21,29	26,86	3.733,54
16.3.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	441,33	2,01	2,54	1.120,98
<b>17</b>			<b>RUA FRANCISCO BATISTA SILVA - ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA</b>					<b>41.967,90</b>
<b>17.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>184,47</b>
17.1.1	9346	ORSE	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	429	0,34	0,43	184,47

<b>17.2</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>995,28</b>
17.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	m²	429	1,84	2,32	995,28
<b>17.3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>40.788,15</b>
17.3.1	101109	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	429	85,62	82,77	35.968,33
17.3.2	4960	ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	156	21,29	26,86	4.190,16
17.3.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	429	2,01	2,54	1.089,66
<b>18</b>			<b>RUA JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA - ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA</b>					<b>47.378,90</b>
<b>18.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>212,81</b>
18.1.1	9346	ORSE	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	494,9	0,34	0,43	212,81
<b>18.2</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>1.148,17</b>
18.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	m²	494,9	1,84	2,32	1.148,17
<b>18.3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>46.017,92</b>
18.3.1	101109	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	494,9	85,62	82,77	40.962,87
18.3.2	4960	ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	141,4	21,29	26,86	3.798,00
18.3.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	494,9	2,01	2,54	1.257,05
<b>Total Geral</b>								<b>599.312,51</b>

Concrenor Const. Nordeste Eireli - ME  
CNPJ 10.744.571/0001-9

Igor Rocha de Brito Lira  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 161596623-4

Composições Analíticas com Preço Unitário  
Pavimentação 2 - Coremas/PB

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	9346	ORSE	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	Locação de Serviços de	m²	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	49	ORSE	Auxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT - Mês de ref. 02/20	Mão de Obra	h	0,0055000	18,78	0,10
Insumo	70	ORSE	Topógrafo - T2 - Fonte DNIT - Mês de ref. 02/20	Mão de Obra	h	0,0027000	31,32	0,08
Insumo	4415	ORSE	Veículo leve - Volkswagen GOL 1000 - automóvel até 100 hp	Equipamento	h	0,0016000	3,95	0,00
Insumo	5931	ORSE	Técnico cadastral TÉCNICO CADASTRO	Mão de Obra	h	0,0020000	26,20	0,05
Insumo	6864	ORSE	Desenhista Júnior (Cadista Copista) - Técnico de Nível médio até 5 anos de experiência - Rev 01	Mão de Obra	h	0,0010000	21,56	0,02
Insumo	6443	ORSE	TEODOLITO	Equipamento	H	0,0458372	2,02	0,09
					MO sem LS =>	0,09		
					Valor do BDI =>			0,43

1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	100570	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	1,84	1,84
Composição o Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF. 08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0010000	233,17	0,23
Composição o Auxiliar	5902	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0001000	175,67	0,01
Composição o Auxiliar	73436	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,66 M - CHP DIURNO. AF. 02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0020000	166,65	0,33
Composição o Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0070000	43,58	0,30
Composição o Auxiliar	83244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,66 M - CHI DIURNO. AF. 02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0060000	49,33	0,29
Composição o Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0060000	58,61	0,46
Composição o Auxiliar	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0158918	14,06	0,22
					MO sem LS =>	0,59		
					LS =>	0,00		0,59
					MO com LS =>			0,59
					Valor do BDI =>	0,48		2,32

1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	5684	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 06/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	13,30	13,30
Composição o Auxiliar	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,66 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0454597	126,33	5,74
Composição o Auxiliar	5685	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,66 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1309000	48,17	6,30
Composição o Auxiliar	86628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLOS. AF. 06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0204000	371,85	7,58
Composição o Auxiliar	86290	SINAPI	CAÇOTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4021000	17,61	7,06
Composição o Auxiliar	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4021000	14,06	5,65
Insumo	0000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1140000	80,83	8,21
Insumo	00004385	SINAPI	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	Material	MIL	0,0330000	729,38	24,06
					MO sem LS =>	13,30		
					LS =>	0,00		13,30
					MO com LS =>			13,30
					Valor do BDI =>	17,15		82,77

1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	4990	ORSE	Méio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	Meios-Fios e Guias	m	1,0000000	21,29	21,29
Composição o Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedras área dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0070540	367,50	2,62
Composição o Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3600000	3,17	1,14
Composição o Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1800000	3,06	0,55
Insumo	1610	ORSE	Méio fio granítico Méio-fio granítico	Material	m	0,5105498	21,30	11,00
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1800000	13,61	2,44
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3600000	10,12	3,64
					MO sem LS =>	6,36		
					LS =>	0,00		6,36
					MO com LS =>			6,36
					Valor do BDI =>	5,57		25,88

1.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,01	2,01
Composição o Auxiliar	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1079241	14,06	1,51
Insumo	0000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0500000	10,16	0,50
					MO sem LS =>	0,00		
					LS =>	0,00		0,00
					MO com LS =>			0,00
					Valor do BDI =>	0,53		2,54

Concrenor Constr. Nordeste Eireli - ME  
CNPJ 10.744.571/0001-94

Igor Rocha de Brito Lira  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 161596623-4

Programa Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	RUA LUIZ MAIANO - CRUZ DA TEREZA	100,00% 51.233,04	100,00% 51.233,04				
2	CONTINUAÇÃO DA RUA JOSÉ HONÓRIO DE SOUZA - CRUZ DA TEREZA	100,00% 27.899,18	100,00% 27.899,18				
3	CONTINUAÇÃO DA RUA RAIMUNDO NONATO TOMAZ - CRUZ DA TEREZA	100,00% 8.596,90	100,00% 8.596,90				
4	TRAVESSIA TRAJUATO JOAQUIM DA SILVA - CABO BRANCO	100,00% 11.827,42	100,00% 11.827,42				
5	CONTINUAÇÃO NIVALDO DIONIZIO - CABO BRANCO	100,00% 80.416,80		100,00% 80.416,80			
6	TRAVESSIA NIVALDO DIONIZIO - CABO BRANCO	100,00% 35.188,98	100,00% 35.188,98				
7	RUA PROJETA DA 01 - CABO BRANCO	100,00% 20.854,88		100,00% 20.854,88			
8	TRAVESSIA WENICIA MARIA PIRES - CABO BRANCO	100,00% 34.235,60		100,00% 34.235,60			
9	RUA PROJETA DA 02 - CABO BRANCO	100,00% 21.219,29		100,00% 21.219,29			
10	LADERA APLICADO DA RUA PROJETA DA 02 - CABO BRANCO	100,00% 20.806,04		100,00% 20.806,04			
11	CONTINUAÇÃO DA TRAVESSIA GEISIO ALEXANDRINO VALE - CABO BRANCO	100,00% 4.208,42		100,00% 4.208,42			
12	TRAVESSIA JÃO VIRGULINO DA SILVA - ALTO DA BOA VISTA	100,00% 20.188,73		100,00% 20.188,73			
13	RUA GERALDO AMORIM - ALTO DA BOA VISTA	100,00% 61.700,48		100,00% 61.700,48			
14	CONTINUAÇÃO DA RUA MARIA IVONE E ALVES DA SILVA - ALTO DA BOA VISTA	100,00% 17.753,44				100,00% 17.753,44	
15	RUA CANDIA SENDINA DA CONCEIÇÃO - ALTO DA BOA VISTA	100,00% 51.339,45				100,00% 51.339,45	
16	CONTINUAÇÃO DA RUA ANTÔNIO LOPES FILHO - ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA	100,00% 42.877,06				100,00% 42.877,06	
17	RUA FRANCISCO BATISTA SILVA - ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA	100,00% 41.887,90				100,00% 41.887,90	
18	RUA JOSÉ PEIREIRA DE ALMEIDA - ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA	100,00% 47.378,90				100,00% 47.378,90	
Porcentagem			22,48%	22,63%	21,35%	18,34%	14,91%
Custo			134.735,52	135.607,28	27.932,96	111.689,95	89.348,80
Porcentagem Acumulada			22,48%	45,11%	66,46%	85,39%	100,00%
Custo Acumulado			134.735,52	270.342,80	498.275,76	608.965,71	699.312,51

Concedor:  José Nordeste Eireli - ME  
CNPJ 10.744.571/0001-94

Igor Rocha de Brito Lira  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 161596623-4