



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PB
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022

PROPOSTA DE PREÇOS

CARTA PROPOSTA

PLANILHA DE PREÇOS

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

B.D.I.

ENCARGOS SOCIAIS

DECLARAÇÃO EXPRESSA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Handwritten signature and initials in blue ink.

002/011

MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022

PROponente: SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 26.678.115/000-23

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do Município de Coremas-PB

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme planilha em anexo.

Cód	Discriminação	Unid	Quant	Pr Unit	Pr Total
	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do Município de Coremas-	obra	1	400.181,13	400.181,13

VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R\$ 400.181,13 (Quatrocentos mil, cento e oitenta e um reais e treze centavos).

Prazo: Item 5.0 de acordo com o estipulado no Edital

Pagamento: Item 18 do Edital


VALIDADE DA PROPOSTA :Item 9.0

Souza, 30 de maio de 2022.


SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
José Ivandro Araújo de Sá
CPF: 424.061.964-53


SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Emerson Brandão Pereira
Eng. Civil - CREA 1803880588
Responsável Técnico

Rua Odon Bezerra, 11, Sala 102-B, Centro, Sousa-PB
83 98808.3623 - selecta@construtoraselecta.com
CNPJ: 26.678.115/0001-23


2

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS PB

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE COREMAS PB
LOCAL: COREMAS PB

FONTE VERSÃO
SINAPI 2021/08

Encargos Sociais
Horista: 85,70%
BDI: 26,14%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI R\$	VALOR UNITÁRIO COM BDI R\$	VALOR TOTAL R\$
1 CONTINUAÇÃO RUA JOÃO ALVES DE ARAÚJO - JOSEFA DANTAS ALECRIM (CURRAIS)								
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Própria	1776	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	m²	587,10	0,30	0,38	223,10
								1.168,33
2.0 MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	SINAPI	100576	Regularização e compactação de sub-leito	m²	587,10	1,58	1,99	1.158,33
								47.299,15
3.0 PAVIMENTAÇÃO								
3.1	SINAPI	101169	Execução de pavimento em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	587,10	55,79	70,37	41.314,23
3.2	DER/PB	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica	m	206,00	10,11	22,84	4.705,04
3.3	Própria	COMP 02	Limpeza final da obra	m²	587,10	1,73	2,18	1.279,88
								TOTAL DA OBRA 48.690,57
2 CONTINUAÇÃO RUA MANOEL BENEDITO FILHO - JOSEFA DANTAS ALECRIM (CURRAIS)								
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Própria	1776	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	m²	631,00	0,30	0,38	201,78
								1.056,69
2.0 MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	SINAPI	100576	Regularização e compactação de sub-leito	m²	631,00	1,58	1,99	1.056,69
								42.566,73
3.0 PAVIMENTAÇÃO								
3.1	SINAPI	101169	Execução de pavimento em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	631,00	55,79	70,37	37.366,47
3.2	DER/PB	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica	m	177,00	16,11	22,84	4.042,68
3.3	Própria	COMP 02	Limpeza final da obra	m²	631,00	1,73	2,18	1.157,58
								TOTAL DA OBRA 43.825,20
3 TRAVESSA MARIA DE SOCORRO SÁ - DNOCS								
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Própria	1776	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	m²	148,93	0,30	0,38	56,59
								296,37
2.0 MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	SINAPI	100576	Regularização e compactação de sub-leito	m²	148,93	1,58	1,99	296,37
								11.446,68
3.0 PAVIMENTAÇÃO								
3.1	SINAPI	101169	Execução de pavimento em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	148,93	55,79	70,37	10.480,20
3.2	DER/PB	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica	m	28,10	18,11	22,84	641,80
3.3	Própria	COMP 02	Limpeza final da obra	m²	148,93	1,73	2,18	324,87
								TOTAL DA OBRA 11.799,44
4 RUA JOÃO ARAÚJO SOBRINHO								
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Própria	1776	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	m²	369,15	0,30	0,38	140,26
								734,61
2.0 MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	SINAPI	100576	Regularização e compactação de sub-leito	m²	369,15	1,58	1,99	734,61
								29.058,96
3.0 PAVIMENTAÇÃO								
3.1	SINAPI	101169	Execução de pavimento em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	369,15	55,79	70,37	25.977,09
3.2	DER/PB	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica	m	99,70	18,11	22,84	2.277,15
3.3	Própria	COMP 02	Limpeza final da obra	m²	369,15	1,73	2,18	804,75
								TOTAL DA OBRA 29.933,87
5 TRAVESSA MARIA RIBEIRO DA SILVA - LUCRENATO RAMALHO LEITE								
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Própria	1776	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	m²	573,75	0,30	0,38	218,03
								1.141,76
2.0 MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	SINAPI	100576	Regularização e compactação de sub-leito	m²	573,75	1,58	1,99	1.141,76
								45.120,08
3.0 PAVIMENTAÇÃO								
3.1	SINAPI	101169	Execução de pavimento em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	573,75	55,79	70,37	40.374,79
3.2	DER/PB	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica	m	153,00	18,11	22,84	3.494,52
3.3	Própria	COMP 02	Limpeza final da obra	m²	573,75	1,73	2,18	1.250,78
								TOTAL DA OBRA 46.479,87
6 RUA IRACEMA GONÇALVES CAVALCANTI (LADO ESQUERDO) - LUCRENATO RAMALHO LEITE								
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Própria	1776	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	m²	475,60	0,30	0,38	180,73
								946,44
2.0 MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	SINAPI	100576	Regularização e compactação de sub-leito	m²	475,60	1,58	1,99	946,44
								38.250,54
3.0 PAVIMENTAÇÃO								

Rua Odon Bezerra, 11, Sala 102-B, Centro, Sousa-PB
83 98808.3623 - selecta@construtoraselecta.com
CNPJ: 26.678.115/0001-23

SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

José Ivandro Araújo de Sá
CPF: 424.061.964-53

SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Emerson Brandão Pereira
Eng. Civil - CREA 18038/0588
Responsável Técnico

3.1	SINAPI	101169	Execução de pavimento em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	475,60	55,79	70,37	33.467,97
3.2	DER/PB	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica	m	164,00	18,11	22,84	3.745,76
3.3	Própria	COMP 02	Limpeza final da obra	m²	475,60	1,73	2,18	1.036,81
TOTAL DA OBRA								39.377,71
7 RUA IRACEMA GONÇALVES CAVALCANTI (LADO DIREITO) - LUCRENATO RAMALHO LEITE								
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								116,58
1.1	Própria	1776	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	m²	306,80	0,30	0,38	116,58
2.0 MOVIMENTO DE TERRA								610,53
2.1	SINAPI	100576	Regularização e compactação de sub-leito	m²	306,80	1,58	1,99	610,53
3.0 PAVIMENTAÇÃO								24.633,70
3.1	SINAPI	101169	Execução de pavimento em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	306,80	55,79	70,37	21.569,52
3.2	DER/PB	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica	m	104,00	18,11	22,84	2.375,36
3.3	Própria	COMP 02	Limpeza final da obra	m²	306,80	1,73	2,18	668,82
TOTAL DA OBRA								25.360,82
8 RUA JOAQUIM NOGUEIRA DE BRITO - LUCRENATO RAMALHO LEITE								
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								190,91
1.1	Própria	1776	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	m²	502,40	0,30	0,38	190,91
2.0 MOVIMENTO DE TERRA								999,78
2.1	SINAPI	100576	Regularização e compactação de sub-leito	m²	502,40	1,58	1,99	999,78
3.0 PAVIMENTAÇÃO								40.035,00
3.1	SINAPI	101169	Execução de pavimento em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	502,40	55,79	70,37	35.353,89
3.2	DER/PB	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica	m	157,00	18,11	22,84	3.585,88
3.3	Própria	COMP 02	Limpeza final da obra	m²	502,40	1,73	2,18	1.095,23
TOTAL DA OBRA								41.225,69
9 RUA JOSÉ LÚCIO DA SILVA - LUCRENATO RAMALHO LEITE								
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								173,89
1.1	Própria	1776	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	m²	457,60	0,30	0,38	173,89
2.0 MOVIMENTO DE TERRA								910,62
2.1	SINAPI	100576	Regularização e compactação de sub-leito	m²	457,60	1,58	1,99	910,62
3.0 PAVIMENTAÇÃO								36.999,46
3.1	SINAPI	101169	Execução de pavimento em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	457,60	55,79	70,37	32.201,31
3.2	DER/PB	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica	m	186,40	18,11	22,84	3.800,58
3.3	Própria	COMP 02	Limpeza final da obra	m²	457,60	1,73	2,18	997,57
TOTAL DA OBRA								38.083,97
10 RUA NOEMIA DE PAULA LEITE - LUCRENATO RAMALHO LEITE								
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								347,70
1.1	Própria	1776	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	m²	915,00	0,30	0,38	347,70
2.0 MOVIMENTO DE TERRA								1.820,85
2.1	SINAPI	100576	Regularização e compactação de sub-leito	m²	915,00	1,58	1,99	1.820,85
3.0 PAVIMENTAÇÃO								73.235,25
3.1	SINAPI	101169	Execução de pavimento em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	915,00	55,79	70,37	64.388,55
3.2	DER/PB	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica	m	300,00	18,11	22,84	6.852,00
3.3	Própria	COMP 02	Limpeza final da obra	m²	915,00	1,73	2,18	1.994,70
TOTAL DA OBRA								75.403,80
TOTAL GERAL								R\$ 400.181,13


SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
José Ivandro Araújo de Sá
CPF: 424.061.964-53


SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Emerson Brandão Pereira
Eng. CMI - CREA 1803860588
Responsável Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

BDI: 27,50%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE COREMAS PB

Encargos sociais
Sem desoneração

Horista: 86,19%


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%
1. CONTINUAÇÃO RUA JOÃO ALVES DE ARAÚJO - JOSEFA DANTAS ALECRIM (CURRAIS)										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	223,10	223,10	0,06%						
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.168,33	1.168,33	0,29%						
3	PAVIMENTAÇÃO	47.299,15	47.299,15	11,82%						
2. CONTINUAÇÃO RUA MANOEL BENEDITO FILHO - JOSEFA DANTAS ALECRIM (CURRAIS)										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	201,78	201,78	0,05%						
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.056,69	1.056,69	0,26%						
3	PAVIMENTAÇÃO	42.566,73	42.566,73	10,64%						
3. TRAVESSA MARIA DE SOCORRO SÁ - DNOCS										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	56,59			56,59	0,01%				
2	MOVIMENTO DE TERRA	296,37			296,37	0,07%				
3	PAVIMENTAÇÃO	11.448,68			11.448,68	2,86%				
4. RUA JOÃO ARAÚJO SOBRINHO - DNOCS										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	140,28			140,28	0,04%				
2	MOVIMENTO DE TERRA	734,61			734,61	0,18%				
3	PAVIMENTAÇÃO	29.058,98			29.058,98	7,26%				
5. TRAVESSA MARIA RIBEIRO DA SILVA - LUCRENATO RAMALHO LEITE										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	218,03			218,03	0,05%				
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.141,76			1.141,76	0,29%				
3	PAVIMENTAÇÃO	45.120,08			45.120,08	11,27%				
6. RUA IRACEMA GONÇALVES CAVALCANTI (LADO ESQUERDO) - LUCRENATO RAMALHO LEITE										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	180,73					180,73	0,05%		
2	MOVIMENTO DE TERRA	946,44					946,44	0,24%		
3	PAVIMENTAÇÃO	38.250,54					38.250,54	9,56%		
7. RUA IRACEMA GONÇALVES CAVALCANTI (LADO DIREITO) - LUCRENATO RAMALHO LEITE										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	116,58					116,58	0,03%		
2	MOVIMENTO DE TERRA	610,53					610,53	0,15%		
3	PAVIMENTAÇÃO	24.633,70					24.633,70	6,16%		
8. RUA JOAQUIM NOGUEIRA DE BRITO - LUCRENATO RAMALHO LEITE										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	190,91					190,91	0,05%		
2	MOVIMENTO DE TERRA	999,78					999,78	0,25%		
3	PAVIMENTAÇÃO	40.035,00					40.035,00	10,00%		
9. RUA JOSÉ LÚCIO DA SILVA - LUCRENATO RAMALHO LEITE										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	173,89							173,89	0,04%
2	MOVIMENTO DE TERRA	910,62							910,62	0,23%
3	PAVIMENTAÇÃO	36.999,46							36.999,46	9,26%
10. RUA IRACEMA GONÇALVES CAVALCANTI (LADO ESQUERDO) - LUCRENATO RAMALHO LEITE										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	347,70							347,70	0,09%
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.820,85							1.820,85	0,46%
3	PAVIMENTAÇÃO	73.235,25							73.235,25	18,30%
TOTAL SIMPLES			R\$ 92.615,77	23,12%	R\$ 88.213,38	22,04%	R\$ 105.964,22	26,48%	R\$ 113.487,77	28,36%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 400.181,13	R\$ 92.615,77	23,12%	R\$ 180.729,15	45,16%	R\$ 286.693,36	71,64%	R\$ 400.181,13	100,00%

Coremas, 30 de Maio de 2022


 SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 José Ivandro Araújo de Sá
 CPF: 424.061.964-53

SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


 Emerson Brandão Pereira
 Eng. Civil - CREA 1803880588
 Responsável Técnico

Rua Odon Bezerra, 11, Sala 102-B, Centro, Sousa-PB
 83 98808.3623 - selecta@construtoraselecta.com
 CNPJ: 26.678.115/0001-23

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

LICITAÇÃO: Tomada de Preços 006/2022

OBJETO: Pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas no município de Coremas PB

Local: Coremas - PB

30/05/2022

1. CUSTO DIRETO DA OBRA(CD):

R\$ 317.251,57

2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS(CD)

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI)	PORCENTAGEM(%) ADOTADA
Custo de Administração Central - AC	3,8000%
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento - MI	0,8200%
Custo Financeiro - CF	1,0200%

3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA(PT)

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI)	PORCENTAGEM(%) ADOTADA
Custos Tributários - total - T	10,6500%
Tributários Federais	3,6500%
CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta	4,5000%
Tributários Estaduais	0,0000%
Tributários Municipais	2,5000%
Margem de Contribuição Bruta(Benefício ou Lucro) - MC	5,60181%
FIDE	0,0000%

Formula do BDI

Onde:

BDI: Taxa de BDI

AC: Taxa de administração central

MI = Taxa Margem de incerteza(risco) do empreendimento

CF = Taxa referente aos custos financeiros

T = Taxa referente aos tributos municipais, estaduais e federais

MC = Taxa referente a margem de contribuição(lucro bruto, benefício ou Remuneração e os impostos IRPJ e CSSL) da empresa

$$BDI = \{[(1+AC+CF+MI)/1-(T+MC+FE)]-1\} \times 100$$

4. TAXA DE BDI(BDI):

26,14%

5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI(PT = CDx(1+BDI/100))

R\$ 400.181,13

* Cobrança a que se refere o inciso II do Art. Da Lei Estadual nº 9.335, de 25 de janeiro de 2011, regulamentada pelo decreto nº 32.086/2011. A retenção incide sobre todos os pagamentos realizados pelo Poder Executivo Estadual, na alíquota de 1,50%, conforme estabelecido pelo Art. 1º da Lei nº 9.355, de 19 de abril de 2011

* A taxa de incidência do ISS pode ser de 2% a 5%. Foi considerado a taxa cobrada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, ou seja 5% sobre a mão de obra e considerada essa última 50% do custo total da obra, logo, 5% x 50% = 2,5%

Rua Odon Bezerra, 11, Sala 102-B, Centro, Sousa-PB

83 98808.3623 - selecta@construtoraselecta.com

CNPJ: 26.678.115/0001-23

SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

José Leandro Araújo de Sá
CPF: 424.061.984-53

SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Emerson Bráddão Pereira
Eng. CMI - CREA 180386/588
Responsável Técnico

00110M


SELECTA
CONSTRUTORA

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTA)

TAXAS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO
	A.	Encargos sociais básicos
0,00%	A1	Previdência Social (INSS)
8,00%	A2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), inclusive percentual relativo à Lei Complementar 110/01 (0,50%)
2,50%	A3	Salário-Educação
1,50%	A4	Serviço Social da Indústria - (SESI)
1,00%	A5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - (SENAI)
0,60%	A6	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa - (SEBRAE)
0,20%	A7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - (INCRA)
3,00%	A8	Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS)
16,80%	A9	SECONCI
	B.	Encargos sociais que recebem as incidências de A
18,10%	B1	Repouso semanal e feriados
4,69%	B2	Feridos
0,91%	B3	Auxílio-enfermidade
10,89%	B4	13º Salário
0,08%	B5	Licença-paternidade
0,73%	B6	Faltas justificadas
2,05%	B7	Dias de chuvas
0,12%	B8	Auxílio Acidente de Trabalho
7,86%	B9	Férias gozadas
45,46%	B10	Salário maternidade
	C.	Encargos sociais que não recebem incidências globais de A
4,74%	C1	Aviso-prévio indenizado
0,11%	C2	Aviso-prévio trabalhado
5,32%	C3	Férias indenizadas
4,78%	C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa
15,35%	C5	Indenização Adicional
	D.	Taxas das reincidências
7,69%	D1	Reincidência de A sobre B
8,09%	D2	Reincidência de A-A9 sobre C3 e Reincidência de A-A2 sobre C1
85,70%	PERCENTAGEM TOTAL (A+B+C+D)	

Coremas, 30 de Maio de 2022


 SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 José Ivandro Araújo de Sá
 CPF: 424.061.964-53

SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

 Emerson Brandão Pereira
 Eng. Civil - CREA 180388/0568
 Responsável Técnico

Rua Odon Bezerra, 11, Sala 102-B, Centro, Sousa-PB
 83 98808.3623 - selecta@construtoraselecta.com
 CNPJ: 26.678.115/0001-23



EDITAL: TP 006/2022

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE COREMAS PB

DATA: 30/05/2022

LOCAL: COREMAS - PB

S E R V I Ç O S	Unid	Consumo	Preço Unitário	Preço Total
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1 - Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço (m²)				
Sarrafo não aparelhado *2,5x10,0*cm, massaranduba, angelim ou equivalente da região	m	0,0029	8,47	0,02
Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas - chp diurno. af 11/2015	chp	0,001	76,52	0,08
Desenhista detalhista com encargos complementares	h	0,002	10,34	0,02
Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	h	0,003	5,46	0,02
Nivelador com encargos complementares	h	0,003	7,35	0,02
Servente com encargos complementares	h	0,009	5,46	0,05
			Custo do material	0,10
			mão de Obra	0,11
			Leis Sociais	85,70%
			SUBTOTAL (RS)	0,30
			BDI	26,14%
			TOTAL (RS)	0,38

2.0 - MOVIMENTO DE TERRA

2.1 - Regularização e compactação de sub-leito (m²)

Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. af 06/2014	chp	0,0005	295,12	0,16
Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno. af 06/2014	chi	0,0037	49,38	0,18
Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af 06/2014	chp	0,0001	227,15	0,02
Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af 06/2014	chi	0,0047	72,90	0,34
Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - chp diurno. af 02/2016	chp	0,0020	213,14	0,43
Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno. af 02/2016	chi	0,0060	61,83	0,37
Servente com encargos complementares	h	0,008	5,46	0,04
			Custo do material	1,50
			Equipamento	
			mão de Obra	0,04
			Leis Sociais	85,70%
			SUBTOTAL (RS)	1,58
			BDI	26,14%
			TOTAL (RS)	1,99

3.0 - PAVIMENTAÇÃO

3.1 - Execução de pavimento em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (m²)

Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m³	0,1140	98,77	11,26
Paralelepípedo granítico ou basáltico, para pavimentação, sem frete (variação regional de peças por m²)	mil	0,0330	483,65	15,96
Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - chp diurno. af 06/2014	chp	0,0031	162,01	0,50
Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - cip diurno. af 06/2014	chi	0,1309	60,39	7,91
Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af 08/2019	m³	0,0204	497,47	10,15
Calçeteiro com encargos complementares	h	0,421	7,35	3,09
Servente com encargos complementares	h	0,421	5,46	2,30
			Custo do material	45,78


Rua Odon Bezerra, 11, Sala 102-B, Centro, Sousa - PB
83 98808.3623 - selecta@construtoraselecta.com.br
CNPJ: 26.678.115/0001-23

SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - E

José Ivandro Araújo de Sá
CPF: 424.061.964-53

SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Emerson Brandão Pereira
Eng. Civil - CREA 19038/0508
Responsável Técnico



mão de Obra		5,39
Leis Sociais	85,70%	4,62
SUBTOTAL (RS)		55,79
BDI	26,14%	14,58
TOTAL (RS)		70,37

3.2 - Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica

				(m)
Meio fio granítico	m	1,0000	11,50	11,50
Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af 08/2019	m³	0,0010	497,47	0,50
Calceteiro com encargos complementares	h	0,180	7,35	1,32
Servente com encargos complementares	h	0,360	5,46	1,97
Custo do material				12,00
mão de Obra				3,29
Leis Sociais				85,70% 2,82
SUBTOTAL (RS)				18,10
BDI				26,14% 4,73
TOTAL (RS)				22,84

3.3 - Limpeza final da obra

				(m²)
Servente com encargos complementares	h	0,174	5,46	0,95
Custo do material				0,05
mão de Obra				0,90
Leis Sociais				85,70% 0,77
SUBTOTAL (RS)				1,73
BDI				26,14% 0,45
TOTAL (RS)				2,18

[Handwritten Signature]
 SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 José Ivandro Araújo de Sá
 CPF: 424.061.964-53

[Handwritten Signature]
 SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Emerson Brandão Pereira
 Eng. Civil - CREA 1803680588
 Responsável Técnico

[Handwritten Signature]
 9

030/011

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
PROPONENTE: SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 26.678.115/0001-23

DECLARAÇÃO EXPRESSA

SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nr 26.678.115/0001-23, por intermédio de seu Representante Legal RÔMULO DE ARAÚJO PIRES NETO, brasileiro, solteiro, CPF nº 079.997.184-75 e RG nº 3.409.442-SSP-PB, declara expressamente que se encontram incluídos nos preços unitários propostos todos os impostos, taxas, seguros, fretes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas incidentes até a efetiva entrega do objeto deste Edital.

Sousa, 30 de maio de 2022.



SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
José Ivandro Araújo de Sá
CPF: 424.061.964-53



SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Emerson Brandão Pereira
Eng. Civil - CREA 1803860588
Responsável Técnico



033/011

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este termo de encerramento de **Proposta de Preços da** EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022, contem 011 folha numericamente ordenadas.

Souza, 30 de maio de 2022


SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
José Ivanildo Araújo de Sá
CPF: 424.061.964-53


SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Emergen Brandão Pereira
Eng. Civil - CREA 1803880588
Responsável Técnico

