

MOTIVA

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 31.381.604/0001 - 59

**SEDIADA A RUA ANTÔNIO LOPES BEZERRA, Nº 60, BAIRRO DOS REMÉDIOS,
CAJAZEIRAS - PB**

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL COREMAS - PB**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022**

PROPOSTA DE PREÇOS

DATA: 25 DE JANEIRO DE 2022



000001

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos a V.Sª. A nossa proposta de preços referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 pelo preço total de R\$ 195.973,94 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), com prazo de execução de 02 (Dois) meses.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JOSÉ KENNEDY LEANDRO GOMES FILHO, Carteira de Identidade nº. 4.232.118 SSP/PB e C.P.F. nº 115.102.484-80, como sócio administrador da empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Clara, que estão inclusos nos preços unitários propostos todos os impostos, taxas, seguros, fretes, bem como quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas incidentes até a efetiva entrega o objeto deste edital.

Cajazeiras - PB, 25 de Janeiro de 2022.


JOSÉ KENNEDY LEANDRO GOMES FILHO

SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 115.102.484-80

MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 31.381.604/0001-59
R. Antônio Lopes Bezerra, 60
Remédios - Cajazeiras - PB

000002


Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060280585-6

RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI


DATA : 25/01/2022

BDI : 30,59%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SINAPI	2021.07 COM DESONERAÇÃO	85,89%	48,16%	08/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	RUA MIGUEL ANDRADE DE LACERDA, TRAVESSA MANOEL FERREIRA CAVALCANTI E TRAVESSA MIGUEL ANDRADE DE LACERDA	62.187,04	31,73
1.1	RUA: MIGUEL ANDRADE DE LACERDA	34.095,60	17,40
1.2	RUA: TRAVESSA MANOEL FERREIRA CAVALCANTI	19.296,20	9,85
1.3	RUA: TRAVESSA MIGUEL ANDRADE DE LACERDA	8.795,24	4,49
2	RUA: TRAVESSA OFICIAL DE JUSTIÇA VICENTE GREGÓRIO DE ANDRADE	56.867,30	29,02
2.1	RUA: TRAVESSA OFICIAL DE JUSTIÇA VICENTE GREGÓRIO DE ANDRADE	56.867,30	29,02
3	RUA: LOCALIDADE DIOGO PARA UBS (CONTINUAÇÃO)	76.919,60	39,25
3.1	RUA: LOCALIDADE DIOGO PARA UBS (CONTINUAÇÃO)	76.919,60	39,25
VALOR ORÇAMENTO:		150.054,64	100,00
VALOR BDI:		45.919,30	
VALOR TOTAL:		195.973,94	

Cento e Noventa e Cinco Mil Novecentos e Setenta e Três reais e Noventa e Quatro centavos


 José Kennedy Leandro G. Filho
 DIRETOR
 CPF Nº 115.102.484-80


 Genilson Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB

CLIENTE: MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA : 25/01/2022

BDI : 30,59%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	08/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		RUA MIGUEL ANDRADE DE LACERDA, TRAVESSA MANOEL FERREIRA CAVALCANTI E TRAVESSA MIGUEL ANDRADE DE LACERDA					62.187,04
1.1		RUA: MIGUEL ANDRADE DE LACERDA					34.095,60
1.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					136,50
1.1.1.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	PRÓPRIA	M2	525,00	0,26	136,50
1.1.2		MOVIMENTO DE TERRA					714,00
1.1.2.1	100576	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	SINAPI	M2	525,00	1,36	714,00
1.1.3		PAVIMENTAÇÃO					33.245,10
1.1.3.1	101169	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	SINAPI	M2	525,00	57,79	30.339,75
1.1.3.2	DER/PB - 04.910.02	Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa cimento e areia 1:3	PRÓPRIA	M	105,00	18,97	1.991,85
1.1.3.3	COMPOSIÇÃO 02	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	M2	525,00	1,74	913,50
1.2		RUA: TRAVESSA MANOEL FERREIRA CAVALCANTI					19.296,20
1.2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					54,60
1.2.1.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	PRÓPRIA	M2	210,00	0,26	54,60
1.2.2		MOVIMENTO DE TERRA					285,60
1.2.2.1	100576	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	SINAPI	M2	210,00	1,36	285,60
1.2.3		PAVIMENTAÇÃO					18.956,00
1.2.3.1	101169	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	SINAPI	M2	210,00	57,79	12.135,90
1.2.3.2	DER/PB - 04.910.02	Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa cimento e areia 1:3	PRÓPRIA	M	84,00	18,97	1.593,48
1.2.3.3	COMPOSIÇÃO 02	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	M2	210,00	1,74	365,40
1.2.3.4	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	SINAPI	M	52,00	81,21	4.222,92
1.2.3.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	13,00	49,10	638,30
1.3		RUA: TRAVESSA MIGUEL ANDRADE DE LACERDA					8.795,24
1.3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					33,61
1.3.1.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	PRÓPRIA	M2	129,25	0,26	33,61
1.3.2		MOVIMENTO DE TERRA					175,78
1.3.2.1	100576	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	SINAPI	M2	129,25	1,36	175,78
1.3.3		PAVIMENTAÇÃO					8.585,85
1.3.3.1	101169	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	SINAPI	M2	129,25	57,79	7.469,36
1.3.3.2	DER/PB - 04.910.02	Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa cimento e areia 1:3	PRÓPRIA	M	47,00	18,97	891,59
1.3.3.3	COMPOSIÇÃO 02	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	M2	129,25	1,74	224,90
2		RUA: TRAVESSA OFICIAL DE JUSTIÇA VICENTE GREGÓRIO DE ANDRADE					56.867,30
2.1		RUA: TRAVESSA OFICIAL DE JUSTIÇA VICENTE GREGÓRIO DE ANDRADE					56.867,30
2.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					218,40
2.1.1.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	PRÓPRIA	M2	840,00	0,26	218,40
2.1.2		MOVIMENTO DE TERRA					1.142,40
2.1.2.1	100576	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	SINAPI	M2	840,00	1,36	1.142,40
2.1.3		PAVIMENTAÇÃO					55.506,50
2.1.3.1	101169	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	SINAPI	M2	840,00	57,79	48.543,60
2.1.3.2	DER/PB - 04.910.02	Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa cimento e areia 1:3	PRÓPRIA	M	290,00	18,97	5.501,30
2.1.3.3	COMPOSIÇÃO 02	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	M2	840,00	1,74	1.461,60
3		RUA: LOCALIDADE DIOGO PARA UBS (CONTINUAÇÃO)					76.919,60
3.1		RUA: LOCALIDADE DIOGO PARA UBS (CONTINUAÇÃO)					76.919,60
3.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					296,40

000004

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA : 25/01/2022		BDI : 30,59%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	08/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.1.1.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço	PRÓPRIA	M2	1.140,00	0,26	296,40
3.1.2	MOVIMENTO DE TERRA						1.550,40
3.1.2.1	100576	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	SINAPI	M2	1.140,00	1,36	1.550,40
3.1.3	PAVIMENTAÇÃO						75.072,80
3.1.3.1	101169	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	SINAPI	M2	1.140,00	57,79	65.880,60
3.1.3.2	DER/PB - 04.910.02	Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa cimento e areia 1:3	PRÓPRIA	M	380,00	18,97	7.208,60
3.1.3.3	COMPOSIÇÃO 02	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	M2	1.140,00	1,74	1.983,60
						VALOR ORÇAMENTO:	150.054,64
						VALOR BDI:	45.919,30
						VALOR TOTAL:	195.973,94

Cento e Noventa e Cinco Mil Novecentos e Setenta e Três reais e Noventa e Quatro centavos

José Kennedy Leandro G. Filho
 DIRETOR
 CPF Nº 115.102.484-80


 Dentilson Brazil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA : 25/01/2022		BDI : 30,59%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	RUA MIGUEL ANDRADE DE LACERDA, TRAVESSA MANOEL FERREIRA CAVALCANTI E TRAVESSA	62.187,04	43,78 %	56,22 %	100,00 %
			27.508,08	34.678,96	62.187,04
1.1	RUA: MIGUEL ANDRADE DE LACERDA	34.095,60	44,09 %	55,91 %	100,00 %
			15.129,27	18.966,33	34.095,60
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	136,50	100,00 %		100,00 %
			136,50		136,50
1.1.2	MOVIMENTO DE TERRA	714,00	100,00 %		100,00 %
			714,00		714,00
1.1.3	PAVIMENTAÇÃO	33.245,10	42,95 %	57,05 %	100,00 %
			14.278,77	18.966,33	33.245,10
1.2	RUA: TRAVESSA MANOEL FERREIRA CAVALCANTI	19.296,20	43,09 %	56,91 %	100,00 %
			8.481,80	10.814,40	19.296,20
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	54,60	100,00 %		100,00 %
			54,60		54,60
1.2.2	MOVIMENTO DE TERRA	285,60	100,00 %		100,00 %
			285,60		285,60
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO	18.956,00	42,95 %	57,05 %	100,00 %
			8.141,60	10.814,40	18.956,00
1.3	RUA: TRAVESSA MIGUEL ANDRADE DE LACERDA	8.795,24	44,09 %	55,91 %	100,00 %
			3.897,01	4.898,23	8.795,24
1.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	33,61	100,00 %		100,00 %
			33,61		33,61
1.3.2	MOVIMENTO DE TERRA	175,78	100,00 %		100,00 %
			175,78		175,78
1.3.3	PAVIMENTAÇÃO	8.585,85	42,95 %	57,05 %	100,00 %
			3.687,62	4.898,23	8.585,85
2	RUA: TRAVESSA OFICIAL DE JUSTIÇA VICENTE GREGÓRIO DE ANDRADE	56.867,30	100,00 %		100,00 %
			56.867,30		56.867,30
2.1	RUA: TRAVESSA OFICIAL DE JUSTIÇA VICENTE GREGÓRIO DE ANDRADE	56.867,30	100,00 %		100,00 %
			56.867,30		56.867,30
2.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	218,40	100,00 %		100,00 %
			218,40		218,40
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.142,40	100,00 %		100,00 %
			1.142,40		1.142,40
2.1.3	PAVIMENTAÇÃO	55.506,50	100,00 %		100,00 %
			55.506,50		55.506,50
3	RUA: LOCALIDADE DIOGO PARA UBS (CONTINUAÇÃO)	76.919,60	49,82 %	50,18 %	100,00 %
			38.482,33	38.437,27	76.919,60
3.1	RUA: LOCALIDADE DIOGO PARA UBS (CONTINUAÇÃO)	76.919,60	49,82 %	50,18 %	100,00 %
			38.482,33	38.437,27	76.919,60
3.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	296,40	100,00 %		100,00 %
			296,40		296,40
3.1.2	MOVIMENTO DE TERRA	1.550,40	100,00 %		100,00 %
			1.550,40		1.550,40
3.1.3	PAVIMENTAÇÃO	75.072,80	48,80 %	51,20 %	100,00 %
			36.635,53	38.437,27	75.072,80
		195.973,94	122.857,71	73.116,23	195.973,94
			122.857,71	195.973,94	

José Kennedy Leandro G. Filho
DIRETOR
CPF Nº 115.102.484-80

Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060280585-6

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	DATA : 25/01/2022		BDI : 30,59%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	FONTES	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	85,69%
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%
				MES	REF.
				46,16%	08/2021

78472 - Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço (M2)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,00179573	6,60
TOTAL MATERIAL:					0,01

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00155556	10,51
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00062223	59,14
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00124444	31,24
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00155556	12,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00466667	13,94
TOTAL SERVICIO:					0,19

VALOR:	0,20
VALOR ENCARGOS (85,69%):	0,08
VALOR COM ENCARGOS:	0,20
VALOR BDI (30,59%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,26

100576 - Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura (M2)

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00435392	35,94
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00075494	213,64
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00393381	53,71
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00056949	165,18
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00379944	40,48
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,00123955	142,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00813349	13,94
TOTAL SERVICIO:					1,04

VALOR:	1,04
VALOR ENCARGOS (85,69%):	0,15
VALOR COM ENCARGOS:	1,04
VALOR BDI (30,59%):	0,32
VALOR COM BDI:	1,36

José Kennedy Leandro G. Filho
 DIRETOR
 CPF Nº 115.102.484-80

Denilson Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

101169 - Pavimento em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (M2)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA : 25/01/2022		BDI : 30,59%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	08/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,07773916	84,00	6,53
00004385	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,02250337	881,67	19,84
TOTAL MATERIAL:						26,37

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01391114	397,53	5,53
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27362973	17,50	4,78
5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,08926366	39,53	3,52
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00211387	108,92	0,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27420115	13,94	3,82
TOTAL SERVIÇO:					17,88

VALOR:	44,25
VALOR ENCARGOS (85,69%):	3,80
VALOR COM ENCARGOS:	44,25
VALOR BDI (30,59%):	13,54
VALOR COM BDI:	57,79

DER/PB - 04.910.02 - Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa cimento e areia 1:3 (M)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000002 Meio fio de pedra granítica	PRÓPRIA	M	0,68183951	21,31	14,53
TOTAL GERAL:					14,53

VALOR:	14,53
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	14,53
VALOR BDI (30,59%):	4,44
VALOR COM BDI:	18,97

COMPOSIÇÃO 02 - Limpeza final da obra (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09540890	13,94	1,33
TOTAL SERVIÇO:					1,33

VALOR:	1,33
VALOR ENCARGOS (85,69%):	0,45
VALOR COM ENCARGOS:	1,33
VALOR BDI (30,59%):	0,41
VALOR COM BDI:	1,74


José Kennedy Leandro G. Filho
DIRETOR
 CPF Nº 115.102.484-80

Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

90695 - TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

000008

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA : 25/01/2022		BDI : 30,59%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	85,69% 48,16% 08/2021
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%		

00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,00995467	18,19	0,18
00041936	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)	SINAPI	M	0,71592451	84,34	60,38
					TOTAL MATERIAL:	60,56

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06081942	13,01 0,79	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06081942	13,94 0,84	
					TOTAL SERVICIO:	1,63


VALOR:	62,19
VALOR ENCARGOS (85,69%):	0,68
VALOR COM ENCARGOS:	62,19
VALOR BDI (30,59%):	19,02
VALOR COM BDI:	81,21

93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)						
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,69727403	13,94 37,59	
					TOTAL SERVICIO:	37,59

VALOR:	37,60
VALOR ENCARGOS (85,69%):	12,79
VALOR COM ENCARGOS:	37,60
VALOR BDI (30,59%):	11,50
VALOR COM BDI:	49,10

José Kennedy Leandro G. Filho
 DIRETOR
 CPF Nº 115.102.484-80



 Denilson Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

COMPOSIÇÃO DO BDI							
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA : 25/01/2022		BDI : 30,59%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	65,69%	48,16%	08/2021
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	


COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
		4,01
AC	Administração central	1,11
DF	Despesas financeiras	0,56
R	Riscos	
	TOTAL	5,68
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	8,09
	TOTAL	8,49
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	12,15

BDI = 30,59%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 José Kennedy Leandro G. Filho
 DIRETOR
 CPF Nº 115.102.484-80


 Denilson Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA : 25/01/2022
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	BDI : 30,59%
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB	FONTE
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	VERSÃO
			HORA
			MES
			REF.

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Feriados	4,30	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,78	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,98	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	13,64	10,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	50,51	20,28

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,45	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,50	0,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,10	3,17
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
	TOTAL	9,52	7,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,49	3,41
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,29
	TOTAL	8,86	3,70

Horista = 85,69%
Mensalista = 48,16%

A + B + C + D

José Kennedy Leandro G. Filho
DIRETOR
CPF N° 115.102.484-80

Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 060280585-6

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R' with a loop at the top and a tail that curves back to the left.

000012