

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos a V.Sª. A nossa proposta de preços referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 pelo preço total de R\$ 342.341,46 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), com prazo de execução de 03 (Três) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JOSÉ KENNEDY LEANDRO GOMES FILHO, Carteira de Identidade nº. 4.232.118 SSP/PB e C.P.F. nº 115.102.484-80, como sócio administrador da empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declara, que estão inclusos nos preços unitários propostos todos os impostos, taxas, seguros, fretes, bem como quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas incidentes até a efetiva entrega o objeto deste edital.



Cajazeiras - PB, 25 de Janeiro de 2022.




JOSÉ KENNEDY LEANDRO GOMES FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 115.102.484-80

MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 31.381.604/0001-59
R. Antônio Lopes Bezerra, 60
Remédios - Cajazeiras - PB

Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060280585-6

000001

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	DATA :	25/01/2022	BDI :	26,14%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	08/2021
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	Rua Projetada - Bairro Mãe d'água	93.734,56	27,38
2	Rua Virgulino da Silva - Estaca 0 a Estaca 10,00	145.623,08	42,54
3	Rua Virgulino da Silva - Estaca 10 a Estaca 17	102.983,82	30,08
VALOR ORÇAMENTO:		271.397,85	100,00
VALOR BDI:		70.943,61	
VALOR TOTAL:		342.341,46	

Trezentos e Quarenta e Dois Mil Trezentos e Quarenta e Um reais e Quarenta e Seis centavos





José Kennedy Leandro G. Filho
 DIRETOR
 CPF Nº 115.102.484-80



Denilson Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6


000002

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO		DATA: 25/01/2022		BDI: 26,14%		
	DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB		SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	08/2021
	CLIENTE: MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
				0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	Rua Projetada - Bairro Mãe d'água						93.734,56
1.1	Serviços Preliminares						1.582,16
1.1.1	COMP-21230690	Placa indicativa da obra em chapa de aço galvanizado (4,0m x 2,0m)	PRÓPRIA	M2	8,00	197,77	1.582,16
1.2	Serviços de Terraplanagem						1.837,39
1.2.1	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	PRÓPRIA	M2	1.113,57	1,65	1.837,39
1.3	Pavimentação						90.057,97
1.3.1	COMP-90325879	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	PRÓPRIA	M2	1.113,57	0,43	478,84
1.3.2	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	SINAPI	M	499,90	58,82	29.404,12
1.3.3	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	SINAPI	M2	1.113,57	53,27	59.319,87
4	DER/PB - 04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica (Cordão)	PRÓPRIA	M	32,10	26,64	855,14
1.4	Serviços Complementares						257,04
1.4.1	83693	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação), af. 05/2021	SINAPI	M2	124,98	1,25	156,23
1.4.2	COMP-42330538	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	PRÓPRIA	UND	1,00	100,81	100,81
2	Rua Virgulino da Silva - Estaca 0 a Estaca 10,00						145.623,08
2.1	Serviços de Terraplanagem						3.633,78
2.1.1	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	PRÓPRIA	M2	2.202,29	1,65	3.633,78
2.2	Pavimentação						141.864,51
2.2.1	COMP-90325879	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	PRÓPRIA	M2	2.202,29	0,43	946,98
2.2.2	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	SINAPI	M	399,33	58,82	23.488,59
2.2.3	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	SINAPI	M2	2.202,29	53,27	117.315,99
2.2.4	DER/PB - 04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica (Cordão)	PRÓPRIA	M	4,24	26,64	112,95
2.3	Serviços Complementares						124,79
2.3.1	83693	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação), af. 05/2021	SINAPI	M2	99,83	1,25	124,79
3	Rua Virgulino da Silva - Estaca 10 a Estaca 17						102.983,82
3.1	Serviços de Terraplanagem						2.562,93
3.1.1	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	PRÓPRIA	M2	1.553,29	1,65	2.562,93
3.2	Pavimentação						100.333,14
3.2.1	COMP-90325879	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	PRÓPRIA	M2	1.553,29	0,43	667,91
3.2.2	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	SINAPI	M	280,78	58,82	16.515,48
3.2.3	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	SINAPI	M2	1.553,29	53,27	82.743,76
3.2.4	DER/PB - 04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica (Cordão)	PRÓPRIA	M	15,24	26,64	405,99
3.3	Serviços Complementares						87,75
3.3.1	83693	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação), af. 05/2021	SINAPI	M2	70,20	1,25	87,75
VALOR ORÇAMENTO:						271.397,85	
VALOR BDI:						70.943,61	
VALOR TOTAL:						342.341,46	


Trezentos e Quarenta e Dois Mil Trezentos e Quarenta e Um reais e Quarenta e Sels centavos


José Kennedy Leandro G. Filho
 DIRETOR
 CPF Nº 115.102.484-80


Denilson Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

000003

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	DATA : 25/01/2022		BDI : 26,14%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	08/2021
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	Rua Projetada - Bairro Mãe d'água	93.734,56	100,00 %			100,00 %
			93.734,56			93.734,56
2	Rua Virgulino da Silva - Estaca 0 a Estaca 10,00	145.623,08		100,00 %		100,00 %
				145.623,08		145.623,08
3	Rua Virgulino da Silva - Estaca 10 a Estaca 17	102.983,82			100,00 %	100,00 %
					102.983,82	102.983,82
		342.341,46	93.734,56	145.623,08	102.983,82	342.341,46
			93.734,56	239.357,64	342.341,46	





000004

José Kennedy Leandro G. Filho
 DIRETOR
 CPF Nº 115.102.484-80

Denilson Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA: 25/01/2022	BDI: 26,14%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	FONTES:	VERSÃO:
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
			HORA: 85,69%	MES: 46,16%
				REF: 08/2021

COMP-21230690 - Placa indicativa da obra em chapa de aço galvanizado (4,0m x 2,0m) (M2)

MATERIAL	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011061	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2)	SINAPI	KG	2,80000000	17,22	48,22
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	13,09	52,36
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	22,72	2,50
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00000000	5,08	5,08
TOTAL MATERIAL:						108,16

SERVICO	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	17,40	17,40
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01000000	334,83	3,35
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	13,94	27,88
TOTAL SERVIÇO:						48,63

VALOR:	156,79
VALOR ENCARGOS (85,69%):	16,11
VALOR COM ENCARGOS:	156,79
VALOR BDI (26,14%):	40,98
VALOR COM BDI:	197,77


02.000.00 - Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura (M2)

SERVICO	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00093157	35,94	0,03
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00139737	213,64	0,30
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00072199	53,71	0,04
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00160694	165,18	0,27
7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00232903	152,52	0,36
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00788694	13,94	0,11
96029	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHI	0,00116446	30,89	0,04
96028	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHP	0,00116446	137,20	0,16
TOTAL SERVIÇO:						1,31

VALOR:	1,31
VALOR ENCARGOS (85,69%):	0,12
VALOR COM ENCARGOS:	1,31
VALOR BDI (26,14%):	0,34
VALOR COM BDI:	1,65

José Kennedy Leandro G. Filho
DIRETOR
 CPF Nº 115.102.484-80

Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA : 25/01/2022		BDI : 26,14%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	FONTES	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	85,69% 48,16% 08/2021
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%		

COMP-90325879 - Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide (M2)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,00316529	10,85	0,03
TOTAL MATERIAL:					0,03	

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00274194	10,51	0,03
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00109677	59,14	0,06
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00219355	31,24	0,07
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00274194	12,93	0,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00822581	13,94	0,11
TOTAL SERVICIO:					0,31	

VALOR:	0,34
VALOR ENCARGOS (85,69%):	0,09
VALOR COM ENCARGOS:	0,34
VALOR BDI (26,14%):	0,09
VALOR COM BDI:	0,43

94273 - Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) (M)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00693158	85,00	0,58
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	0,99518251	32,99	32,83
TOTAL MATERIAL:					33,41	

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00198043	471,20	0,93
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39015114	17,59	6,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39015114	13,94	5,43
TOTAL SERVICIO:					13,22	

VALOR:	46,63
VALOR ENCARGOS (85,69%):	4,42
VALOR COM ENCARGOS:	46,63
VALOR BDI (26,14%):	12,19
VALOR COM BDI:	58,82

José Kennedy Leandro G. Filho
DIRETOR
CPF Nº 115.102.484-80


Denison Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060280585-6

101169 - Revestimento em paralelepipedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia) (M2)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,07421990	84,00	6,23
00004385	PARALELEPÍPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,02148468	881,67	18,94
TOTAL MATERIAL:					25,17	

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO		DATA: 25/01/2022		BDI: 26,14%		
	DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB		SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	85,89%	48,16%	08/2021
	CLIENTE: MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	VALOR	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01328143	397,53	5,27
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26178800	17,50	4,58
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,08522268	39,53	3,36
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00201822	108,92	0,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26178800	13,94	3,64
TOTAL SERVIÇO:						17,06

VALOR:	42,23
VALOR ENCARGOS (85.69%):	3,61
VALOR COM ENCARGOS:	42,23
VALOR BDI (26.14%):	11,04
VALOR COM BDI:	53,27

DER/PB - 04.910.02 - Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica.(Cordão) (M)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000002 Meio fio de pedra granítica	PRÓPRIA	M	0,99108400	21,31	21,12
TOTAL GERAL:					21,12

VALOR:	21,12
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	21,12
VALOR BDI (26.14%):	5,52
VALOR COM BDI:	26,64

83693 - Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caliação). af_05/2021 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,36148092	0,92	0,33
TOTAL MATERIAL:					0,33

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01815968	18,60	0,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02401803	13,94	0,33
TOTAL SERVIÇO:					0,66

VALOR:	0,99
VALOR ENCARGOS (85.69%):	0,22
VALOR COM ENCARGOS:	0,99
VALOR BDI (26.14%):	0,26
VALOR COM BDI:	1,25



José Kennedy Leandro G. Filho
 DIRETOR
 CPF Nº 115.102.484-80


Denilson Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

COMP-42330538 - Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm (UND)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,22	0,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO	DATA : 25/01/2022		BDI : 26,14%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO	FONTE	VERSÃO	HORA	MED	REF.
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMÁS - PB	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	08/2021
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	74,25	74,25
TOTAL MATERIAL:						75,13

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34392704	13,94	4,79
TOTAL SERVIÇO:					4,79	


VALOR:	79,92
VALOR ENCARGOS (85.69%):	1,63
VALOR COM ENCARGOS:	79,92
VALOR BDI (26.14%):	20,89
VALOR COM BDI:	100,81




José Kennedy Leandro G. Filho
 DIRETOR
 CPF N° 115.102.484-80

Denilson Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA N° 060280585-6

000008

COMPOSIÇÃO DO BDI							
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA : 25/01/2022		BDI : 26,14%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	85,89%	48,10%	08/2021
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32

Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB	4,50
TOTAL		10,65


BDI = 26,14%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$




José Kennedy Leandro G. Filho
 DIRETOR
 CPF Nº 115.102.484-80

000009
 Denilson Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA : 25/01/2022		BDI : 26,14%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	85,69% 48,16% 08/2021
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Feriados	4,30	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,78	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,98	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	13,64	10,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	50,51	20,28

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,45	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,50	0,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,10	3,17
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
	TOTAL	9,52	7,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,49	3,41
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,29
	TOTAL	8,86	3,70

Horista = 85,69%
Mensalista = 48,16%

A + B + C + D


 José Kennedy Leandro G. Filho
 DIRETOR
 CPF Nº 115.102.484-80

000010
 Denilson Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6