

À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de COREMAS – PB
REF: TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2022

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA

Prezados Senhores Membros da Comissão de Licitação,

Pelo presente submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- a) Executaremos os Serviços/Obras objeto referente a **TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2022**, pelo preço de **R\$ R\$ 342.204,13 (trezentos e quarenta e dois mil, duzentos e quatro reais e treze centavos)**, no prazo máximo de 90 (noventa) dias vinculado, exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, incluído neste a mobilização, cujo prazo será contado a partir da data da assinatura deste Contrato e do recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pela Contratante. Ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;
- b) Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de recebimento da Proposta Financeira e Documentos de Habilitação, aceitando que, ocorrendo RECURSO de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta financeira não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;
- c) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização da Contratante;
- d) Na execução dos Serviços/Obras observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões exigidas no Edital.

Atenciosamente,

São Mamede/PB, 24 de janeiro de 2022

VICENTE DE PAULO
OLIVEIRA
SOBRINHO:09023912403

Assinado de forma digital por
VICENTE DE PAULO OLIVEIRA
SOBRINHO:09023912403
Dados: 2022.01.24 20:27:17 -03'00'

SABUGI CONSTRUÇÕES EIRELI
VICENTE DE PAULO O. SOBRINHO
RESP. TÉCNICO/ADMINISTRADOR
CREA: 161648463-2

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS

PLANILHA RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	ÁREA A PAVIMENTAR M²	VALOR (R\$)
1	RUA PROJETADA - BAIRRO MÃE D'ÁGUA	1113,57	R\$ 89.321,95
2	RUA VIRGULINO DA SILVA - ESTACA 0 A ESTACA 10,00	2202,29	R\$ 148.175,89
3	RUA VIRGULINO DA SILVA - ESTACA 10 A ESTACA 17	1553,29	R\$ 104.706,29
VALOR TOTAL =			R\$ 342.204,13




VICENTE DE PAULO
OLIVEIRA
SOBRINHO:0902391
2403

Assinado de forma digital por
VICENTE DE PAULO OLIVEIRA
SOBRINHO:09023912403
Dados: 2022.01.24 21:44:05
-03'00

SABUGI CONSTRUÇÕES EIRELI
VICENTE DE PAULO O. SOBRINHO
RESP. TÉCNICO/ADMINISTRADOR
CREA: 161648463-2

(83) 98182-0324
sabugiconstrucoes@gmail.com

Rua Francisco Medeiros de Lucena, 17
Centro - São Mamede-PB CEP 58625-000
CNPJ: 42.354.190/0001-95

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS

BDI: 26,14%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GLOBAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
							R\$ 1.123,44
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	COMPOSIÇÃO	PLACA INDICATIVA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (4,0M X 2,0M)	M2	8,00	R\$ 111,33	R\$ 140,43	R\$ 1.123,44
							R\$ 5.696,91
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						
2.1	02.000.00	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	4869,15	R\$ 0,93	R\$ 1,17	R\$ 5.696,91
							R\$ 335.054,84
3	PAVIMENTAÇÃO						
3.1	COMPOSIÇÃO	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	4869,15	R\$ 0,23	R\$ 0,29	R\$ 1.412,05
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIORR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	1180,01	R\$ 33,43	R\$ 42,17	R\$ 49.761,02
3.3	101169	REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	4869,15	R\$ 46,06	R\$ 58,10	R\$ 282.897,62
3.4	04.910.02	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA.(CORDÃO)	M	51,58	R\$ 15,13	R\$ 19,08	R\$ 984,15
							R\$ 328,95
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
4.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	295,01	R\$ 0,69	R\$ 0,87	R\$ 256,66
4.2	COMPOSIÇÃO	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NÚMERO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM	UNID	1,00	R\$ 57,31	R\$ 72,29	R\$ 72,29
TOTAL GERAL (R\$)							R\$ 342.204,13

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
ENDEREÇO: RUA PROJETADA - BAIRRO MÃE D'ÁGUA

BDI: 26,14%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
							R\$ 1.123,44
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	COMPOSIÇÃO	PLACA INDICATIVA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (4,0M X 2,0M)	M2	8,00	R\$ 111,33	R\$ 140,43	R\$ 1.123,44
							R\$ 1.302,88
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						
2.1	02.000.00	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	1113,57	R\$ 0,93	R\$ 1,17	R\$ 1.302,88
							R\$ 86.714,61
3	PAVIMENTAÇÃO						
3.1	COMPOSIÇÃO	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1113,57	R\$ 0,23	R\$ 0,29	R\$ 322,94
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIORR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	499,90	R\$ 33,43	R\$ 42,17	R\$ 21.080,78
3.3	101169	REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	1113,57	R\$ 46,06	R\$ 58,10	R\$ 64.698,42
3.4	04.910.02	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA.(CORDÃO)	M	32,10	R\$ 15,13	R\$ 19,08	R\$ 612,47
							R\$ 181,02
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
4.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	124,98	R\$ 0,69	R\$ 0,87	R\$ 108,73
4.2	COMPOSIÇÃO	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NÚMERO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM	UNID	1,00	R\$ 57,31	R\$ 72,29	R\$ 72,29
TOTAL GERAL (R\$)							R\$ 89.321,95

VICENTE DE PAULO OLIVEIRA
SOBRINHO:0902391240
3

Assinado de forma digital por
VICENTE DE PAULO OLIVEIRA
SOBRINHO:09023912403
Dados: 2022.01.34 21:44:38
-03'00'

SABUGI CONSTRUÇÕES EIRELI
VICENTE DE PAULO O. SOBRINHO
RESP. TÉCNICO/ADMINISTRADOR
CREA: 161648463-2

Rua Francisco Medeiros de Lucena, 17
Centro - São Mamede-PB - CEP 58625-000
CNPJ: 42.354.190/0001-95

(83) 98182-0324
sabugiconstrucoes@gmail.com

3/9

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS

BDI: 26,14%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GLOBAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
ENDEREÇO: RUA VIRGULINO DA SILVA - ESTACA 0 A ESTACA 10,00

BDI: 26,14%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
							R\$ 2.576,68
2		SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM					R\$ 2.576,68
2.1	02.000.00	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESURA	M2	2202,29	R\$ 0,93	R\$ 1,17	R\$ 2.576,68
							R\$ 145.512,36
3		PAVIMENTAÇÃO					
3.1	COMPOSIÇÃO	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2202,29	R\$ 0,23	R\$ 0,29	R\$ 638,66
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIORR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	399,33	R\$ 33,43	R\$ 42,17	R\$ 16.839,75
3.3	101169	REVESTIMENTO EM PARALELEPIEDO INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	2202,29	R\$ 46,06	R\$ 58,10	R\$ 127.953,05
3.4	04.910.02	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA.(CORDÃO)	M	4,24	R\$ 15,13	R\$ 19,08	R\$ 80,90
							R\$ 86,85
4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
4.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	99,83	R\$ 0,69	R\$ 0,87	R\$ 86,85
TOTAL GERAL (R\$)							R\$ 148.175,89

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
ENDEREÇO: RUA VIRGULINO DA SILVA - ESTACA 10 A ESTACA 17

BDI: 26,14%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
							R\$ 1.817,35
2		SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM					R\$ 1.817,35
2.1	02.000.00	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESURA	M2	1553,29	R\$ 0,93	R\$ 1,17	R\$ 1.817,35
							R\$ 102.827,87
3		PAVIMENTAÇÃO					
3.1	COMPOSIÇÃO	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1553,29	R\$ 0,23	R\$ 0,29	R\$ 450,45
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIORR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	280,78	R\$ 33,43	R\$ 42,17	R\$ 11.840,49
3.3	101169	REVESTIMENTO EM PARALELEPIEDO INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	1553,29	R\$ 46,06	R\$ 58,10	R\$ 90.246,15
3.4	04.910.02	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA.(CORDÃO)	M	15,24	R\$ 15,13	R\$ 19,08	R\$ 290,78
							R\$ 61,07
4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
4.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	70,20	R\$ 0,69	R\$ 0,87	R\$ 61,07
TOTAL GERAL (R\$)							R\$ 104.706,29



VICENTE DE PAULO OLIVEIRA
SOBRINHO:0902391240
3

Assinado de forma digital por
VICENTE DE PAULO OLIVEIRA
SOBRINHO:09023912403
Data: 2022.01.24 21:44:49
-03'00'



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	PREÇO UNT.	PREÇO TOTAL
1.2		PLACA INDICATIVA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (4,0M X 2,0M)	M2			R\$ 111,33
COMPOSIÇÃO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 12,35	R\$ 12,35
COMPOSIÇÃO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 9,90	R\$ 19,80
INSUMOS	4417	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIN OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M2	1,0000	R\$ 3,61	R\$ 3,61
INSUMOS	4491	PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3X3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	4,0000	R\$ 8,29	R\$ 33,16
INSUMOS	11061	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA G5G 30, E=0,35MM (2,80KG/M2)	KG	2,8000	R\$ 13,77	R\$ 38,55
INSUMOS	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18X30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100	R\$ 14,15	R\$ 1,55
COMPOSIÇÃO	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MANUAL	M3	0,0100	R\$ 231,06	R\$ 2,31
TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO UNT.	PREÇO TOTAL
2.1	02.000.00	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2			R\$ 0,93
COMPOSICAO	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0010	R\$ 144,86	R\$ 0,14
COMPOSICAO	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0070	R\$ 24,69	R\$ 0,17
COMPOSICAO	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0001	R\$ 110,72	R\$ 0,01
COMPOSICAO	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0053	R\$ 36,24	R\$ 0,19
COMPOSICAO	73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	0,0020	R\$ 97,06	R\$ 0,19
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0078	R\$ 9,90	R\$ 0,07
COMPOSICAO	93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHI	0,0060	R\$ 27,42	R\$ 0,16
TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO UNT.	PREÇO TOTAL
3.1		SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO E NIVELAMENTO), INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2			R\$ 0,23
COMPOSIÇÃO	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0030	R\$ 7,46	R\$ 0,02
COMPOSIÇÃO	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0030	R\$ 9,18	R\$ 0,02
COMPOSIÇÃO	88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0030	R\$ 22,18	R\$ 0,06
COMPOSIÇÃO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0080	R\$ 9,90	R\$ 0,07
INSUMOS	43614	TÁBUA NÃO APARELHADA 2,5X15CM, MAÇARANDUBA, ANGELIN OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,0029	R\$ 7,70	R\$ 0,02
INSUMOS	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104CV, 2 PORTAS	CHP	0,0010	R\$ 40,68	R\$ 0,04
TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO UNT.	PREÇO TOTAL
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M			R\$ 33,43

VICENTE DE PAULO OLIVEIRA
SOBRINHO:090239124
03

Assinado de forma digital por
VICENTE DE PAULO OLIVEIRA
SOBRINHO:09023912403
Dados: 2022.01.24 21:46:04
+03'00'

SABUGI CONSTRUÇÕES EIRELI
VICENTE DE PAULO O. SOBRINHO
RESP. TÉCNICO/ADMINISTRADOR
CREA: 161648463-2

Rua Francisco Medeiros de Lucena, 17
Centro - São Mamede - PB - CEP 58625-000
CNPJ: 42.354.190/0001-95

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS

BDI: 26,14%


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	PREÇO UNT.	PREÇO TOTAL
INSUMO	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070	R\$ 56,80	R\$ 0,39
INSUMO	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	1,0050	R\$ 23,42	R\$ 23,53
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3950	R\$ 12,49	R\$ 4,93
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3950	R\$ 9,90	R\$ 3,91
COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0020	R\$ 337,61	R\$ 0,67
TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO UNT.	PREÇO TOTAL
3.3	101169	REVESTIMENTO EM PARALELEPÍEDO INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2			R\$ 46,06
INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1140	R\$ 56,80	R\$ 6,47
INSUMO	4385	PARALELEPÍEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	MIL	0,0330	R\$ 639,12	R\$ 21,09
COMPOSICAO	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0031	R\$ 73,27	R\$ 0,22
COMPOSICAO	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1309	R\$ 26,81	R\$ 3,50
COMPOSICAO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4021	R\$ 12,43	R\$ 4,99
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4021	R\$ 9,90	R\$ 3,98
COMPOSICAO	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0204	R\$ 285,24	R\$ 5,81
TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO UNT.	PREÇO TOTAL
3.4	04.910.02	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA.(CORDÃO)	M			R\$ 15,13
INSUMO	1610	MEIO-FIO GRANÍTICO	M	1,0000	R\$ 13,23	R\$ 13,23
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	R\$ 12,49	R\$ 0,62
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0960	R\$ 9,90	R\$ 0,95
COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0010	R\$ 337,61	R\$ 0,33
TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO UNT.	PREÇO TOTAL
4.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M			R\$ 0,69
INSUMO	11161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	0,1060	R\$ 0,65	R\$ 0,06
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0370	R\$ 13,21	R\$ 0,48
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0160	R\$ 9,90	R\$ 0,15
4.2	COMPOSIÇÃO	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NÚMERO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM	UNID			R\$ 57,31
COMPOSIÇÃO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R\$ 9,90	R\$ 3,96
INSUMOS	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA	UNID	4,0000	R\$ 0,17	R\$ 0,68
INSUMOS	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45CM X 20CM	UNID	1,0000	R\$ 52,67	R\$ 52,67



VICENTE DE PAULO
OLIVEIRA
SOBRINHO:0902391240
3

Assinado de forma digital por
VICENTE DE PAULO OLIVEIRA
SOBRINHO:09023912403
Dados: 2022.01.24 21:44:49
-03'00"



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

CÁLCULO DE BDI		Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais			
Item	% Informado	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	
Item componente do BDI																				
Administração Central (AC)	3,80	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	5,71	1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85	
Seguro (S) e Garantia (G)	0,31	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99	
Risco (R)	0,50	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16	
Despesas Financeiras (DF)	1,02	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33	
Lucro (L)	6,64	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43	
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN	10,65																			

Conforme Legislação Específica

Tipo de Obra	VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA		
	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	19,6	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,8	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,1	14,02	16,8

Observações
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (9,00%) e ISS (variável até 5,00% conforme o município).
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GPVAD 354/2013 de 17/10/2013.

$$B.D.I = 26,14\%$$

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left\{ \frac{[(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)] - 1}{1 - I} \right\} * 100$$

Observações sobre os % Informados no cálculo do BDI, neste caso:
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE AC, DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZEROADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

VICENTE DE PAULO OLIVEIRA
VICENTE DE PAULO OLIVEIRA
SOBRINHO:0902391
2403
Assinado de forma digital por
VICENTE DE PAULO OLIVEIRA
SOBRINHO:09023912403
Dados: 2022.01.24 21:47:31 -03'00'

SABUGI CONSTRUÇÕES EIRELI
VICENTE DE PAULO O. SOBRINHO
RESP. TÉCNICO/ADMINISTRADOR
CREA: 161648463-2

Rua Francisco Medeiros de Lucena, 17
Centro - São Mateus - PB - CEP 58625-000
CNPJ 42.354.190/0001-95

(83) 98182-0324
sabugiconstrucoes@gmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01%	Não incide	18,01%	Não incide
B2	Feridos	4,30%	Não incide	4,30%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,78%	8,33%	10,78%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,98%	Não incide	1,98%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,64%	10,55%	13,64%	10,55%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	50,51%	20,28%	50,51%	20,28%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,45%	3,45%	4,45%	3,45%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	0,50%	0,39%	0,50%	0,39%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,10%	3,17%	4,10%	3,17%
C5	Indenização Adicional	0,37%	0,29%	0,37%	0,29%
C	Total	9,52%	7,38%	9,52%	7,38%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,49%	3,41%	18,59%	7,46%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,29%	0,39%	0,31%
D	Total	8,86%	3,70%	18,98%	7,77%
TOTAL(A+B+C+D)		85,69%	48,16%	115,81%	72,23%

VICENTE DE PAULO OLIVEIRA
SOBRINHO:09023912403

Assinado de forma digital por VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO:09023912403
Dados: 2022.01.24 21:48:16 -03'00'

SABUGI CONSTRUÇÕES EIRELI
VICENTE DE PAULO O. SOBRINHO
RESP. TÉCNICO/ADMINISTRADOR
CREA: 161648463-2

Rua Francisco Medeiros de Lucena, 17
Centro - São Mamede-PB - CEP 58625-000
CNPJ: 42.354.190/0001-95

(83) 98182-0324
sabugiconstrucoes@gmail.com

9/9